

数量集計表

レベル1 工事区分	道路改良工事		レベル2 工種		道路土工		数 量 集 計 表				
レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分		合 計			内訳数量表 別 紙	備 考
掘削工	土砂掘削 〔流用土Ⅰ〕	BH掘削	m3	m3	合 計		280				
							280.0				
	残土処理	運搬 残土均し	m3	m3	合 計		280				
							280.0				
法面整形工	路盤工内法整形		m2	m2	合 計		100				
							100.0				
					合 計						

レベル1 工事区分 道路改良工事			レベル2 工種 排水構造物工			数 量 集 計 表			
レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	合 計		内訳数量表 別 紙	備 考
作業土工	(床掘り)		m3	m3	合 計	20			
						20.0			
	(埋戻し)	最大埋戻し幅 1m未満	m3	m3	合 計	10			
						10.0			
管渠工	暗渠排水管	リブ付管硬質塩化 ビニル管 φ250	m	m	合 計	39			
						39.0		1-1	
集水樹・マンホール工	プラスチック集水樹	Ⅱ型A 下部樹+ 中間樹 H=0.10 上部樹 H=0.27 グレーチング蓋	箇所	箇所		2			
						2.0		1-2	

レベル1 工事区分		レベル2 工種 舗装工				数 量 集 計 表				
レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	合 計			内訳数量 表 別	備 考
アスファルト舗装工	下層路盤	再生クラッシャー0～40mm t=30cm	m2	m2	合 計	401				
						401.0				
	凍上抑制層	再生クラッシャー0～80mm t=46cm	m2	m2	合 計	386				
						386.0				

レベル1 工事区分 道路改良工事			レベル2 工種 構造物撤去工		数 量 集 計 表					
レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	合 計			内訳数量表 別 紙	備 考
取壊し工	コンクリート構造物 取壊し	鉄筋構造物	m3	m3	合 計	32				
						32.0				
	コンクリート構造物 取壊し	無筋構造物	m3	m3	合 計	4				
						4.0				
	舗装版切断	アスファルト t=15cm以下	m	m	合 計	42				
						42.0				
	舗装版破碎	アスファルト 直接掘削・積込 t=15cm以下	m2	m2	合 計	51				
						51.0				
	殻運搬処理	コンクリート殻 鉄筋構造物	m3	m3	合 計	32				
						32.0				
	殻運搬処理	コンクリート殻 無筋構造物	m3	m3	合 計	4				
						4.0				
	殻運搬処理	アスファルト殻	m3	m3	合 計	2				
						1.9				

レベル1 工事区分		レベル2 工種			数 量 集 計 表					
レベル3 種別	レベル4 細目	レベル5 規格	積算用 単 位	数量計算 用単位	数 量 区 分	合 計			内訳数量表 別 紙	備 考
縁石工	歩車道境界ブロック	プレキャスト 基礎板	m	m	合 計	63				
						63.0			1-3	
		導水縁石	m	m	合 計	63				
						63.0			1-3	

内 訳 数 量 表

1-1 暗渠排水管 数量表							内 訳 数 量 表	
規格：リブ付硬質塩化ビニル管 φ250							39.0	m当り
項 目	規 格	数 量 区 分			単 位	数 量		備 考
						全 体	10 m 当り	
リブ付硬質塩化ビニル管	φ 250				m	39.0	10.00	
基礎材	切込碎石80mm級	t =17cm(平均厚)			m2	27.3	7.00	

1-2 プレキャスト集水桝 数量表							内 訳 数 量 表	
規格：雨水桝 II型A							2.0	個当り
項 目	規 格	数 量 区 分			単 位	数 量		備 考
						全 体	1 個 当 り	
II 型 A 下部桝	560×560×580	W=218kg /基			個	2.0	1.00	
II 型 A 中間桝	560×560×100	W=37kg /基			個	2.0	1.00	
II 型 A 上部桝	560×560× $\frac{250}{270}$	W=118kg /基			個	2.0	1.00	
グレーチング 蓋	420×365×56				枚	2.0	1.00	
基礎材	切込碎石80mm級	t =20cm			m2	1.2	0.58	

1-3 歩車道境界ブロック 数量表							内 訳 数 量 表	
規格：導水縁石							63.0	m当り
項 目	規 格	数 量 区 分			単 位	数 量		備 考
						全 体	10 m 当り	
プレキャスト基礎	240×60×1980				m	39.0	10.00	
縁石ブロック	導水縁石				m	39.0	10.00	