

[illegible]

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
1	冷房設備設置工事								
(1)	機械設備工事		1	式					
(2)	電気設備工事		1	式					
	1 冷房設備設置工事 計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
(1)	機械設備工事								
	ルームエアコン	PKZ-ZRMP112K4-BSG 耐塩害仕様 壁掛型 令11.2K	2	式					
	屋外機架台	壁取付型 亜鉛メッキ	2	台					
	冷媒配管	液管 15.88	10.0	m					
	冷媒配管	ガス管 9.52	10.0	m					
	ドレン配管		2	ヶ所					
	配管化粧カバー		2	ヶ所					
	エアコンドレン逆止弁		2	個					
	二次側電気工事		2	ヶ所					
	配管気密試験費		2	ヶ所					
	真空引きガスチャージ		2	ヶ所					
	試運転調整費		2	ヶ所					
	(1) 機械設備工事 計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
(2)	電気設備工事								
	開閉器盤 (P-1)	SPOGB-3040-16D	1	面					
	開閉器	MCB3P100A	1	個					
	開閉器	MCB3P75A	1	個					
	漏電ブレーカ	ELB3P30A	2	個					
	取付板	250×300	1	枚					
	電線管	PLP28	2	本					
	電線管	VE28	1	本					
	電線管	VE22	4	本					
	ケイフレックス	F2B-30	2.0	m					
	電線管附属品		1	式					
	エントランスキャップ	VE28	1	個					
	ノーマルバンド	VE22	2	本					
	防雨キャップ	NWP-OS	2	個					
	装柱支持金具	IBT212-3本、SFT-C209-4本	1	式					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	引込支持金具	DVガ° リップ° -2,DVスラップ° -1,リング° コ	1	式					
	電線	DVR3.2mm×3C	10.0	m					
	電線	CV14mm2×3C	25.0	m					
	電線	CV5.5mm2×3C	20.0	m					
	電線	IV5.5mm2	25.0	m					
	電線	IV2.0mm	20.0	m					
	雑材料消耗品		1	式					
	配管配線工事		1	式					
	開閉器盤取付・組込費		1	式					
	法定福利費		1	式					
	(2) 電機設備工事 計								