

潮見望洋公園 工事数量概算書							(1/2)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
園路広場整備工	土系舗装工	下層路盤(歩道部)	t=10cm		m2	150.0	150
						別紙安全領域面積集計表より	
		ダスト舗装	t=4cm		m2	150.0	150
						別紙安全領域面積集計表より	
	作業土工	床掘り(掘削)	土砂		m3	150*0.14	21
						安全領域面積*厚さ	
		土砂等運搬・処分	大曲湖畔園地 8.9km		m3	150*0.14	21
						安全領域面積*厚さ	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	プレイポートワンダークリア			基	1	1
		2連ブランコ+安全柵			基	1	1
		ウゴウゴ			基	1	1
	作業土工	床掘り	小規模		m3	36.34	36
						別紙土工集計表より	
		埋戻し	小規模		m3	28.99	29
						別紙土工集計表より	
		土砂等運搬・処分	大曲湖畔園地 8.9km		m3	36.34-28.99-0.61	7
						別紙土工集計表より	
公園施設等 撤去・移設工	公園施設撤去工	2連ブランコ+安全柵撤去			基	1	1
						参考重量240kg	
		滑り台撤去			基	1	1
						参考重量200kg	
		トリプルバスケット撤去			基	1	1
						参考重量40kg	
		四阿撤去			基	1	1
						参考重量460kg	
	作業土工	床掘り	小規模		m3	5.59	6
						別紙土工集計表より	
		埋戻し	小規模		m3	6.20	6
						別紙土工集計表より(撤去遊具+砂場)	
	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	0.51	0.5
						別紙構造物撤去集計表より	

[illegible][illegible]

(構造物撤去数量集計書)

工 種 (レベル2)		構造物撤去工		細 目		構造物とりこわし (基礎ブロック)		【潮見望洋公園】	
種 別 (レベル3)				規 格					
遊具名					遊具名				
	基礎 (m3)	個数		(m3)		基礎 (m3)	延長		(m3)
鉄筋					無筋				
2連ブランコ+安全柵	0.02	13		0.24					
滑り台	0.02	6		0.11					
トリプルバスケット	0.02	1		0.02					
四阿 (ベンチ付き)	0.02	7		0.13					
合 計				0.51	合 計				0.00

工 種 （レベル2）		構造物撤去工		細 目		現場発生品運搬（撤去遊具）					
種 別 （レベル3）				規 格							
遊具名					遊具名						
	重量（t）	基数		重量（t）							
2連ブランコ+安全柵	0.24	1.00		0.24							
滑り台	0.20	1.00		0.20							
トリプルバスケット	0.04	1.00		0.04							
四阿(ベンチ付き)	0.46	1.00		0.46							
合 計				0.94	合 計					0.00	

○土工集計書（潮見望洋公園）

	遊具名	床掘(m3)	埋戻し(m3)	
設置 遊具	2連ブランコ+安全柵	16.49	12.62	
	プレイポートワンダークリア	17.85	14.94	
	ウゴウゴ	2.00	1.43	
	小計	36.34	28.99	
撤去 遊具	2連ブランコ+安全柵	2.69	2.98	
	滑り台	1.24	1.38	
	トリプルバスケット	0.21	0.23	
	四阿(ベンチ付き)	1.45	1.61	不足土 (m3) ①
	小計	5.59	6.2	-0.61
	合計	41.93	35.19	

残土量 (m3) ①
6.74

○安全領域面積集計書（潮見望洋公園）

遊具名	安全領域面積(m2)
2連ブランコ+安全柵	36.81
プレイボートワンダークリア	95.95
ウゴウゴ	17.29
合計	150.05

R6参考

潮見望洋公園

遊具別数量調書

設置1/5

遊具名：

2連ブランコ+安全柵

(新設・撤去)

個数	4	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①		0.56	0.56	0.5	0.1568	368.48
基礎碎石①		0.66	0.66	0.2	0.08712	
		床掘 1.14 m3/基	基礎碎石 0.44 m2/基			
		埋戻し 0.89984 m3/基				
個数	12	0.4	0.4	0.4	0.064	150.4
基礎ブロック②		0.5	0.5	0.2	0.05	
基礎碎石②		床掘 0.75 m3/基	基礎碎石 0.25 m2/基			
		埋戻し 0.64 m3/基				
個数	2	2	1	0.15	0.300	705.00
基礎ブロック③		2.1	1.1	0.2	0.462	
基礎碎石③		床掘 1.46 m3/基	基礎碎石 2.31 m2/基			
		埋戻し 0.69 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック④		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎碎石④		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑤		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎碎石⑤		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑥		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎碎石⑥		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑦		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎碎石⑦		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑧		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎碎石⑧		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑨		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎碎石⑨		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑩		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎碎石⑩		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
		床掘 合計 16.49				
		埋戻し 合計 12.62				
		基礎碎石 合計 9.36				

潮見望洋公園

遊具別数量調書

設置2/5

遊具名：

プレイポートワンダークリア

(新設・撤去)

個数	9	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①		0.4	0.4	0.5	0.08	188.00
基礎碎石①		0.5	0.5	0.2	0.05	
		床掘 0.85 m3/基	基礎碎石	0.25 m2/基		
		埋戻し 0.72 m3/基				
個数	1	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック②		0.3	0.3	0.5	0.045	105.75
基礎碎石②		0.4	0.4	0.2	0.032	
		床掘 0.69 m3/基	基礎碎石	0.16 m2/基		
		埋戻し 0.61 m3/基				
個数	2	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック③		0.3	0.3	0.4	0.036	84.60
基礎碎石③		0.4	0.4	0.2	0.032	
		床掘 0.69 m3/基	基礎碎石	0.16 m2/基		
		埋戻し 0.62 m3/基				
個数	6	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック④		0.5	0.5	0.5	0.125	293.75
基礎碎石④		0.6	0.6	0.2	0.072	
		床掘 1.03 m3/基	基礎碎石	0.36 m2/基		
		埋戻し 0.83 m3/基				
個数	2	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック⑤		0.8	0.4	0.25	0.08	188.00
基礎碎石⑤		0.9	0.5	0.2	0.09	
		床掘 0.98 m3/基	基礎碎石	0.45 m2/基		
		埋戻し 0.81 m3/基				
個数	0	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック⑥		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑥		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石	0.01 m2/基		
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック⑦		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑦		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石	0.01 m2/基		
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック⑧		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑧		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石	0.01 m2/基		
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック⑨		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑨		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石	0.01 m2/基		
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック⑩		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑩		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石	0.01 m2/基		
		埋戻し 0.07 m3/基				
				床掘 合計	17.85	
				埋戻し 合計	14.94	
				基礎碎石 合計	5.79	

潮見望洋公園

遊具別数量調書

設置3/5

遊具名：

キャストシェルター

(新設・撤去)

基礎ブロック①	個数	4	幅 (m)	0.8	×	奥行 (m)	0.8	×	高さ (m)	0.45	=	体積 (m3)	0.288	=	重量 (kg)	676.80
基礎碎石①				0.9	×		0.9	×		0.2	=		0.162			
			床掘	1.67	m3/基	基礎碎石	0.81	m2/基								
			埋戻し	1.22	m3/基											
基礎ブロック②	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0
基礎碎石②				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック③	個数	0		0	×		0	×		0	=		0.000	=		0.00
基礎碎石③				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック④	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石④				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑤	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑤				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑥	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑥				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑦	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑦				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑧	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑧				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑨	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑨				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑩	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑩				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
										床掘 合計		6.66				
										埋戻し 合計		4.86				
										基礎碎石 合計		3.24				

遊具名：

クロスジャングル

(新設)・撤去)

個数	1	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①		1.9	1.9	0.15	0.5415	1272.53
基礎碎石①		2	2	0.2	0.8	
		床掘 3.13 m3/基	基礎碎石 4.00 m2/基			
		埋戻し 1.78 m3/基				
個数	0					
基礎ブロック②		0	0	0	0	0
基礎碎石②		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0					
基礎ブロック③		0	0	0	0.000	0.00
基礎碎石③		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0					
基礎ブロック④		0	0	0	0	0.00
基礎碎石④		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0					
基礎ブロック⑤		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑤		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0					
基礎ブロック⑥		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑥		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0					
基礎ブロック⑦		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑦		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0					
基礎ブロック⑧		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑧		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0					
基礎ブロック⑨		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑨		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0					
基礎ブロック⑩		0	0	0	0	0.00
基礎碎石⑩		0.1	0.1	0.2	0.002	
		床掘 0.07 m3/基	基礎碎石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
				床掘 合計	3.13	
				埋戻し 合計	1.78	
				基礎碎石 合計	4.00	

潮見望洋公園

遊具別数量調書

設置5/5

遊具名：

ウゴウゴ

(新設) 撤去)

個数	1	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①		1.3	0.8	0.3	0.312	733.20
基礎砕石①		1.4	0.9	0.2	0.252	
		床掘 2.00 m3/基	基礎砕石 1.26 m2/基			
		埋戻し 1.43 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0
基礎ブロック②		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎砕石②		0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0.000	0.00
基礎ブロック③		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎砕石③		0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック④		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎砕石④		0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑤		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎砕石⑤		0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑥		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎砕石⑥		0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑦		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎砕石⑦		0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑧		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎砕石⑧		0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑨		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎砕石⑨		0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
個数	0	0	0	0	0	0.00
基礎ブロック⑩		0.1	0.1	0.2	0.002	
基礎砕石⑩		0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
		床掘 0.07 m3/基	基礎砕石 0.01 m2/基			
		埋戻し 0.07 m3/基				
		床掘 合計 2.00				
		埋戻し 合計 1.43				
		基礎砕石 合計 1.26				

潮見望洋公園

遊具別数量調書

撤去1/1

遊具名：

既存遊具

(新設 撤去)

個数	13	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック①		0.25	0.3	0.3	0.0225	52.88
(2連ブランコ+安全柵)						
		床掘	0.21 m3/基	不足土	0.02 m3/基	
		埋戻し	0.23 m3/基			
個数	6	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック②		0.25	0.3	0.3	0.0225	52.88
(滑り台)						
		床掘	0.21 m3/基	不足土	0.02 m3/基	
		埋戻し	0.23 m3/基			
個数	1	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック③		0.25	0.3	0.3	0.0225	52.88
(トリプルバスケット)						
		床掘	0.21 m3/基	不足土	0.02 m3/基	
		埋戻し	0.23 m3/基			
個数	7	幅 (m)	奥行 (m)	高さ (m)	体積 (m3)	重量 (kg)
基礎ブロック④		0.25	0.3	0.3	0.0225	52.88
(四阿ベンチ付き)						
		床掘	0.21 m3/基	不足土	0.02 m3/基	
		埋戻し	0.23 m3/基			

床掘	合計	5.59
埋戻し	合計	6.20
不足土	合計	0.61