

| oideyo公園 工事数量概算書 |           |          |                      |     |    |                            | (1/2) |
|------------------|-----------|----------|----------------------|-----|----|----------------------------|-------|
| レベル2工種           | レベル3種別    | レベル4細目   | レベル5規格               | 摘 用 | 単位 | 算 出 基 礎                    | 当初 計  |
|                  |           |          |                      |     |    |                            | 変更後 計 |
| 園路広場整備工          | アスファルト舗装工 | 凍上抑制層    | t=17cm               |     | m2 | 195.0<br>別紙公園設計図より         | 195   |
|                  |           |          |                      |     | m2 | 195.0<br>別紙公園設計図より         | 195   |
|                  |           |          |                      |     | m2 | 195.0<br>別紙公園設計図より         | 195   |
|                  |           | 下層路盤     | t=10cm               |     | m2 | 58.5<br>別紙公園設計図より          | 59    |
|                  |           | 表層       | t=3cm                |     | m3 | 1                          | 1     |
|                  | 作業土工      | 床掘り(掘削)  | 土砂                   |     | m  | 14                         | 14    |
| 遊戯施設整備工          | 遊具組立設置工   | バスケットゴール | フェンス含む               |     | 基  | 41.99 + 29.99<br>別紙土工集計表より | 72    |
|                  |           |          |                      |     | m3 | 37.31 + 21.37<br>別紙土工集計表より | 59    |
|                  |           |          |                      |     | m3 | 9.61 + 2.7<br>別紙復旧集計表より    | 12    |
|                  |           | 埋戻し      | 小規模                  |     | m2 | 150<br>別紙築山図面より            | 150   |
|                  | 植生工       | 張芝       | 300m2未満              |     | m3 | 70<br>別紙築山図面より             | 70    |
|                  | 築山工       | 路体盛土     |                      |     | m3 | 70<br>別紙築山図面より             | 70    |
|                  |           | 土砂等運搬    | 土砂                   |     | m3 | 165<br>別紙築山図面より            | 165   |
|                  |           | 土材料      |                      |     | m2 | 165<br>別紙築山図面より            | 165.0 |
|                  |           | 法面整形     |                      |     | m2 | 1                          | 1.0   |
|                  |           | 張芝       | 300㎡以上500㎡未満         |     | 基  | 1                          | 1     |
|                  |           | 築山附属品    | プレイポートワンダー<br>モーグルヒル |     | 基  | 1                          | 1     |
|                  |           | 築山附属品    | トンネル                 |     | 基  | 1                          | 1     |
| サービス施設整備工        | ベンチ・テーブル工 | あんばベンチ   |                      |     | 基  | 1                          | 1     |
|                  |           | 背のばしベンチ  |                      |     | 基  | 1                          | 1     |
|                  |           | 腹筋ベンチ    |                      |     | 基  | 1                          | 1     |
|                  | 作業土工      | 床掘り      | 小規模                  |     | m3 | 7.26<br>別紙土工集計表より          | 7.3   |

| (2/2)       |         |           |            |     |    |                            |       |
|-------------|---------|-----------|------------|-----|----|----------------------------|-------|
| レベル2工種      | レベル3種別  | レベル4細目    | レベル5規格     | 摘 用 | 単位 | 算 出 基 礎                    | 当初 計  |
|             |         |           |            |     |    |                            | 変更後 計 |
|             |         | 埋戻し       | 小規模        |     | m3 | 6.54<br>別紙土工集計表より          | 6.5   |
|             | 植生工     | 張芝        | 300m2未満    |     | m2 | 44.01<br>別紙復旧集計表より         | 44    |
| 管理施設整備工     | 柵工      | 横断防止柵     | H800×W2000 |     | m  | 42<br>別紙公園設計図より            | 42    |
|             |         | 外柵石       |            |     | 個  | 25<br>別紙公園設計図より            | 25    |
|             | 作業土工    | 床掘り       | 小規模        |     | m3 | 25.48 + 23.69<br>別紙土工集計表より | 49    |
|             |         | 埋戻し       | 小規模        |     | m3 | 24.20 + 19.28<br>別紙土工集計表より | 43    |
|             | 植生工     | 張芝        | 300m2未満    |     | m2 | 21 + 9<br>別紙復旧集計表より        | 30    |
| 植栽工         | 公園植栽工   | サトザクラ     |            |     | 本  | 2                          | 2.00  |
|             |         | ヤマモミジ     |            |     | 本  | 1                          | 1.00  |
|             |         | エゾムラサキツツジ |            |     | 本  | 3                          | 3.00  |
|             |         | ライラック     |            |     | 本  | 3                          | 3.00  |
|             | 作業土工    | 床掘り       | 小規模        |     | m3 | 3.19<br>別紙土工集計表より          | 3.19  |
|             |         | 埋戻し       | 客土         |     | m3 | 0.71<br>別紙土工集計表より          | 0.71  |
|             |         |           | 土壌改良材      |     | kg | 14.28<br>別紙土工集計表より         | 14.28 |
|             | 植生工     | 張芝        | 300m2未満    |     | m2 | 8.25<br>別紙土工集計表より          | 8.25  |
| 公園施設等撤去・移設工 | 公園施設撤去工 | 現場発生品運搬   | 除雪センター     |     | t  | 0.117<br>別紙重量参考資料より        | 0.117 |
|             |         |           |            |     |    |                            |       |
|             |         |           |            |     |    |                            |       |

(構造物撤去数量集計書)

[illegible]

○安全領域面積集計書（Oideyo公園）

| 遊具名               | 安全領域面積(m2) |
|-------------------|------------|
| あんばベンチ            | 14.670     |
| 背のばしベンチ           | 14.670     |
| 腹筋ベンチ             | 14.670     |
| プレイポートワンダー モーグルヒル | 81.085     |
|                   |            |
| 合計                | 125.095    |

○土工集計書（Oideyo公園(仮称)）

|          | 遊具名               | 床掘(m3) | 埋戻し(m3)                   | 盛土(m3)   |
|----------|-------------------|--------|---------------------------|--|
| 設置<br>遊具 | あんばベンチ            | 2.200  | 2.004                     |  |
|          | 背のばしベンチ           | 2.860  | 2.532                     |  |
|          | 腹筋ベンチ             | 2.200  | 2.004                     |  |
|          | プレイポートワンダー モーグルヒル | 41.993 | 37.305                    | 150.000  |
|          | バスケットゴール+フェンス     | 24.992 | 21.374                    | それぞれの樹木の掘削土量を集計<br>0.472㎡×3箇所<br>（サクラ2本、モミジ1本）<br>0.252㎡×3箇所<br>（ツツジ3本）<br>0.339㎡×3箇所<br>（ライラック3本） |
|          | 横断防止柵             | 25.483 | 23.690                    |  |
|          | 外柵石               | 24.200 | 19.275                    |  |
|          | 植栽工               | 3.189  | 客土 0.71㎡<br>土壌改良材 14.28kg |  |
|          |                   |        |                           |  |
|          | 小計                | 127.12 | 108.184                   | 150.000  |
| 撤去<br>遊具 | 該当なし              |        |                           |  |
|          |                   |        |                           |  |
|          |                   |        |                           | 不足土（m3）  |
|          | 小計                | 0      | 0                         |  |
|          | 合計                | 127.12 | 108.18                    |  |

|         |         |
|---------|---------|
| 残土量（m3） | 盛土材に流用。 |
| 18.93   |         |

○復旧集計書（Oideyo公園）

|          | 遊具名               | ダスト舗装 | 張芝     | インターロッキング <sup>※</sup>   |
|----------|-------------------|-------|--------|--|
| 設置<br>遊具 | あんばベンチ            |       | 14.670 |  |
|          | 背のぼしベンチ           |       | 14.670 |  |
|          | 腹筋ベンチ             |       | 14.670 |  |
|          | プレイポートワンダー モーグルヒル |       | 167.70 | 盛土部分165㎡<br>モーグルフルフッター2.7㎡                                       |
|          | バスケットゴール+フェンス     |       | 9.61   | ゴール1.21㎡<br>フェンス8.4㎡<br>フェンスは延長全体                                |
|          | 横断防止柵             |       | 21.00  | 延長全体をやるイメージ  |
|          | 外柵石               |       | 9.00   | 0.36㎡×25個  |
|          | 植樹                |       | 8.25   | 1.18㎡×3箇所（サクラ2本、モミジ1本）<br>0.72㎡×3箇所（ツツジ3本）<br>0.85㎡×3箇所（ライラック3本） |
|          | 小計                | 0     | 259.57 |  |
|          |                   |       |        |  |
| 撤去<br>遊具 |                   |       |        |  |
|          |                   |       |        |  |
|          |                   |       |        |  |
|          | 小計                | 0     | 0      | 0  |
|          | 合計                | 0.00  | 8.25   | 0.00   |

遊具名：

あんばベンチ

(新設) 撤去)

|         |   |       |           |        |           |         |
|---------|---|-------|-----------|--------|-----------|---------|
| 個数      | 2 | 幅 (m) | 奥行 (m)    | 高さ (m) | 体積 (m3)   | 重量 (kg) |
| 基礎ブロック① |   | 0.4   | 0.4       | 0.3    | 0.048     | 112.80  |
| 基礎碎石①   |   | 0.5   | 0.5       | 0.2    | 0.05      |         |
|         |   | 床掘    | 1.10 m3/基 | 基礎碎石   | 0.25 m2/基 |         |
|         |   | 埋戻し   | 1.00 m3/基 |        |           |         |

|      |    |       |
|------|----|-------|
| 床掘   | 合計 | 2.200 |
| 埋戻し  | 合計 | 2.004 |
| 基礎碎石 | 合計 | 0.5   |

遊具名：

背のばしベンチ

(新設・撤去)

|         |    |   |       |           |        |           |         |
|---------|----|---|-------|-----------|--------|-----------|---------|
| 基礎ブロック① | 個数 | 2 | 幅 (m) | 奥行 (m)    | 高さ (m) | 体積 (m3)   | 重量 (kg) |
| 基礎砕石①   |    |   | 0.4   | 0.7       | 0.3    | 0.084     | 197.40  |
|         |    |   | 0.5   | 0.8       | 0.2    | 0.08      |         |
|         |    |   | 床掘    | 1.43 m3/基 | 基礎砕石   | 0.40 m2/基 |         |
|         |    |   | 埋戻し   | 1.27 m3/基 |        |           |         |

|      |    |       |
|------|----|-------|
| 床掘   | 合計 | 2.860 |
| 埋戻し  | 合計 | 2.532 |
| 基礎砕石 | 合計 | 0.8   |



遊具名：

腹筋ベンチ

(新設・撤去)

|         |    |   |       |           |        |           |         |
|---------|----|---|-------|-----------|--------|-----------|---------|
| 基礎ブロック① | 個数 | 2 | 幅 (m) | 奥行 (m)    | 高さ (m) | 体積 (m3)   | 重量 (kg) |
| 基礎砕石①   |    |   | 0.4   | 0.4       | 0.3    | 0.048     | 112.80  |
|         |    |   | 0.5   | 0.5       | 0.2    | 0.05      |         |
|         |    |   | 床掘    | 1.10 m3/基 | 基礎砕石   | 0.25 m2/基 |         |
|         |    |   | 埋戻し   | 1.00 m3/基 |        |           |         |

|      |    |       |
|------|----|-------|
| 床掘   | 合計 | 2.200 |
| 埋戻し  | 合計 | 2.004 |
| 基礎砕石 | 合計 | 0.5   |

遊具名： プレイポートワンダー モーグルヒル

(新設) 撤去)

|         |    |       |   |           |      |           |   |         |   |         |
|---------|----|-------|---|-----------|------|-----------|---|---------|---|---------|
| 個数      | 7  | 幅 (m) |   | 奥行 (m)    |      | 高さ (m)    |   | 体積 (m3) |   | 重量 (kg) |
| 基礎ブロック① |    | 0.4   | × | 0.4       | ×    | 0.5       | = | 0.08    | = | 188.00  |
| 基礎碎石①   |    | 0.5   | × | 0.5       | ×    | 0.2       | = | 0.05    |   |         |
|         |    | 床掘    |   | 1.35 m3/基 | 基礎碎石 | 0.25 m2/基 |   |         |   |         |
|         |    | 埋戻し   |   | 1.22 m3/基 |      |           |   |         |   |         |
| 個数      | 14 | 0.5   | × | 0.5       | ×    | 0.5       | = | 0.125   | = | 293.75  |
| 基礎ブロック② |    | 0.6   | × | 0.6       | ×    | 0.2       | = | 0.072   |   |         |
| 基礎碎石②   |    | 床掘    |   | 1.75 m3/基 | 基礎碎石 | 0.36 m2/基 |   |         |   |         |
|         |    | 埋戻し   |   | 1.56 m3/基 |      |           |   |         |   |         |
| 個数      | 6  | 0.8   | × | 0.4       | ×    | 0.25      | = | 0.080   | = | 188.00  |
| 基礎ブロック③ |    | 0.9   | × | 0.5       | ×    | 0.2       | = | 0.09    |   |         |
| 基礎碎石③   |    | 床掘    |   | 1.33 m3/基 | 基礎碎石 | 0.45 m2/基 |   |         |   |         |
|         |    | 埋戻し   |   | 1.16 m3/基 |      |           |   |         |   |         |

|      |    |        |
|------|----|--------|
| 床掘   | 合計 | 41.993 |
| 埋戻し  | 合計 | 37.305 |
| 基礎碎石 | 合計 | 9.49   |

遊具別数量調書

設置5/8

遊具名： バスケットゴール+フェンス

(新設)・撤去)

|         |   |       |   |           |      |           |   |         |   |         |
|---------|---|-------|---|-----------|------|-----------|---|---------|---|---------|
| 個数      | 1 | 幅 (m) |   | 奥行 (m)    |      | 高さ (m)    |   | 体積 (m3) |   | 重量 (kg) |
| 基礎ブロック① |   | 1     | × | 1         | ×    | 1         | = | 1       | = | 2350.00 |
| 基礎碎石①   |   | 1.1   | × | 1.1       | ×    | 0.2       | = | 0.242   |   |         |
|         |   | 床掘    |   | 5.63 m3/基 | 基礎碎石 | 1.21 m2/基 |   |         |   |         |
|         |   | 埋戻し   |   | 4.39 m3/基 |      |           |   |         |   |         |
| 個数      | 8 |       |   |           |      |           |   |         |   |         |
| 基礎ブロック② |   | 0.5   | × | 0.5       | ×    | 0.9       | = | 0.225   | = | 528.75  |
| 基礎碎石②   |   | 0.6   | × | 0.6       | ×    | 0.2       | = | 0.072   |   |         |
|         |   | 床掘    |   | 2.42 m3/基 | 基礎碎石 | 0.36 m2/基 |   |         |   |         |
|         |   | 埋戻し   |   | 2.12 m3/基 |      |           |   |         |   |         |

|      |    |        |
|------|----|--------|
| 床掘   | 合計 | 24.992 |
| 埋戻し  | 合計 | 21.374 |
| 基礎碎石 | 合計 | 4.09   |

遊具名：

横断防止柵

(新設)・撤去)

|         |    |       |   |        |      |        |   |         |      |         |
|---------|----|-------|---|--------|------|--------|---|---------|------|---------|
| 個数      | 22 | 幅 (m) |   | 奥行 (m) |      | 高さ (m) |   | 体積 (m3) |      | 重量 (kg) |
| 基礎ブロック① |    | 0.3   | × | 0.3    | ×    | 0.55   | = | 0.0495  | =    | 116.33  |
| 基礎碎石①   |    | 0.4   | × | 0.4    | ×    | 0.2    | = | 0.032   |      |         |
|         |    | 床掘    |   | 1.16   | m3/基 | 基礎碎石   |   | 0.16    | m2/基 |         |
|         |    | 埋戻し   |   | 1.08   | m3/基 |        |   |         |      |         |

|      |    |        |
|------|----|--------|
| 床掘   | 合計 | 25.483 |
| 埋戻し  | 合計 | 23.690 |
| 基礎碎石 | 合計 | 3.52   |

遊具名：

外柵石

(新設・撤去)

|         |    |       |   |        |      |        |   |         |      |         |
|---------|----|-------|---|--------|------|--------|---|---------|------|---------|
| 個数      | 25 | 幅 (m) |   | 奥行 (m) |      | 高さ (m) |   | 体積 (m3) |      | 重量 (kg) |
| 基礎ブロック① |    | 0.5   | × | 0.5    | ×    | 0.5    | = | 0.125   | =    | 293.75  |
| 基礎碎石①   |    | 0.6   | × | 0.6    | ×    | 0.2    | = | 0.072   |      |         |
|         |    | 床掘    |   | 0.97   | m3/基 | 基礎碎石   |   | 0.36    | m2/基 |         |
|         |    | 埋戻し   |   | 0.77   | m3/基 |        |   |         |      |         |

|      |    |        |
|------|----|--------|
| 床掘   | 合計 | 24.200 |
| 埋戻し  | 合計 | 19.275 |
| 基礎碎石 | 合計 | 9      |

遊具名：

トンネル

(新設・撤去)

|         |   |       |           |        |           |         |
|---------|---|-------|-----------|--------|-----------|---------|
| 個数      | 1 | 幅 (m) | 奥行 (m)    | 高さ (m) | 体積 (m3)   | 重量 (kg) |
| 基礎ブロック① |   | 0.78  | 8.2       | 0.188  | 1.202448  | 2825.75 |
| 基礎砕石①   |   | 0.88  | 8.3       | 0.2    | 1.4608    |         |
|         |   | 床掘    | 4.71 m3/基 | 基礎砕石   | 7.30 m2/基 |         |
|         |   | 埋戻し   | 2.05 m3/基 |        |           |         |

|      |    |       |
|------|----|-------|
| 床掘   | 合計 | 4.712 |
| 埋戻し  | 合計 | 2.049 |
| 基礎砕石 | 合計 | 7.304 |