

あかしや公園 工事数量概算書							(1/1)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
管理施設整備工	柵工	横断防止柵	H800×W2000		m	79.0	79
						別紙復旧集計表より	
構造物撤去工	作業土工	床掘り	小規模		m3	46.33	46
						別紙土工集計表より	
		埋戻し	小規模		m3	43.07	43.1
						別紙土工集計表より	
	植生工	張芝	300m2未満		m2	31.6	31.6
						別紙復旧集計表より	
	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	1.26	1
						別紙構造物撤去数量集計書より	
	運搬処理工	殻運搬・処分			m3	1.26	1
						別紙構造物撤去数量集計書より	
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	フェンス撤去			m	79	79
						別紙構造物撤去数量集計書より	
		現場発生品運搬	除雪センター		t	0.0068t × 79m	0.5
						別紙重量参考資料より	

(構造物撤去数量集計書)

(附)建築物撤去数量集計書)										
工 種 (レベル2)		構造物撤去工		細 目		構造物とりこわし (基礎ブロック)				
種 別 (レベル3)				規 格		【あかしや公園】				
遊具名					遊具名					
	基礎 (m3)	個数		(m3)					(m3)	
鉄筋					無筋					
金網フェンス	0.02	56		1.26						

(構造物撤去数量集計書)

(附)建築物撤去工事数量集計書					現場発生品運搬（撤去遊具）					【あかしや公園】	
工 種（レベル2）		構造物撤去工			細 目						
種 別（レベル3）					規 格						
遊具名					遊具名						
	参考重量（t）	延長（m）	参考重量（t）						(m3)		
金網フェンス	0.007	79	0.54		無筋						
</											

○土工集計書（あかしや公園）

	遊具名	床掘(m3)	埋戻し(m3)
設置 遊具	横断防止柵	46.332	43.072
	小計	46.332	43.072
撤去 遊具	金網フェンス	15.876	17.136
	小計	15.876	17.136
	合計	62.21	60.21

残土量（m3）①
2.00

撤去箇所に設置していくため考慮しない。

○復旧集計書（あかしや公園）

	遊具名	ダスト舗装	張芝	インターロッキング*
設置 遊具	横断防止柵		31.6	
			延長79m×基礎碎石奥行0.4m	
	小計	0	31.6	0
撤去 遊具	金網フェンス		撤去と同一箇所に設置	
	小計	0	0	0
	合計	0.00	31.60	0.00

遊具名：

横断防止柵

(新設) 撤去)

基礎ブロック①	個数	40	幅 (m)	0.3	×	奥行 (m)	0.3	×	高さ (m)	0.55	=	体積 (m3)	0.0495	=	重量 (kg)	116.33
基礎碎石①			0.4	×	0.4	×	0.2	×			=	0.032				
			床掘	1.16	m3/基	基礎碎石	0.16	m2/基								
			埋戻し	1.08	m3/基											

床掘	合計	46.332
埋戻し	合計	43.072
基礎碎石	合計	6.4

遊具名：金網フェンス撤去（プランコ基礎代用 概数）（新設 ~~撤去~~）

基礎ブロック①	個数	56	幅 (m)	0.25	×	奥行 (m)	0.3	×	高さ (m)	0.3	=	体積 (m3)	0.0225	=	重量 (kg)	52.88
			床掘	0.28	m3/基		不足土	0.02	m3/基							
			埋戻し	0.31	m3/基											
									床掘	合計			15.876			
									埋戻し	合計			17.136			
									不足土	合計			1.260			