

駒場南8丁目公園 工事数量概算書							(1/1)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
管理施設整備工	柵工	車止め防護柵	H800×W1000		箇所	5	5
				別紙数量調書より			
		外柵石			個	37	37
				別紙数量調書より			
	土系舗装工	下層路盤	歩道部		m2	0.72 + 0.3	1.0
				別紙復旧集計表より			
		アスファルト舗装	t＝3cm		m2	0.72 + 0.3	1.0
				別紙復旧集計表より			
	作業土工	床掘り	小規模		m2	3.251 + 2.168	5.4
				別紙土工集計表より			
		埋戻し	小規模		m2	2.168 + 2.007	4
				別紙土工集計表より			
構造物撤去工	ブロック舗装工	インターロッキング ブロック舗装	撤去設置		m2	0.48 + 0.45	0.9
				別紙復旧集計表より			
	作業土工	床掘り	小規模		m3	13.4	13
				別紙土工集計表より			
		埋戻し	小規模		m3	14.4	14
				別紙土工集計表より			
	植生工	張芝	300m2未満		m2	2.78	3
				別紙復旧集計表より			
	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		m3	0.88	1
				別紙構造物撤去集計書より			
		舗装版破砕			m2	1.02	1.0
				別紙復旧集計書ダスト舗装数量より			
公園施設等撤去・移設工	運搬処理工	殻運搬・処分	鉄筋 コンクリート塊		m3	0.88	1
				別紙構造物撤去集計書より			
		殻運搬・処分	アスファルト塊		m3	1.02 × 0.03	0.03
				別紙復旧集計書ダスト舗装数量より			
	公園施設撤去工	ボラード撤去			式	47	47
				別紙構造物撤去集計書より			
		現場発生品運搬処分	愛和産業	木くず	t	0.0031t × 47箇所	0.1
				別紙重量参考資料より			

(構造物撤去数量集計書)

[illegible]

(構造物撤去数量集計書)

[illegible]

○土工集計書（駒場南8丁目公園）

	遊具名	床掘(m3)	埋戻し(m3)
設置 遊具	車止め(舗装箇所)	3.251	3.011
	車止め(インター箇所)	2.168	2.007
	小計	5.419	5.018
撤去 遊具	ボラード撤去 張芝箇所	10.490	11.322
	ボラード撤去 舗装箇所	1.134	1.224
	ボラード撤去 インター箇所	1.701	1.836
	小計	13.325	14.382
	合計	18.74	19.40

残土量（m3）①
-0.66

ボラード撤去箇所にそのまま外柵石を設置するため考慮しない。

○復旧集計書（駒場南8丁目公園）

	遊具名	アスファルト舗装	張芝	インターロッキング
設置 遊具	車止め(舗装箇所)	0.72		
	車止め(インター箇所)	基礎碎石面積×基礎数		0.48
	小計	0.72	0	0.48
撤去 遊具	ボラード撤去 張芝箇所		2.78	
	ボラード撤去 舗装箇所	0.30		
	ボラード撤去 インター箇所			0.45
	小計	0.3	2.78	0.45
	合計	1.02	2.78	0.93

遊具名：

外柵石

新設

 撤去

基礎ブロック①

基礎砕石①

個数

37

幅 (m)

0

0.1

×

奥行 (m)

0

0.1

×

高さ (m)

0

0.2

=

体積 (m3)

0

0.002

=

重量 (kg)

0.00

床掘

0.07

0.07

m3/基

基礎砕石

0.01

m2/基

埋戻し

0.07

m3/基

14.382

床掘	合計	2.664
埋戻し	合計	2.590
基礎砕石	合計	0.37

遊具名： ボラード撤去 張芝箇所（ブランコ基礎代用 概数）

（新設・**撤去**）

基礎ブロック①	個数	37													
		幅（m）		奥行（m）		高さ（m）		体積（m3）		重量（kg）					
		0.25	×	0.3	×	0.3	=	0.0225	=	52.88					
		床掘		0.28	m3/基	不足土		0.02	m3/基						
		埋戻し		0.31	m3/基										
						床掘	合計	10.490							
						埋戻し	合計	11.322							
						不足土	合計	0.833							

駒場南8丁目公園

遊具別数量調書

設置2/3

遊具名：

車止め（舗装箇所）

(新設)・撤去)

個数 6

基礎ブロック①

基礎碎石①

幅 (m)

0.25

X

奥行 (m)

0.25

X

高さ (m)

0.25

体積 (m3)

0.015625

$$=$$

重量 (kg)

36.72

床掘
埋戻し

0.54

m3/基

基礎碎石

0.12

1m2/基

床掘 合計	3.251
埋戻し 合計	3.011
基礎碎石 合計	0.735

埋戻し	合計	3.011
-----	----	-------

基礎碎石 合計	0.735
---------	-------

遊具名： ボラード撤去 舗装箇所（ブランコ基礎代用 概数）

（新設・撤去）

基礎ブロック①	個数	4													
		幅 (m)	0.25	×	奥行 (m)	0.3	×	高さ (m)	0.3	=	体積 (m3)	0.0225	=	重量 (kg)	52.88
		床掘	0.28	m3/基		不足土	0.02	m3/基							
		埋戻し	0.31	m3/基											
											床掘 合計	1.134			
											埋戻し 合計	1.224			
											不足土 合計	0.090			

駒場南8丁目公園

遊具別数量調書

設置3/3

遊具名：

車止め（インター箇所）

(新設)・撤去)

個数 4

基礎ブロック①

基礎碎石①

幅 (m)

0.25

X

奥行 (m)

0.25

X

高さ (m)

0.25

$$=$$

体積 (m³)

0.015625

$$=$$

重量 (kg)

36.72

床掘
埋戻し

0.54

4 m3/基

基礎碎石

0.12

m²/基

床掘 合計	2.168
埋戻し 合計	2.007
基礎碎石 合計	0.49

埋戻し	合計	2.007
-----	----	-------

基礎碎石	合計	0.49
------	----	------

