

西防波堤管理用通路復旧工事 数量計算書

(甲)			
名 称	計 算 式	数 量	単位
【網走港内】			
掘削	幅3.0m×長さ111.0m×深さ0.6m=200m³(概数) =	200.00	m³
不陸整正	幅3.0m×長さ111.0m×深さ0.6m=200m³(概数) =	200.00	m³
整地	幅1.6m×長さ250.0m×深さ0.5m=200m³(概数) =	200.00	m³
土嚢設置・撤去	70袋	70.00	袋
【工 期】			
掘削	200÷110=1.81日≒2日(140m³／日)	2	日
整地	200÷430=0.46日≒1日(430m³／日)	1	日
不陸整正	200÷500=0.4日≒1日(500m³／日)	1	日
準備+片付け+完成資料	7日+3日+5日=15日	15.00	日
補正	(19.0 /(0.88*0.67)+ 15) / 30 = 1.57 ≒ 1.6月	1.6	月