

工事名												潮見住宅団地対策事業取得住宅解体工事(1工区)											
金 額						金 円						潮見9丁目90番139											
						木造平屋建 82.62 m ²						車庫											
但し消費税を含む金額は												金 円											
区分	名 称	品種・寸法			数量	単位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳													
		長	巾	厚径						数量	金 額												
A	直接工事費				1	式																	
B	共通費																						
	共通仮設費				1	式																	
	現場経費				1	式																	
	一般管理費				1	式																	
	共通費計																						
C	工事価格																						

区分	名 称	品 種・寸 法			数量	単位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚 径						数量	金 額
D	消費税	10.00%			1	式					
	工 事 費										

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品種・寸法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
A	直接工事費										
1	直接仮設工事				1	式					
2	とりこわし工事				1	式					
3	とりこわし発生材運搬				1	式					
4	発生材処分費				1	式					
5	電気設備工事				1	式					
6	機械設備工事				1	式					
7	アスベスト除去工事				1	式					

区分	名 称	品種・寸法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
B	共通仮設費										
	定率共通仮設費				1.0	式					
	〈積み上げ〉										
	アスベスト分析調査										
	調査技師	計画準備、書面調査、現地調査、試料採取、報告書作成				5.5	人				
	調査技師補	同上			3.0	人					
	定性分析	石綿有無判定			4	検体					
	交通費				2	往復					
	安全衛生費				2	日					
	計										

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既 済 部 分 検 査 内 訳	
		長	巾	厚 径						数 量	金 額
1	直接仮設工事										
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600枠 12m未満 14日			170.0	m ²					
	安全手すり	手摺先行方式 14日			48.4	m					
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 14日			170.0	m ²					
	内部仕上足場	脚立足場 2階建 7日			82.6	m ²					
	<仮設材運搬>										
	仮設材運搬(枠組本足 手すり先行方式)	建枠600枠			170.0	m ²					
	仮設材運搬 (シートネット類)	安全ネット			170.0	m ²					
	仮設材運搬 (内部仕上足場)	2F建			82.6	m ²					

[illegible]

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品種・寸法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
2	とりこわし工事										
	(躯体)										
	コンクリートとりこわし	圧碎機 基礎部			28.6	m3					
	鉄筋切断費				28.6	m3					
	木造とりこわし				82.6	m ²					
	埋戻し	A種			28.6	m3					
	ズリ押さえ(敷地内)	H=10cm 材工共・D=11.0km			416	m ²					

区分	名 称	品種・寸法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	(外部)										
	屋根 鉄板葺き撤去	車庫含む 軒先包み含む			98.8	m ²					
	屋根 下地板撤去				98.8	m ²					
	軒天 着色石綿板撤去	一重張 アスベスト含有			20.0	m ²					
	軒天 木下地撤去				20.0	m ²					
	外壁 モルタル塗り撤去				145.0	m ²					

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既 済 部 分 検 査 内 訳	
		長	巾	厚 径						数 量	金 額
	(内部)										
	内部造作材撤去	住宅・木塀含む			82.6	m ²					
	壁 断熱材撤去				101.0	m ²					
	(建具)										
	建具撤去				23.2	m ²					
	(樹木)										
	樹木伐採				1.0	式					

[illegible]

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
3	とりこわし発生材運搬										
	発生材積み込み	コンクリート類 機械			12.5	m3					
	発生材積み込み	木材類 機械			27.7	m3					
	発生材積み込み	内装材 機械			23.5	m3					
	発生材積み込み	アスベスト含有 機械			0.1	m3					
	とりこわし機械運搬	バックホウ0.8m3			1.0	往復					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 鉄筋コンクリート 5.0km以下			12.5	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 木くず 7.7km以下			27.7	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 金属くず 11.0km以下			1.0	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t がれき類 8.5km以下			0.7	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t ガラス・陶磁器 8.5km以下			0.1	m3					

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 廃プラスチック 8.5km以下			1.4	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 廃石膏ボード 31.5km以下			1.8	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 繊維くず(タタミ) 31.5km以下			0.1	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 廃油類 31.5km以下			0.1	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t アスベスト含有 31.5km以下			0.1	m3					
	計										

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
4	発生材処分費										
	発生材処分費	鉄筋コンクリート			28.6	t					
	発生材処分費	木くず			12.0	t					
	発生材処分費	金属くず			0.3	t					
	発生材処分費	がれき類			0.4	t					
	発生材処分費	廃プラスチック			0.2	t					
	発生材処分費	石膏ボード類			0.9	t					
	発生材処分費	繊維くず(タミ)			0.1	t					
	発生材処分費	アスベスト含有			0.1	t					

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	循環税相当額	がれき類			0.4	t					
	循環税相当額	廃プラスチック			0.2	t					
	循環税相当額	石膏ボード類			0.9	t					
	循環税相当額	繊維くず(タミ)			0.1	t					
	循環税相当額	廃油(アスファルトルーフィング)				t					
	循環税相当額	アスベスト含有			0.1	t					
	計										

[illegible][illegible]

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
7	アスベスト除去工事										
	〈仮設工事費〉										
	事前清掃費	HFPAフィルター付真空掃除機使用			20.4	m ²					
	床養生費	ポリシート0.15mm使用			47.2	m ²					
	壁養生費	防災シート目張養生			94.3	m ²					
	天井養生費	ポリシート0.08mm使用			47.2	m ²					
	養生撤去費	床・壁・天井養生			141.5	m ²					
	最終清掃費	HFPAフィルター付真空掃除機使用			47.2	m ²					
	〈アスベスト撤去費〉										
	アスベスト撤去費	集塵装置付ディスクグラインダー工法 材工共			20.4	m ²					
	飛散防止処理剤吹付け	除去面/材工共			20.4	m ²					
	除去後場内清掃費	HFPAフィルター付真空掃除機使用			47.2	m ²					

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	〈安全機械損料〉										
	真空掃除機	HFPAフィルター付真空掃除機			5.0	台					
	電動ディスクグラインダー	集塵アダプター付・交換刃共			6.0	台					
	真空掃除機(集塵掃除機用)	HFPAフィルター付			6.0	台					
	負圧除塵機	HFPAフィルター付			2.0	台					
	エアレスブレイヤー(噴霧器ほか)	設置/撤去費含む			2.0	台					
	保護具損料	半面マスク			9.0	個					
	保護具損料	電動ファン付全面マスク			6.0	個					
	〈消耗品費〉										
	消耗品費				1.0	式					

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	〈廃棄物処理作業費〉										
	廃石綿袋詰め	0.15mm	2重梱包		13.0	袋					
	廃石綿・廃養生材搬出	一時保管場所へ運搬			13.0	袋					
	〈産業廃棄物等処理費〉										
	廃石綿・廃養生材搬出費	トラック積込			13.0	袋					
	廃石綿運搬費	産業廃棄物運搬費			1.0	台					
	廃石綿処分費	外壁塗材・下地調整材(0.11t)			0.5	t					
	循環税	0.11t			0.5	t					
	〈資機材運搬費〉										
	資機材運搬費				2.0	台					
	〈宿泊・交通費〉										
	宿泊・交通費				9.0	人					

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	〈法定福利費〉										
	法定福利費				1.0	式					
	計										