単　　独

2025年度施行

見積用

第二呼人川河川整備工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	24-17-C0-0411-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2025年 6月19日		
歩掛適用年月	2025年 6月19日		
単価適用年月	2025年 6月19日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	2025年 6月19日　～　2025年10月30日　(134日)
工期の設定	通常工期　実施工期：134日　完成期限：　2025年10月30日
冬期労務補正	2025年 6月　～　2025年10月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2025/06/02 18:47:28

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
河川整備工事	字呼人603-1　外	第二呼人川	

費　　目	本工事費	第二呼人川河川整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	多自然護岸工　L=75m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０１：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/02
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	第二呼人川河川整備工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤･護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1					
河川土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満	m3	170					単-1号 概数　週休有
盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30					単-2号 概数　週休有
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	無し無し	m2	30					単-3号 概数　週休有
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	150					単-4号 概数　週休有

設計内訳書

工事名	第二呼人川河川整備工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分		m3	150					単-5号 概数　週休有
法覆護岸工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	50					単-6号 概数　週休有
埋戻し	土砂	m3	50					単-7号 概数　週休有
多自然護岸工		式	1					
かごﾏｯﾄ(多段積型)	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線栗石各種	式	1					単-8号 概数　週休有
法面工		式	1					
植生工		式	1					
張芝	張芝工100m2未満	m2	30					単-9号 概数　週休有
仮設工		式	1					
土留・仮締切工		式	1					

設計内訳書

工事名	第二呼人川河川整備工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤･護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう	【大型土のう｜φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用】【盛土材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	袋	18					単-10号 概数　　週休有
水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	60					単-11号 概数　　週休有
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		箇所	4					単-12号 概数　　週休有
汚濁防止工		式	1					
濁水処理設備		箇所	2					単-13号 概数　　週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書

工事名	第二呼人川河川整備工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単-1号

1次単価表

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1			CB210100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	大曲湖畔園地	m3	1			WYB00001 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かごﾏｯﾄ(多段積型)	単位	式	数量	1	単価	
規格	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線栗石各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
100型 最上段部 組立・石詰め工		m	75			WYB00002 管理費区分 無 単-14号 メーカー策定歩掛
100型 中・下段部 組立・石詰め工	1：0.5積み	m	300			WYB00005 管理費区分 無 単-15号 メーカー策定歩掛
土木安定シート	河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10㎜以上 引張強度9.8kN/m以上	m２	366			ZAB1201000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格	【大型土のう｜φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用】【盛土材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝6m以下： 【大型土のう｜φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用】【盛土材　ルーズ｜　】	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-17号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1.33			CB210110 管理費区分 無
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	単位	日	数量	1	単価	
規格	40以上120(m3/h)未満常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	排水量区分＝40以上120（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1			WB252310 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処理設備	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
泥水槽据付撤去工	作業区分＝据付･撤去工：泥水槽規格区分＝10～15m3槽：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	槽	1			DGD30530 管理費区分 無 単-21号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝標準時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝標準時間≫	供用日	30			M002065002 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-14号　　WYB00002

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	100型 最上段部 組立・石詰め工 メーカー策定歩掛	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.81			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝1時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1時間≫	時間	0.23			M000202053 管理費区分 無 Z1
ハイパーマットKM型	100型(標準・蓋付き)	m	10			WYB00012 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
栗石	５～１５ｃｍ 砕石	ｍ３	4.75			ZJD0106002 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-15号　　WYB00005

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	100型 中・下段部 組立・石詰め工 メーカー策定歩掛	単位	m	数量	10	単価	
規格	1：0.5積み						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.81			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転時間＝1時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝1時間≫	時間	0.23			M000202053 管理費区分 無 Z1
ハイパーマットKM型	100型(標準・蓋付き)	m	10			WYB00014 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
栗石	５～１５ｃｍ 砕石	ｍ３	4.75			ZJD0106002 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-16号　　WB810870

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-17号　　WB252730

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.278			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.278			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.278			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
大型土のう	φ1100mm 高さ1080mm　１ｔ用	枚	10			ZAC8044000 管理費区分 無 刊行物単価
盛土材　ルーズ		ｍ３	10			ZJD2081720 管理費区分 無 地方資材単価
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-22号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-18号　　WB252730

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.069			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z2
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.069			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z2
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-23号 Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-19号　　WB252310

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	40以上120（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.17			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝40以上120（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-24号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-25号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-20号　　WB252320

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	0.1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-26号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-21号　　DGD30530

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥水槽据付撤去工	単位	槽	数量	1	単価	
規格	据付･撤去工 10～15m3槽 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
電工	割増対象賃金比0.706	人	1			R0201 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-22号　　WK250500

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	104			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.39			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-23号　　WK250500

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	78			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.26			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-24号　　WK250400

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	40以上120（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m リース置場渡し	日	1.1			L001100007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-25号　　WK250410

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	40以上120（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	ミニローリー渡し	L	98			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.1			L001110009 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-26号　　WK250540

単価適用年月	20250619
歩掛適用年月	20250619
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	65			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.16			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	第二呼人川河川整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	第二呼人川河川整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	第二呼人川河川整備工事	当　初	工事区分	河川改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	6,609.705			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	11.036			刊行物単価
ZJD0106002	栗石	５～１５ｃｍ 砕石	ｍ３	178.124			地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZAB1201000	土木安定シート	河川護岸用吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10㎜以上　引張強度9.8kN/m以上	ｍ２	366			道建設部策定単価
ZAC8044000	大型土のう	φ1100㎜ 高さ1080㎜　１ｔ用	枚	18			刊行物単価
ZJD2081720	盛土材　ルーズ		ｍ３	18			地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	第二呼人川河川整備工事	当　初	工事区分	河川改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	第二呼人川河川整備工事	当　初	工事区分	河川改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	第二呼人川河川整備工事	当　初	工事区分	河川改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分	大曲湖畔園地	m3	150			
	ハイパーマットKM型	100型(標準・蓋付き)	m	75			刊行物単価
	ハイパーマットKM型	100型(標準・蓋付き)	m	300			刊行物単価