第二呼人川河川整備工事 (1/1)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
河川土工	掘削工	掘削	土砂 5,000m3未満		m3	2.24*75 （CAD求積断面）×（延長）	168.0
	盛土工	路体盛土	2.5m未満	流用土	m3	0.34*75 （CAD求積断面）×（延長）	25.5
	法面整形工	法面整形（盛土部）			m2	0.39*80.0 （CAD求積延長）×（延長）	31
	残土処理工	土砂等運搬			m3	2.24*80.0-0.34*80 掘削土-路体盛土	152
		残土等処分			m3	2.24*80.0-0.34*80 掘削土-路体盛土	152
法覆護岸工	作業土工	床掘り			m3	0.62*75 （CAD求積断面）×（延長）	47
		埋戻し			m3	0.62*75 （CAD求積断面）×（延長）	47
	多自然護岸工	かごマット （多段積型）	亜鉛アルミメッキ鉄線 栗石		m2	2.5*75 （高さ）×（延長）	188
法面工	植生工	張芝	100m2未満		m3	0.39*75 （CAD求積延長）×（延長）	29
仮設工	土留・仮締切工	大型土のう			袋	9+9 起点側～中間、中間～終点	18
	水替工	ポンプ排水	40以上120（m3/h）未満 常時排水	概数	日	30*2	60.0
		ポンプ設置・撤去			箇所	2+2 起点側～中間、中間～終点	4
	汚濁防止工	濁水処理設備			箇所	1+1 起点側～中間、中間～終点	2.0