駒場南2丁目7号線道路改修の内舗装　工事数量概算書

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
舗装工	舗装準備工	不陸整正	無し		m2	(0.271*125.2)/0.04+41.2 (断面積×延長(SP60.0～185.2)/厚さ)+終点部	889
	アスファルト舗装工	表層(車道部)	再生密粒度アスコン t=40mm		m2	(0.271*125.2)/0.04+41.2 (断面積×延長(SP60.0～185.2)/厚さ)+終点部	889
		表層(歩道部)	再生細粒度アスコン t=30mm		m2	(0.045*2*125.2)/0.03+10.2+8.4 (断面積×延長(SP60.0～185.2)/厚さ)+終点部	394
	区画線工	ペイント式区画線	溶剤型実線	外側線	m	125.2*2 (SP=60.0～185.2)×2(両側)	250
			溶剤型破線	中央線	m	125.2/2 (SP=60.0～185.2)	63