

導水管工事用資材

総括表

工 事 名	導水管工事用資材		
施 工 場 所	網走市内		
施 工 期 間	2025年8月1日 ～ 2026年2月27日	発 注 元	
省 庁 名	上水道	担 当 者	
工 事 コード			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	ポリエチレン被覆鋼管 φ450 113本 (1,017m) ポリエチレン被覆鋼管 φ350 113本 (1,017m) チューブ 熱収縮タイプ φ450 98枚 チューブ 熱収縮タイプ φ350 98枚		
備 考 欄			

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
資材費	式	1					内-1号 2頁
取卸し費	式	1					内-2号 3頁
直接工事費	式	1					
共通仮設	式	1					
共通仮設費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

一式当たり内訳書

(内-1号)

資材費

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ホ°ポリエチレン被覆鋼管 STW400 φ450	本	113						[実勢価格調査単価]
ホ°ポリエチレン被覆鋼管 STW400 φ350	本	113						[実勢価格調査単価]
チューブ° 熱収縮タイプ° φ450 WSP-012-92準拠品	枚	98						[実勢価格調査単価]
チューブ° 熱収縮タイプ° φ350 WSP-012-92準拠品	枚	98						[実勢価格調査単価]
計								

一式当たり内訳書

(内-2号)

取卸し費

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場取卸(鋼桁、門扉) ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 クレーン賃料補正(標準)	t	121					代-1号 4頁	[CB225210]
計								

参考資料

現場取卸(鋼桁、門扉)
ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 クレーン賃料補正(標準)

(代-1号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	0	005					[建設物価R07.06.P809：北海道地区, 積算資料R0 [L001130006 L301010270]
とび工	人	0	012					[R7.3]
普通作業員	人	0	011					[R7.3]
土木一般世話役	人	0	005					[R7.3]
その他（労務）	式							自動集計費目計算用
諸雑費	式							自動集計費目計算用
計								
1 t 当り								