

レベル1 工事区分		道路改良		数 量 計 算 書				当初	計
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎			変更後 計
道路土工	掘削工	掘削	土砂 小規模	概数	m3				80
						80			
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	概数	m3				80
						80			
		残土等処分	大曲湖畔園地	概数	m3				80
						80			
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	概数	m2	車道幅	延長		240
				t=4cm		6	×	40	
		舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	概数	m2	車道幅			12
				t=4cm		6	×	2	
	運搬処理工	殻運搬処理	アスファルト殻	概数	m3	舗装面積	舗装厚		10
						240	×	0.04	
舗装工	不陸整正工			概数	m2	舗装面積	置換しない部分		140
						240	×	(2.5×40)	
	アスファルト舗装工	凍上抑制層(車道部)	火山灰 t=460mm	概数	m2				100
						100			
		下層路盤(車道部)	砕石0～40mm級 t=300mm	概数	m2				100
						100			
		表層(車道部)	密粒度アスコン t=40mm	概数	m2	車道幅	延長		240
						6	×	40	
排水構造物工	作業土工	床掘り		概数	m3	6.0			6
		フィルター材		概数	m3	6.0			6
	管渠工	合成樹脂管	有孔管 φ150	概数	m	40.0			40
			有孔管 φ80	概数	m	10.0			10
			無孔管 φ150	概数	m	5.0			5

レベル1 工事区分		道路改良		数 量 計 算 書				
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎		当初 計
								変更後 計
道路土工	掘削工	掘削	土砂 5,000m3未満		m3	崩土除去		50.0
				概数		50	= 50	
	路体盛土工	路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3			450.0
				概数		450	= 450	
	法面整形工	法面整形(盛土部)			m2			300.0
				概数		300	= 300	
	残土処理工	土砂等運搬	土砂		m3			50.0
				概数		50	= 50	
		残土等処分	大曲湖畔園地		m3	崩土除去		50.0
				概数		50	= 50	
法面工	植生工	張芝	300m2以上500m2未満		m2			300.0
				概数		300	= 300	
	かご工	二重ふとんかご			本	横 段		15.0
				概数		5	× 3	= 15
		吸出し防止材			m3	横 後		45.6
				概数		3.6	+ 42	= 45.6
排水構造物工		フィルター材			m3			12
				概数		12	= 12	
	管渠工	暗渠排水管	合成樹脂管 φ50mm		m			24
				概数		24	= 24	
			合成樹脂管 φ150mm		m			20
				概数		20	= 20	
			合成樹脂管 φ300mm		m			10
				概数		10	= 10	
構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート(鉄筋)		m3			1.0
				概数		1.0	= 1	
		殻処分	コンクリート(鉄筋)		m3			1.0
				概数		1.0	= 1	

数 量 計 算 書							
レベル1 工事区分		道路改良					
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	路体盛土工	路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3	断面積 奥行	34.6
				概数		7.68 × 4.5 = 34.6	
	法面整形工	法面整形(盛土部)			m2		31.0
				概数		31 = 31	
		コンクリートキャンパス		見積策定単価	m2		31.0
				概数		31 = 31	
	残土処理工	土砂等運搬			m3		2.0
				概数		2 = 2	
		残土等処分			m3		2.0
				概数		2 = 2	
排水構造物工	管渠工	鉄筋コンクリート管	φ 700mm		m		3
				概数		3 = 3	

レベル1 工事区分		道路改良		数 量 計 算 書			
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	路体盛土工	路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3		23.0
				概数		9.32 × 2.5 = 23	
	法面整形工	法面整形(盛土部)			m2		23.0
				概数		23 = 23	
法面工	植生工	張芝	張芝工300m2未満		m2		23.0
				概数		23 = 23	
排水構造物工	管渠工	暗渠排水管	合成樹脂管 φ 300mm		m		6
				概数		6 = 6	

数量計算書							
レベル1 工事区分		道路修繕					
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細別	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	掘削工	掘削	土砂 小規模	概数	m3	幅 延長 路盤厚	8
						2 × 20 × 0.2	
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	概数	m3	掘削 床掘り	8
						8 + 9	
		残土等処分	大曲湖畔園地	概数	m3	掘削 床掘り	8
						8 + 9	
舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤(歩道部)	碎石0～40mm級 t=200mm	概数	m2	幅 延長	40
						2 × 20	
排水構造物工	作業土工	床掘り		概数	m3	断面積 総延長	9
						0.6 × 0.45 × 35	
		フィルター材		概数	m3	断面積 総延長	9
						0.6 × 0.45 × 35	
	管渠工	合成樹脂管	有孔管 φ150	概数	m		30
						30	
			有孔管 φ80	概数	m		5
						5	