

単 独

2025年度施行

見積用

豊郷北3号線外道路整備工事 実施設計書

施工箇所が点在する工事 参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市



積 算 情 報 ( 全 体 )

設 計 書 番 号	25-17-C0-0168-0-00	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )	2025年 8月 7日		
歩 掛 適 用 年 月	2025年 8月 7日		
単 価 適 用 年 月	2025年 8月 7日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2025年 8月 7日 ~ 2025年12月10日 (126日)
工期の設定	通常工期 実施工期：126日 完成期限： 2025年12月10日
冬期労務補正	

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	潮見11丁目237-99	潮見11丁目11号線	

費 目	本工事費	潮見11丁目11号線道路整備工事
-----	------	------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	暗渠排水管設置工 L=55m	
	2	舗装工 A=240m2	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	豊郷64-2	豊郷北3号線	

費 目	本工事費	豊郷北3号線道路整備工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	盛土工 V=450m3	
	2	切土工 V=50m3	
	3	張芝工 A=300m2	
	4	二重ふとんかご工 N=15個	
	5		
	6		
	7		

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	字稲富232 地先	第2千草川	

費 目	本工事費	稲富旭線道路整備工事
-----	------	------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	盛土工 V=34.55m3	
	2	法面工 A=30.5m2	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	字越歳	大沢川	

費 目	本工事費	嘉多山大沢線道路整備工事
-----	------	--------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	盛土工 V=23.31m3	
	2	張芝工 A=20.95m2	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	新町1丁目49-1		

費 目	本工事費	新町1丁目環状線外道路整備工事
-----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	暗渠排水管設置工 L=35m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



## 諸経費情報（一般管理費算出用）

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの
	契約保証に係る補正	

施工箇所所在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 4：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/04

# 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2021/06

施工箇所所在

# 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2021/06

施工箇所所在

# 諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2021/06

施工箇所点在

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し ( 地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 )
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/04

施工箇所点在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

25-17-C0-0168-0

主たる工種：道路改良工事

変更回数：0回

	25-17-C0-0168-0 潮見11丁目11号線道路整備 工事	25-17-C0-0168-0-01 豊郷北3号線道路整備工事	25-17-C0-0168-0-02 稲富旭線道路整備工事	25-17-C0-0168-0-03 嘉多山大沢線道路整備工事	25-17-C0-0168-0-04 新町1丁目環状線外道路整 備工事		
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

- 1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）
- 2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）
- 3：各工事の一般管理費等按分金額 = Y × （各工事の一般管理費等計上額 ÷ X）
- 4：各工事の工事価格(工事原価 + 一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
- 5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

合併設計書一覧（ 施工箇所点在 ）

主たる工種： 道路改良工事

変更回数： 0回

					合計欄	一般管理費 算 出 用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

1：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（X）

2：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Y）

3：各工事の一般管理費等按分金額 = Y × （各工事の一般管理費等計上額 ÷ X）

4：各工事の工事価格(工事原価 + 一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

5：各工事の一般管理費等按分金額の合計がYと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整



## 設計内訳書（全体）

工事名	豊郷北3号線外道路整備工事	当 初	事業区分				主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計（ - ）		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等（一般管理費算出用）

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	240			単-22号[親] CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	12			単-21号[親] CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							



## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し	m 3	1			単-27号[子01] CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	10			単-23号[親] CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	2.5			単-28号[子01] WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	23.5			単-24号[親] WB020052

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

	工事名	豊郷北3号線外道路整備工事			当 初		工事区分	道路新設・改築	
							集計区分	材料	
コード	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油		ミニローリー渡し	L	2,496.661			刊行物単価	
Z006540009	コンクリートカット(プレート)		径18インチ	枚	0.027			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	1.533			刊行物単価	
ZZ000001	その他(材料)			式	1				
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費		網走市	t	23.5			地方資材単価	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ			m 3	58.44			地方資材単価	
ZJD0045000	切込碎石		0 ~ 4 0 mm	m 3	38.125			地方資材単価	
ZJD0700000	密粒度アスファルト混合物		As量5.7 ~ 6.0%(密粒)	t	18.108			地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	301.967			刊行物単価	

## 集計リスト（材料）

	工事名	豊郷北3号線外道路整備工事		当 初		工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZJD0046000	切込碎石	0 ～ 8 0 mm	m 3	64.78				地方資材単価
ZAB6308000	合成樹脂管	全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m	92.706				道建設部策定単価
ZAB6304000	合成樹脂管	全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m	15.441				道建設部策定単価
ZAB6406000	合成樹脂管	波状管 150mm 無孔管 耐圧強度2100N/m以上 可とう性100mm/50N以上 長さ4m/本導水用にも適用可	m	5.15				道産材 道建設部策定単価
ZJD2081020	盛土材 ルーズ		m 3	624				地方資材単価
ZAC4102000	二重ふとんかご	50×120×200cm 線径 4.0mm 網目13cm 内張ネットを含む 内張ネット半巻	本	15				道産材 道建設部策定単価
ZAB1201000	土木安定シート	河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上	m 2	49.246				道建設部策定単価
ZAB6302000	合成樹脂管	全面透水長尺管 50mm 1200N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m	24.723				道建設部策定単価

## 集計リスト（材料）

	工事名	豊郷北3号線外道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZAB6502000	合成樹脂管	波状管 300mm 無孔管 内面平滑 耐圧 強度4200N/m以上 長さ 5m/本 プラチック管	m	18.099			道建設部策定単価		
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.5			地方資材単価		
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1					
ZJD2081720	盛土材 ルーズ		m <sup>3</sup>	26			地方資材単価		
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m <sup>3</sup>	10.15			地方資材単価		

集計リスト（その他）

[illegible]

## 集計リスト（その他）

	工事名	豊郷北3号線外道路整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	80				
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	50				
	コンクリートキャンパス		m2	31			見積策定単価	
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	2				
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	8				
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	9				

単 独

2025年度施行

見積用

潮見11丁目11号線道路整備工事 実施設計書

分割設計書

1/ 5

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市



積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0168-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 ( 開 札 日 )			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生        コ        ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合                    材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石                    材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港    湾    石    材		
	燃                    料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 8月 ~ 2025年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

## 設計内訳書

工事名 潮見11丁目11号線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良			式		1				
道路土工			式		1				
掘削工			式		1				
掘削			土砂上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	80				単-1号 概数 週休有
残土処理工			式		1				
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック [ オ ンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タ イヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	80				単-2号 概数 週休有
残土等処分				m3	80				単-3号 概数 週休有
構造物撤去工			式		1				
構造物取壊し工			式		1				
舗装版切断			アスファルト舗装版15cm以下	m	12				単-4号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名	潮見11丁目11号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版4cm	m2	240					単-5号 概数 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		アスファルト殻 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   10 t 積級 】【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	10					単-6号 概数 週休有
殻処分		アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費   網走市 】【	m3	10					単-7号 概数 週休有
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
凍上抑制層（車道部）		460 【凍上抑制材 ルーズ   】【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【	m2	100					単-8号 概数 週休有
下層路盤(車道・路肩部)		クラッシュン C-40300mm 【切込碎石   0 ~ 40 mm 】【	m2	100					単-9号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
潮見11丁目11号線道路整備工事				道路新設・改築		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		密粒度アスコン(20)40mm1.4m以上3.0m以下 【密粒度アスファルト混合物   As量5.7～6.0%(密粒)】	m2	240					単-10号 概数 週休有
路面整正工			式	1					
路面整正			m2	140					単-11号 概数 週休有
排水工			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	20					単-12号 概数 週休有
フィルター材		クラッシャラン RC-80 【切込砕石   0～80mm】	m3	20					単-13号 概数 週休有
管渠工			式	1					
暗渠排水管		据付網状管150mm 【合成樹脂管   全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	40					単-14号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名 潮見11丁目11号線道路整備工事		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
暗渠排水管	据付網状管50～150mm 【合成樹脂管   全面透水 長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	10					
暗渠排水管	据付波状管150mm 【合成樹脂管   波状管 150mm 無孔管 耐圧強度2100N/m以上 可とう性100mm/50N以上 長さ4m/本導水用にも適用可】	m	5					
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	5					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10					
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		



## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	アスファルト殻 【アスファルト塊 受入費   網走市 】	m3			
処分費 ( t )		t	2.35		
アスファルト塊 受入費	網走市	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

## 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P : 共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計 + 支給品 + 事業損失防止施設費 + 無償貸付機械等評価額 + 共通仮設費対象外額 + その他対象額)	
W : 処分費等の占める割合 $W = S / ( P + Q )$	
S t : W が 3 % 相当の処分費等の価格 ( W > 3 % の場合 ) $S t = ( P + Q ) \times 3 \%$	

S : 処分費等の価格	P に含まれる処分費等	Q : 準備費に含まれる処分費等

### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「 W 3 % 」 かつ 「 S 30,000,000 」 のとき	処分費等 ( S ) の全額を率計算の対象とする
B	「 W 3 % 」 かつ 「 S > 30,000,000 」 のとき	処分費等の率計算の対象は 3 千万円とする
C	「 W > 3 % 」 のとき	( S t ) を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は 3 千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

第-1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250807 20250807 1.000-00000020	
名称 規格	掘削 土砂上記以外(小規模)小規模(標準)				単位	m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-19号
計									
単価									

## 1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250807 20250807 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=9.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											





## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版15cm以下										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-21号	
計											
単価											

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版4cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	アスファルト殻【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 10.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-23号		
計											
単価											





## 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-40300mm【切込碎石   0 ~ 4 0 mm】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 300mm：施工区分 = 2層施工：材料 = クラッシャー C-40：費用の内 訳 = 全ての費用： 【切込碎石   0 ~ 4 0 mm】	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	密粒度アスコン(20)40mm1.4m以上3.0m以下【密粒度アスファルト混合物   As量5.7～6.0%(密粒)】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 ：費用の内訳 = 全ての費用： 【密粒度アスファルト混合物   As量5.7～6.0%(密粒)】		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-28号
計										
単価										





## 1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クラッシャラン RC-80【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フィルター材		フィルター材の種類 = クラッシャラン C-80 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】		m 3	1				CB222780 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250807 20250807 1.000-00000020
名称	暗渠排水管	単位	m	数量		1	単価	
規格	据付網状管150mm【合成樹脂管   全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	単位		数量				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【合成樹脂管   全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-32号	
計								
単価								









# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単 - 19号

CB210100

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB210110

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB430510

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	%						R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ(ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価	
ガソリン		レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%						Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB430310

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB227010

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

単-24号      WB020052

参考資料（1）

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊 受入費		網走市	t	100					ZJD4300300 管理費区分 T 地方資材単価	
計										
単価										

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB410030

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
凍上抑制材 ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3．1m	%				M000701015 管理費区分 無				

单-25号 CB410030

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

單價適用年月	20250807
步掛適用年月	20250807
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m 2	数量		単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用					単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%					M000801009 管理費区分 無 刊行物単価			
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060003 管理費区分 無 刊行物単価			

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB210110

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410030

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 クラッパン C-40 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

单-27号 CB410030

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

單價適用年月	20250807
步掛適用年月	20250807
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	300mm 2層施工 クラッシュン C-40 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%					M000801009 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤローラ[普通型]		運転質量8～20t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%					L001060003 管理費区分 無 刊行物単価		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
密粒度アスファルト混合物	As量5.7~6.0%(密粒)	%				ZJD0700000 管理費区分 無 地方資材単価				
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB410260

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001210001 管理費区分 無 刊行物単価		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価		
タイヤロー[普通型]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001060001 管理費区分 無 刊行物単価		

## 参考資料(1)

単-29号

DX201200

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面整正工(補修砂利等敷均し)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	施工費				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員		割増対象賃金比0.828		人	0.14					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
モータグレーダ運転費				日	0.063					DX201210 管理費区分 無 単-37号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

単-30号

CB210030

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] ]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB222780

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	クラッシュ C-80 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率		%					
切込碎石	0 ~ 8 0 mm	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価	
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無 刊行物単価	

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB222770

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
合成樹脂管	全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%				ZAB6308000 管理費区分 無 道建設部策定単価				



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB222770

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
合成樹脂管	全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%				ZAB6304000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB222770

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
合成樹脂管	波状管 150mm 無孔管 耐圧強度2100N/m以上 可とう性100mm/50N以上 長さ4m/本導水用にも適用可	%				ZAB6406000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

参考資料（１）

単-35号                      WB010211

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A		割増対象賃金比0.860	人	1					R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



参考資料（２）

単-37号

DX201210

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	モータグレーダ運転費				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	1					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	56					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第1次） ]		ブレード幅3．1 m	供用日	1.45					M000701009 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	潮見11丁目11号線道路整備工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂上記以外(小規模)小規模(標準)	m3		80		概数
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80		概数
残土等処分				m3		80		概数
構造物撤去工				式		1		
構造物取壊し工				式		1		
舗装版切断			アスファルト舗装版15cm以下	m		12		概数
舗装版破碎			アスファルト舗装版4cm	m2		240		概数
運搬処理工				式		1		
殻運搬			アスファルト殻	m3		10		概数



## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	潮見11丁目11号線道路整備工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			アスファルト殻	m3		10		概数
舗装				式		1		
舗装工				式		1		
アスファルト舗装工				式		1		
凍上抑制層（車道部）			460	m2		100		概数
下層路盤(車道・路肩部)			クラッシャー C-40300mm	m2		100		概数
表層(車道・路肩部)			密粒度アスコン(20)40mm1.4m以上3.0m以下	m2		240		概数
路面整正工				式		1		
路面整正				m2		140		概数
排水工				式		1		
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	m3		20		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	潮見11丁目11号線道路整備工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	排水工		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フィルター材			クラッシュラン RC-80	m3		20		概数
管渠工				式		1		
暗渠排水管			据付網状管150mm	m		40		概数
暗渠排水管			据付網状管50～150mm	m		10		概数
暗渠排水管			据付波状管150mm	m		5		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員A	人日		5		概数
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日		10		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	豊郷北3号線道路整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂オフ・ソカット無し無し5,000m3未満	m3		50		概数
路体盛土工				式		1		
路体(築堤)盛土			4.0m以上	m3		450		概数
法面整形工				式		1		
法面整形(盛土部)			無し無し	m2		300		概数
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50		概数
残土等処分				m3		50		概数
法面工				式		1		
植生工				式		1		

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	豊郷北3号線道路整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
張芝			張芝工300m2以上500m2未満	m2		300		概数
かご工				式		1		
二重ふとんかご				式		1		概数
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
フィルター材				m3		10		概数
管渠工				式		1		
暗渠排水管			据付網状管50～150mm	m		24		概数
暗渠排水管			据付網状管50～150mm	m		20		概数
暗渠排水管			据付波状管200～400mm	m		10		概数
構造物撤去工				式		1		
運搬処理工				式		1		
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	豊郷北3号線道路整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日		15		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	稲富旭線道路整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂上記以外(小規模)小規模(標準)	m3		2		概数
路体盛土工				式		1		
路体(築堤)盛土			2.5m以上4.0m未満	m3		30		概数
法面整形工				式		1		
法面整形(盛土部)			無し無し	m2		30		概数
コンクリートキャンパス				m2		31		概数
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		概数
残土等処分				m3		2		概数
排水構造物工				式		1		

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	稲富旭線道路整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管渠工				式		1		
鉄筋コンクリート管			700 撤去	m		3		概数
鉄筋コンクリート管			700 据付	m		3		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日		4		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	嘉多山大沢線道路整備工事	当初	事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良				式		1		
道路土工				式		1		
路体盛土工				式		1		
路体(築堤)盛土			2.5m以上4.0m未満	m3		20		概数
法面整形工				式		1		
法面整形(盛土部)			無し無し	m2		20		概数
法面工				式		1		
植生工				式		1		
張芝			張芝工300m2未満	m2		20		概数
排水構造物工				式		1		
管渠工				式		1		
暗渠排水管			据付波状管200～400mm	m		6		概数
仮設工				式		1		



## 概数として扱う数量一覧表

[illegible]

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	新町1丁目環状線外道路整備工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路修繕				式		1		
道路土工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土砂上記以外(小規模)小規模(標準)	m3		8		概数
残土処理工				式		1		
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8		概数
残土等処分				m3		8		概数
舗装工				式		1		
舗装打換え工				式		1		
下層路盤(歩道部)			クラッシャー C-4020mm	m2		40		概数
排水構造物工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り			土砂	m3		9		概数

## 概数として扱う数量一覧表

		工事名	新町1丁目環状線外道路整備工事	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
フィルター材			クラッシャラン C-80	m3		9		概数
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		9		概数
残土等処分				m3		9		概数
管渠工				式		1		
暗渠排水管			据付網状管150mm	m		30		概数
暗渠排水管			据付網状管50mm	m		5		概数
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日		2		概数

## 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 (コンクリート)							
解体費計 (コンクリート)							
解体費 (アスファルト)							
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	240			単-22号 CB430310
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	12			単-21号 CB430510
解体費計 (アスファルト)							
解体費 (木材)							
解体費計 (木材)							
解体費計							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
	殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り	m 3	10			単-23号 CB227010
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
	処分費(t)		t	23.5			単-24号 WB020052
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

	工事名	潮見11丁目11号線道路整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	968.088			刊行物単価	
Z006540009	コンクリートカット(プレート)	径18インチ	枚	0.027			刊行物単価	
Z006704001	ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	L	1.533			刊行物単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZJD4300300	アスファルト塊 受入費	網走市	t	23.5			地方資材単価	
ZJD2021020	凍上抑制材 ルーズ		m 3	58.44			地方資材単価	
ZJD0045000	切込碎石	0 ~ 4 0 mm	m 3	38.125			地方資材単価	
ZJD0700000	密粒度アスファルト混合物	As量5.7 ~ 6.0%(密粒)	t	18.108			地方資材単価	
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	301.967			刊行物単価	

## 集計リスト（材料）

	工事名	潮見11丁目11号線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
ZJD0046000	切込碎石	0 ～ 8 0 mm	m 3	23.989			地方資材単価		
ZAB6308000	合成樹脂管	全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m	41.203			道建設部策定単価		
ZAB6304000	合成樹脂管	全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m	10.294			道建設部策定単価		
ZAB6406000	合成樹脂管	波状管 150mm 無孔管 耐圧強度2100N/m以上 可とう性100mm/50N以上 長さ4m/本導水用にも適用可	m	5.15			道産材 道建設部策定単価		



集計リスト（その他）

[illegible]

- 2 -

単 独

2025年度施行

見積用

## 豊郷北3号線道路整備工事 実施設計書

分割設計書

2/ 5

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0168-0-01	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 ( 開 札 日 )			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 8月 ~ 2025年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

## 設計内訳書

工事名 豊郷北3号線道路整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良			式		1				
道路土工			式		1				
掘削工			式		1				
掘削			土砂ポンカット無し無し 5,000m3未満	m3	50				単-1号 概数 週休有
路体盛土工			式		1				
路体(築堤)盛土			4.0m以上 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m3	450				単-2号 概数 週休有
法面整形工			式		1				
法面整形(盛土部)			無し無し	m2	300				単-3号 概数 週休有
残土処理工			式		1				

## 設計内訳書

工事名	豊郷北3号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕  10 t 積級 】【タイヤ損耗費  10 t 積級 良好 供用日】	m3	50					単-4号 概数 週休有
残土等処分			m3	50					単-5号 概数 週休有
法面工			式	1					
植生工			式	1					
張芝		張芝工300m2以上500m2未満	m2	300					単-6号 概数 週休有
かご工			式	1					
二重ふとんかご		【切込碎石  0 ~ 8 0 mm 】【土木安定シート  河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8 kN/m以上】	式	1					単-7号 概数 週休有
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	豊郷北3号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り ( 2 ) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フィルター材		【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】	m3	10					単-8号 概数 週休有
管渠工			式	1					
暗渠排水管		据付網状管50 ~ 150mm 【合成樹脂管   全面透 水長尺管 50mm 120 ON/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	24					単-9号 概数 週休有
暗渠排水管		据付網状管50 ~ 150mm 【合成樹脂管   全面透 水長尺管 150mm 69 ON/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	20					単-10号 概数 週休有
暗渠排水管		据付波状管200 ~ 400mm 【合成樹脂管   波状管 300mm 無孔管 内面平滑 耐圧強度42 00N/m以上 長さ 5m/ 本 プラフォーム管】	m	10					単-11号 概数 週休有
構造物撤去工			式	1					
運搬処理工			式	1					
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック [ オ ンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					単-12号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名	豊郷北3号線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊 受入費   網走市 】	m3	1					単-13号 概数 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	15					単-14号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	コンクリート殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費   網走市】	m3			
処分費 (t)		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂オープンカット無し無し5,000m3未満				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-15号
計										
単価										



# 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-16号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=8.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1.3			CB210110 管理費区分 無 単-17号
盛土材 ルーズ		m3	1.3			ZJD2081020 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB220010 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 19.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						



單價適用年月	20250807
步掛適用年月	20250807
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 6 -

# 1次単価表

単-7号

					<div> <div>単価適用年月</div> <div>歩掛適用年月</div> <div>労務調整-超過-規制</div> </div>		<div>20250807</div> <div>20250807</div> <div>1.000-00000020</div>
名	二重ふとんかご				式		
規	【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】 【土木安定シート   河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8				単位	数量	単価
格	kN/m以上】					1	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重ふとんかご工		資材計上区分 = 材料費 + 施工費 : 規格区分 = 線径 4.0mm(#8)、網目13cm、高さ50cm、幅120cm、長さ200cm : 詰石計上区分 = 詰石材料費 + 詰石施工費を計上する : 【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】	本	15			DX103100 管理費区分 無 単-21号
吸出し防止材設置		【土木安定シート   河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上】	m 2	45.6			CB224720 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	フィルター材	フィルター材の種類 = クラッシュ C-80 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】	m 3	1			CB222780 管理費区分 無 単-23号			
	計									
	単価									

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付網状管50～150mm【合成樹脂管   全面透水長尺管 50mm 1200N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管及び網状管 : 呼び径 = 50～150mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【合成樹脂管   全面透水長尺管 50mm 1200N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-24号	
計										
単価										



## 1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付網状管50～150mm【合成樹脂管   全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 波状管及び網状管 ：呼び径 = 50～150mm：継手材料費 = 要：費用の内訳 = 全ての費用： 【合成樹脂管   全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】		m	1				CB222770 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250807 20250807 1.000-00000020			
名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付波状管200～400mm【合成樹脂管   波状管 300mm 無孔管 内面平滑 耐圧強度4200N/m以上 長さ 5m/本 プラスチック管】				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 波状管及び網状管 ：呼び径 = 200～400mm：継手材料費 = 要：費用の内訳 = 全ての費用： 【合成樹脂管   波状管 300mm 無孔管 内面平滑 耐圧強度4200N/m以上 長さ 5m/本 プラスチック管】	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 3.3km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-27号			
計										
単価										





# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB210100

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[ 標準型・超低騒音型 ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB210510

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ブルドーザ [ 湿地 ]	7 t 級 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001005006 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ～ 12 t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001071001 管理費区分 無 刊行物単価				

単-17号

CB210110

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				



## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB220010

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB210110

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価				

## 参考資料(1)

単-20号

WB810870

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 300m2以上500m2未満 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

## 参考資料(1)

単-21号

DX103100

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	二重ふとんかご工					単 位	本	数 量	1	単 価	
規 格	材料費 + 施工費 線径 4.0mm(#8)、網目13cm、高さ50cm、幅120cm、長さ2詰石材料費 + 詰石施工費を計上する										
名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要
二重ふとんかご		50 × 120 × 200cm 線径 4.0mm 網目13cm 内張ネットを含む 内張ネット半巻			本	1					ZAC4102000 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
普通作業員		割増対象賃金比0.828			人	0.08					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員		同上			人	0.13					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転費		規格区分 = 山積0.8m3級 (平積0.6m3) : 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対区分 = 排出ガス対策型(第1次基準) :			時間	0.06					DX022400 管理費区分 無 単-30号 Z1
切込碎石		0 ~ 8 0 mm			m 3	1.2					ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価 Z1
諸雑費 (まるめ)					式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB224720

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
	全面									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
土木安定シート		河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上	%						ZAB1201000 管理費区分 無 道建設部策定単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB222780

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	クラッシュ C-80 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 8 0 mm	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB222770

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
合成樹脂管	全面透水長尺管 50mm 1200N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%				ZAB6302000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB222770

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
合成樹脂管		全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%						ZAB6308000 管理費区分 無 道建設部策定単価	



# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB222770

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
合成樹脂管	波状管 300mm 無孔管 内面平滑 耐圧強度4200N/m以上 長さ 5m/本 プレキャスト管	%				ZAB6502000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号      CB227010

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		割増対象賃金比0.793	%						R0115 管理費区分 無 二省労務単価		
材料構成比率			%								
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
機械構成比率			%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無 刊行物単価		

参考資料（１）

単-28号                      WB020052

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート塊受入費		網走市		t	100					ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価
計										
単価										

## 参考資料 ( 1 )

単 - 29号

WB010212

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-30号

DX022400

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	山積0.8m3級（平積0.6m3）補正なし(土砂等） 排出ガス対策型(第1次基準)				単位		数量			
	名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	0.17						R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
	軽油	ミニローリー渡し	L	15						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
	バックホウ（クローラ）[ 標準 ]	排ガス型（第 1 次） 山積0．8 m 3	時間	1						M000202031 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
	諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計									
	単価									

## 登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (コンクリート)							
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し	m 3	1			単-27号 CB227010
運搬費計 (コンクリート)							
運搬費 (アスファルト)							
運搬費計 (アスファルト)							
運搬費 (木材)							
運搬費計 (木材)							
処分費 (コンクリート)							
	処分費(t)		t	2.5			単-28号 WB020052
処分費計 (コンクリート)							
処分費 (アスファルト)							
処分費計 (アスファルト)							
処分費 (木材)							



## 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 (木材)							
循環税相当額 (コンクリート)							
循環税相当額計 (コンクリート)							
循環税相当額 (アスファルト)							
循環税相当額計 (アスファルト)							
循環税相当額 (木材)							
循環税相当額計 (木材)							
再資源化費用計							

## 集計リスト（材料）

	工事名	豊郷北3号線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	1,321.54			刊行物単価	
ZJD2081020	盛土材 ルーズ		m 3	585			地方資材単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZAC4102000	二重ふとんかご	50×120×200cm 線径 4.0mm 網目13cm 内張ネットを含む 内張ネット半巻	本	15			道産材 道建設部策定単価	
ZJD0046000	切込碎石	0 ～ 8 0 mm	m 3	29.994			地方資材単価	
ZAB1201000	土木安定シート	河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm 以上 引張強度9.8kN/m以上	m 2	49.246			道建設部策定単価	
ZZ000001	その他（材料）		式	1				
ZAB6302000	合成樹脂管	全面透水長尺管 50mm 1200N/m以上 長さ 20m/本 暗渠排水用	m	24.723			道建設部策定単価	
ZAB6308000	合成樹脂管	全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ 20m/本 暗渠排水用	m	20.601			道建設部策定単価	

## 集計リスト（材料）

	工事名	豊郷北3号線道路整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ZAB6502000	合成樹脂管	波状管 300mm 無孔管 内面平滑 耐圧 強度4200N/m以上 長さ 5m/本 プラチック管	m	11.311			道建設部策定単価	
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.5			地方資材単価	

集計リスト（その他）

[illegible]

## 集計リスト（その他）

	工事名	豊郷北3号線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	50				

単 独

2025年度施行

見積用

## 稲富旭線道路整備工事 実施設計書

分割設計書

3/ 5

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0168-0-02	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 ( 開 札 日 )			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 8月 ~ 2025年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

## 設計内訳書

工事名	稲富旭線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	2					単-1号 概数 週休有
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満 【ダンプトラック [ オ ンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タ イヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	30					単-2号 概数 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		無し無し	m2	30					単-3号 概数 週休有
コンクリートキャンパス			m2	31					単-4号 概数 週休有
残土処理工			式	1					



## 設計内訳書

工事名	稲富旭線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	2					単-5号 概数 週休有
残土等処分			m3	2					単-6号 概数 週休有
排水構造物工			式	1					
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート管		700 撤去	m	3					単-7号 概数 週休有
鉄筋コンクリート管		700 据付	m	3					単-8号 概数 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	4					単-9号 概数 週休有
直接工事費			式	1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額



内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

第-1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250807 20250807 1.000-00000020	
名称 規格	掘削 土砂上記以外(小規模)小規模(標準)				単位	m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-10号
計									
単価									

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-11号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック杣山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=1.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1.3			CB210110 管理費区分 無 単-12号
盛土材 ルーズ		m3	1.3			ZJD2081020 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										



## 1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250807 20250807 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級   】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日   】									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 27.0k m以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級   】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日   】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-14号
計										
単価										



## 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管				単位	m	数量	1	単価	
規格	700 撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート管 ( 1 種管 ) 据付・撤去		作業区分 = 撤去 : 管径 = 700mm : 資材区分 = 施工費のみ :		m	1					DX051300 管理費区分 無 単-15号
計										
単価										



## 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管				単位	m	数量	1	単価	
規格	700 据付				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート管 ( 1 種管 ) 据付・撤去		作業区分 = 据付 : 管径 = 700mm : 資材区分 = 施工費のみ :		m	1					DX051300 管理費区分 無 単-16号
計										
単価										



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号

CB210100

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	掘削				m 3				
規	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
格									
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価		
	材料構成比率		%						
	軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価		
	機械構成比率		%						
	バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価		

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB210510

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010011 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号

CB210110

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号

CB220010

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
	盛土部 無し 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号

CB210110

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 27.0km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)

単-15号

DX051300

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去				単位	m	数量	10	単価	
規格	撤去 700mm 施工費のみ				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.1					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.3					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.12					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転費		規格区分 = クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3) ): 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対 区分 = 排出ガス対策型(第1次基準) :	時間	1.56					DX022400 管理費区分 無 単-18号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に14%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



# 参考資料(1)

単-16号 DX051300

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋コンクリート管（１種管）据付・撤去				単位	m	数量	10	単価	
	据付 700mm 施工費のみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	人	0.2					R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
特殊作業員		割増対象賃金比0.769	人	0.6					R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	人	0.24					R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
バックホウ運転費		規格区分 = クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3) ): 機械損料補正 = 補正なし(土砂等) : 排対 区分 = 排出ガス対策型(第1次基準) :	時間	3.12					DX022400 管理費区分 無 単-18号	
諸雑費（率 + まるめ）		Z1の合計金額に14%を乗じた金額を算出する。	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料 ( 1 )

単-17号

WB010212

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-18号

DX022400

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	クレーン付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等) 排出ガス対策型(第1次基準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	人	0.17					R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1	
軽油		ミニローリー渡し	L	8.6					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1					M000202062 管理費区分 無 刊行物単価 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 集計リスト（材料）

	工事名	稲富旭線道路整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	82.758			刊行物単価	
ZJD2081020	盛土材 ルーズ		m 3	39			地方資材単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1				

集計リスト（その他）

[illegible]

## 集計リスト（その他）

	工事名	稲富旭線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートキャンパス		m2	31			見積策定単価	
	残土等処分費	大曲湖畔園地	m3	2				



単 独

2025年度施行

見積用

嘉多山大沢線道路整備工事 実施設計書

分割設計書

4/ 5

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0168-0-03	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 ( 開 札 日 )			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生 コ ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合 材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石 材	J03:網走市・大空町	
	港 湾 石 材		
	燃 料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 8月 ~ 2025年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

## 設計内訳書

工事名	嘉多山大沢線道路整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	20					単-1号 概数 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		無し無し	m2	20					単-2号 概数 週休有
法面工			式	1					
植生工			式	1					
張芝		張芝工300m2未満	m2	20					単-3号 概数 週休有
排水構造物工			式	1					
管渠工			式	1					

## 設計内訳書

工事名 嘉多山大沢線道路整備工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
暗渠排水管	据付波状管200～400mm 【合成樹脂管   波状管 300mm 無孔管 内面平滑 耐圧強度42 00N/m以上 長さ 5m/ 本 プレキャスト管】	m	6					
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	4					
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250806
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-6号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3): 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1.3			CB210110 管理費区分 無 単-7号
盛土材 ルーズ		m3	1.3			ZJD2081720 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250806
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 無し ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 1 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB220010 管理費区分 無 単-8号	
計										
単価										

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250806
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	張芝				m2				
称									
規	張芝工300m2未満								
格									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	人力施工による植生工	工種区分 = 張芝工 : 施工規模 = 300m2以上500 m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-9号		
	計								
	単価								







単-6号

CB210510

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単価適用年月	20250806
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010011 管理費区分 無 刊行物単価	
振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパクト式]		運転質量3～4t 排出ガス対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001070011 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号

CB210110

単価適用年月	20250806
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.0km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB220010

単価適用年月	20250806
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
	盛土部 無し 無し 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員		割増対象賃金比0.828	%						R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778	%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
土木一般世話役		割増対象賃金比0.775	%						R0125 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率			%							
軽油		ミニローリー渡し	%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 排出ガス 対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%						L001010007 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)

単-9号

WB810870

単価適用年月	20250806
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量		単価	
規格	張芝工 300m2以上500m2未満 無				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張） 材工共		m 2	1					Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

單價適用年月	20250806
步掛適用年月	20250807
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 10 -

## 参考資料(1)

単-11号

WB010212

単価適用年月	20250806
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比0.908		人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

登録単価＜データ無し＞

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]



## 集計リスト（材料）

	工事名	嘉多山大沢線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築	
						集計区分	材料	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	64.338			刊行物単価	
ZJD2081720	盛土材 ルーズ		m 3	26			地方資材単価	
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZAB6502000	合成樹脂管	波状管 300mm 無孔管 内面平滑 耐圧 強度4200N/m以上 長さ 5m/本 プレキャスト管	m	6.787			道建設部策定単価	

## 集計リスト（その他）

	工事名	嘉多山大沢線道路整備工事			当 初	工事区分	道路新設・改築		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					

単 独

2025年度施行

見積用

## 新町1丁目環状線外道路整備工事 実施設計書

分割設計書

5/ 5

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	25-17-C0-0168-0-04	設 計 者 名	
出 張 所 名	網走市		
適 用 単 価			
入 札 日 ( 開 札 日 )			
歩 掛 適 用 年 月			
単 価 適 用 年 月			
適用単価 地 区	生        コ        ン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合                    材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石                    材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港    湾    石    材		
	燃                    料	J00:網走建設管理部	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2025年 8月 ~ 2025年12月 冬期労務補正：なし 時間的制約：時間的制約無し

## 設計内訳書

工事名	新町1丁目環状線外道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	8					単-1号 概数 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 【ダンプトラック [ オ ンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タ イヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	8					単-2号 概数 週休有
残土等処分			m3	8					単-3号 概数 週休有
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
下層路盤(歩道部)		クラッシャー C-4020mm 【切込碎石   0 ~ 4 0 mm 】	m2	40					単-4号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名	新町1丁目環状線外道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	9					単-5号 概数 週休有
フィルター材		クラッシャラン C-80 【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】	m3	9					単-6号 概数 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	9					単-7号 概数 週休有
残土等処分			m3	9					単-8号 概数 週休有
管渠工			式	1					
暗渠排水管		据付網状管150mm 【合成樹脂管   全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	30					単-9号 概数 週休有
暗渠排水管		据付網状管50mm 【合成樹脂管   全面透水長尺管 75 ~ 80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	5					単-10号 概数 週休有

## 設計内訳書

工事名	新町1丁目環状線外道路整備工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	2					単-11号 概数 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		



## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

# 一般管理費等

事務所名 網走市都市整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

表示されている数量・単価・金額は入力参考値

### 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 $W = S / (P + Q)$	
S t：Wが3%相当の処分費等の価格（W＞3%の場合） $S t = (P + Q) \times 3\%$	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

#### 処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W 3%」かつ 「S 30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W 3%」かつ 「S > 30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は3千万円とする
C	「W > 3%」のとき	（S t）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は3千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250807 20250807 1.000-00000020	
名称 規格	掘削 土砂上記以外(小規模)小規模(標準)				単位	m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-12号
計									
単価									

## 1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20250807 20250807 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックホ山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有 ) = 3.5km 以下 : 【ダンプトラック[ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-13号
計										
単価										





## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	クラッシャー C-4020mm【切込碎石   0 ~ 4 0 mm 】				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝クラッシャー C-40：費用の内訳＝全ての費用： 【切込碎石   0 ~ 4 0 mm 】	m 2	1					CB410031 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										



## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	フィルター材					単位	m3	数量	1	単価	
	クラッシャラン C-80【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
フィルター材		フィルター材の種類 = クラッシャラン C-80 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【切込碎石   0 ~ 8 0 mm 】	m 3	1					CB222780 管理費区分 無 単-16号		
計											
単価											

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 良好 供用日	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-17号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離(km)(DID区間有) = 3.5km 以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						





## 1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付網状管50mm【合成樹脂管   全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 波状管及び網状管 ：呼び径 = 50～150mm：継手材料費 = 要：費用の内訳 = 全ての費用： 【合成樹脂管   全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】		m	1				CB222770 管理費区分 無 単-19号	
計										
単価										





## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号

CB210100

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量		単位	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%						R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%						Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%						M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号

CB210110

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 トラック山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB410031

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 クラッパン C-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価				
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
切込碎石	0 ~ 4 0 mm	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) 排出 ガ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず 適用 リース置場渡し	%				L001011002 管理費区分 無 刊行物単価				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]	運転質量3~4t 排出ガ対策型基準値及び低・ 超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号      CB210030

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		割増対象賃金比0.778		%					R0114 管理費区分 無 二省労務単価	
普通作業員		割増対象賃金比0.828		%					R0102 管理費区分 無 二省労務単価	
材料構成比率				%						
軽油		ミニローリー渡し		%					Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無 刊行物単価	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB222780

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
フィルター材	クラッシュ C-80 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
運転手(特殊)	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込碎石	0 ~ 8 0 mm	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	%				M000202028 管理費区分 無 刊行物単価

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 トラック山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手 (一般)	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価				

# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB222770

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
合成樹脂管	全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%				ZAB6308000 管理費区分 無 道建設部策定単価				



# 参考資料（１）（施工パッケージ）

単 - 19号      CB222770

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価				
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価				
材料構成比率		%								
合成樹脂管	全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%				ZAB6304000 管理費区分 無 道建設部策定単価				

## 参考資料(1)

単-20号

WB010212

単価適用年月	20250807
歩掛適用年月	20250807
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		割増対象賃金比0.908		人	1					R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

- 1 -

個人用損料<データ無し>

[illegible]

## 集計リスト（材料）

	工事名	新町1丁目環状線外道路整備工事	当 初	工事区分	道路新設・改築			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L				刊行物単価	
				59.935				
ZJD0045000	切込碎石	0 ～ 4 0 mm	m 3				地方資材単価	
				10.15				
ZZ000001	その他（材料）		式					
				1				
ZJD0046000	切込碎石	0 ～ 8 0 mm	m 3				地方資材単価	
				10.795				
ZAB6308000	合成樹脂管	全面透水長尺管 150mm 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m				道建設部策定単価	
				30.902				
ZAB6304000	合成樹脂管	全面透水長尺管 75～80mm 1100N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	m				道建設部策定単価	
				5.147				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式					
				1				

- 1 -

- 2 -