単　　独

2025年度施行

見積用

西4丁目通線現況測量委託　委託業務設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	25-17-C0-0232-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	2025年 8月28日		
歩掛適用年月	2025年 8月28日		
単価適用年月	2025年 8月28日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	（係数ランク　1 ）		

積算時想定業務期間	2025年 8月28日　～　2025年11月10日　(75日)
工期の設定	通常工期　実施工期：75日　完成期限：　2025年11月10日
冬期労務補正	2025年 8月　～　2025年11月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2025/07/25 17:54:16

業務概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道改修事業	南7条西3丁目17 地先	西4丁目通線	

費　目	測量及び試験費	西4丁目通線現況測量委託

	No	当　初	変　更
業務概要	1	現況測量 L=70m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	西4丁目通線現況測量委託	当　初	業　種	測量業務
			項　目	基準点測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1					
基準点測量		式	1					
４級基準点測量		式	1					
４級基準点測量	永久標識設置なし伐採含まない	点	1					単-1号 A1
地形測量		式	1					
現地測量		式	1					
現地測量		式	1					
現地測量（作業計画）		業務	1					単-2号 A1
現地測量	0.002km2	(km2)式	1					単-3号 A1
応用測量		式	1					
路線測量		式	1					
路線測量		式	1					

設計内訳書

業務名	西4丁目通線現況測量委託	当　初	業　種	測量業務
			項　目	応用測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業計画		業務	1					単-4号 A1
現地踏査	0～1000台未満／12時間 0.0	km	0.07					単-5号 A1
中心線測量	0～1000台未満／12時間 0.0単曲線換算曲線数 0－0.1測点間隔 20m 0.0	km	0.07					単-6号 A1
仮ＢＭ設置測量	0～1000台未満／12時間 0.0	km	0.07					単-7号 A1
縦断測量	0～1000台未満／12時間 0.0	km	0.07					単-8号 A1
横断測量	0～1000台未満／12時間 0.0単曲線換算曲線数 0－0.145m未満20m－0.1	km	0.07					単-9号 A1
用地測量（用地部門）		式	1					
用地測量		式	1					
資料調査		式	1					
公図等の転写（地積測量図以外の公図等の転写）	大市街地,市街地,都市近郊閲覧料有	ha	0.2					単-10号 A1
地積測量図転写（地積測量図のみの転写）	大市街地,市街地,都市近郊閲覧料有	ha	0.2					単-11号 A1

設計内訳書

業務名	西4丁目通線現況測量委託	当　初	業　種	測量業務
			項　目	用地測量（用地部門）

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土地の登記記録調査	大市街地,市街地,都市近郊閲覧料有交付料有	ha	0.2					単-12号 A1
公図等転写連続図作成		ha	0.2					単-13号 A1
直接測量費		式	1					
間接測量費		式	1					
諸経費		式	1					
測量業務価格		式	1					
共通		式	1					
共通		式	1					
打合せ等（測量）		式	1					
打合せ（測量）		式	1					内-1号 A1
直接経費		式	1					
直接経費		式	1					

設計内訳書

業務名	西4丁目通線現況測量委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1					
安全費 （直接測量費-宿泊、滞在を伴う旅費交通費-成果検定費）× 3%		式	1					A1
電子成果品作成費		式	1					
電子成果品作成費（測量） 2.3×直接人件費（千円）^0.44		式	1					A1
直接原価		式	1					
その他原価		式	1					
業務原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
設計業務価格		式	1					
業務価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
業務費計		式	1					

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　2025年度　西4丁目通線現況測量委託

測量業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　2025年度　西4丁目通線現況測量委託

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	打合せ（測量）						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250828 20250828 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝3回：	業務	1					WS107601 管理費区分 無 単-42号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	４級基準点測量	単位	点	数量	1	単価	
規格	永久標識設置なし伐採含まない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない	都市近郊 平地＝1点：	点	1			WS100401 管理費区分 無 単-14号
選点 永久標識設置なし 伐採含まない	同上	点	1			WS100402 管理費区分 無 単-15号
観測 永久標識設置なし 伐採含まない	同上	点	1			WS100403 管理費区分 無 単-16号
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない	同上	点	1			WS100404 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地測量（作業計画）	単位	業務	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地測量（作業計画）	縮尺＝1／500：都市近郊 平地＝1業務：	業務	1			WS190201 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地測量	単位	(km2)式	数量	1	単価	
規格	0.002km2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画	縮尺＝1／500：作業量＝0.002km2：都市近郊平地＝0.002（km2）式：	(km2)式	1			WS190101 管理費区分 無 単-19号
細部測量	同上	(km2)式	1			WS190102 管理費区分 無 単-20号
数値編集	同上	(km2)式	1			WS190103 管理費区分 無 単-21号
数値地形図データファイルの作成	同上	(km2)式	1			WS190104 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	作業計画	単位	業務	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		業務	1			WS103301 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間 0.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査	都市近郊 平地＝0.07km：交通量による変化率＝0～1000台未満／12時間［ 0.0］：	km	1			WS103401 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中心線測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間 0.0単曲線換算曲線数 0－0.1測点間隔 20m 0.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中心点座標計算	都市近郊 平地＝0.07km：交通量による変化率＝0～1000台未満／12時間［ 0.0］：曲線数による変化率＝単曲線換算曲線数 0［－0.1］：測点間隔による変化率＝測点間隔 20m［ 0.0］：	km	1			WS103901 管理費区分 無 単-25号
測定設置	同上	km	1			WS103902 管理費区分 無 単-26号
線形地形図の作成	同上	km	1			WS103903 管理費区分 無 単-27号
点検整理	同上	km	1			WS103904 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮ＢＭ設置測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間 0.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測定設置	都市近郊 平地＝0.07km：交通量による変化率＝0～1000台未満／12時間［ 0.0］：	km	1			WS104001 管理費区分 無 単-29号
計算	同上	km	1			WS104002 管理費区分 無 単-30号
点検整理	同上	km	1			WS104003 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦断測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間 0.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 縦断測量	都市近郊 平地＝0.07km：交通量による変化率＝0～1000台未満／12時間［ 0.0］：	km	1			WS104101 管理費区分 無 単-32号
縦断面図作成 縦断測量	同上	km	1			WS104102 管理費区分 無 単-33号
点検整理 縦断測量	同上	km	1			WS104103 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間 0.0単曲線換算曲線数 0－0.145m未満20m－0.1						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
観測 横断測量	都市近郊 平地＝0.07km：交通量による変化率＝0～1000台未満／12時間［ 0.0］：曲線数による変化率＝単曲線換算曲線数 0［－0.1］：測量幅による変化率＝45m未満：測点間隔による変化率＝20m［－0.1］：	km	1			WS104201 管理費区分 無 単-35号
横断面図作成 横断測量	同上	km	1			WS104202 管理費区分 無 単-36号
点検整理 横断測量	同上	km	1			WS104203 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公図等の転写（地積測量図以外の公図等の転写）	単位	ha	数量	1	単価	
規格	大市街地,市街地,都市近郊閲覧料有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公図等の転写 地積籍測量図以外の公図等の転写	地域＝大市街地,市街地,都市近郊：都市近郊 面積＝0.2ha：閲覧料の有無＝閲覧料有：	ha	1			DX220351 管理費区分 有 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地積測量図転写（地積測量図のみの転写）	単位	ha	数量	1	単価	
規格	大市街地,市街地,都市近郊閲覧料有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地積測量図転写 地積測量図のみの転写	地域＝大市街地,市街地,都市近郊：都市近郊 面積＝0.2ha：閲覧料の有無＝閲覧料有：	ha	1			DX220501 管理費区分 有 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土地の登記記録調査	単位	ha	数量	1	単価	
規格	大市街地,市街地,都市近郊閲覧料有交付料有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土地の登記記録調査	地域＝大市街地,市街地,都市近郊：都市近郊 面積＝0.2ha：閲覧料の有無＝閲覧料有：交付料の有無＝交付料無：	ha	1			DX220601 管理費区分 有 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公図等転写連続図作成	単位	ha	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公図等転写連続図作成		ha	1			WG221001 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

参考資料（1）

単-14号　　WS100401

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない	単位	点	数量	35	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			R0602 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師 （内業）	同上	人	1			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.5			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
通信運搬費等	同上	式	1			ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3
材料費	同上	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-15号　　WS100402

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	選点 永久標識設置なし 伐採含まない	単位	点	数量	35	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	割増対象賃金比 0.55	人	2.5			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （外業）	同上	人	2.5			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （外業）	割増対象賃金比0.55	人	2			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
通信運搬費等	同上	式	1			ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3
材料費	同上	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-16号　　WS100403

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測 永久標識設置なし 伐採含まない	単位	点	数量	35	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	割増対象賃金比 0.55	人	3			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （外業）	同上	人	3			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （外業）	割増対象賃金比0.55	人	5			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
通信運搬費等	同上	式	1			ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3
材料費	同上	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-17号　　WS100404

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない	単位	点	数量	35	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			R0602 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師 （内業）	同上	人	1.5			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	2			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （内業）	割増対象賃金比0.55	人	1			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
通信運搬費等	同上	式	1			ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3
材料費	同上	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に9%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3

参考資料（1）

単-17号　　WS100404

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない	単位	点	数量	35	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-18号　　WS190201

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地測量（作業計画）	単位	業務	数量	1	単価	
規格	1／500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.2			R0602 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
測量技師 （内業）	同上	人	0.3			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
測量技師補 （内業）	同上	人	0.3			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
変化率	Z1の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-19号　　WS190101

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	作業計画	単位	（km2）式	数量	1	単価	
規格	1／500 0.002km2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.09			R0602 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師 （内業）	同上	人	0.06			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.06			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
通信運搬費等	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3
材料費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-20号　　WS190102

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	細部測量	単位	（km2）式	数量	1	単価	
規格	1／500 0.002km2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	割増対象賃金比 0.55	人	1.83			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （外業）	同上	人	2.82			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.93			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （外業）	割増対象賃金比0.55	人	2.46			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
通信運搬費等	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3
材料費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3

参考資料（1）

単-20号　　WS190102

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	細部測量	単位	（km2）式	数量	1	単価	
規格	1／500 0.002km2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料（1）

単-21号　　WS190103

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数値編集	単位	（km2）式	数量	1	単価	
規格	1／500 0.002km2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.45			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	1.05			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
通信運搬費等	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3
材料費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-22号　　WS190104

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数値地形図データファイルの作成	単位	（km2）式	数量	1	単価	
規格	1／500 0.002km2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.42			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.36			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
通信運搬費等	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10500 管理費区分 無 ZZ1,Z3
材料費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-23号　　WS103301

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	作業計画	単位	業務	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.6			R0602 管理費区分 無 道建設部策定単価
測量技師 （内業）	同上	人	0.9			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価
測量技師補 （内業）	同上	人	0.6			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　WS103401

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	割増対象賃金比 0.55	人	1.6			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量技師補 （外業）	同上	人	1.4			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
機械経費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	Z1の合計金額に7%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z2
変化率	Z2の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　WS103901

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中心点座標計算	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］　単曲線換算曲線数 0［－0.1］　測点間隔 20m［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.6			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.6			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に110%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　WS103902

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	測定設置	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］　単曲線換算曲線数 0［－0.1］　測点間隔 20m［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	割増対象賃金比 0.55	人	2.5			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （外業）	同上	人	2.8			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （外業）	割増対象賃金比0.55	人	2.2			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に110%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-27号　　WS103903

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	線形地形図の作成	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］　単曲線換算曲線数 0［－0.1］　測点間隔 20m［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.6			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に110%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　WS103904

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検整理	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］　単曲線換算曲線数 0［－0.1］　測点間隔 20m［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.7			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.6			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に6%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に110%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-29号　　WS104001

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	測定設置	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	割増対象賃金比 0.55	人	1			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （外業）	同上	人	1.2			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （外業）	割増対象賃金比0.55	人	0.9			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　WS104002

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計算	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.6			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （内業）	割増対象賃金比0.55	人	0.3			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-31号　　WS104003

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検整理	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.4			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.5			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-32号　　WS104101

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測 縦断測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	割増対象賃金比 0.55	人	1.6			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （外業）	同上	人	1.8			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （外業）	割増対象賃金比0.55	人	1.4			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-33号　　WS104102

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦断面図作成 縦断測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.7			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.6			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （内業）	割増対象賃金比0.55	人	0.5			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-34号　　WS104103

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検整理 縦断測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.6			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	0.5			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に120%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-35号　　WS104201

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測 横断測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］　単曲線換算曲線数 0［－0.1］　45m未満20m［－0.1］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	割増対象賃金比 0.55	人	6.4			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （外業）	同上	人	7.2			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （外業）	割増対象賃金比0.55	人	5.3			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号　　WS104202

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断面図作成 横断測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］　単曲線換算曲線数 0［－0.1］　45m未満20m［－0.1］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	2.2			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	2.3			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量助手 （内業）	割増対象賃金比0.55	人	1.5			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-37号　　WS104203

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検整理 横断測量	単位	km	数量	1	単価	
規格	0～1000台未満／12時間［ 0.0］　単曲線換算曲線数 0［－0.1］　45m未満20m［－0.1］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	1.7			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
測量技師補 （内業）	同上	人	1.1			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2,Z3
機械経費	Z1の合計金額に2.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	Z2の合計金額に10%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	Z3の合計金額に100%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ3
計						
単価						

参考資料（1）

単-38号　　DX220351

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公図等の転写 地積籍測量図以外の公図等の転写	単位	ha	数量	1	単価	
規格	大市街地,市街地,都市近郊 閲覧料有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.4			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量技師補 （外業）	同上	人	0.3			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量助手 （内業）	割増対象賃金比0.55	人	0.4			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量助手 （外業）	同上	人	0.3			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
地図閲覧料		筆	23			ZAF2144000 管理費区分 Y 刊行物単価 Z2
機械経費	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z2
変化率	Z2の合計金額に130%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ2
計						

参考資料（1）

単-39号　　DX220501

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地積測量図転写 地積測量図のみの転写	単位	ha	数量	1	単価	
規格	大市街地,市街地,都市近郊 閲覧料有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.2			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量技師補 （外業）	同上	人	0.4			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量助手 （内業）	割増対象賃金比0.55	人	0.3			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量助手 （外業）	同上	人	0.4			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
地図閲覧料		筆	23			ZAF2144000 管理費区分 Y 刊行物単価 Z2
機械経費	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z2
変化率	Z2の合計金額に130%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ2
計						

参考資料（1）

単-40号　　DX220601

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土地の登記記録調査	単位	ha	数量	1	単価	
規格	大市街地,市街地,都市近郊 閲覧料有 交付料無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.6			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量技師補 （外業）	同上	人	0.3			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量助手 （内業）	割増対象賃金比0.55	人	0.6			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
測量助手 （外業）	同上	人	0.3			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1,Z2
登記簿閲覧料		筆	23			ZAF2144200 管理費区分 Y 刊行物単価 Z2
機械経費	Z1の合計金額に0.5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2
材料費	同上	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z2
変化率	Z2の合計金額に130%を乗じた金額を算出する。		1			IH3150000 管理費区分 無 ZZ2
計						

参考資料（1）

単-41号　　WG221001

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公図等転写連続図作成	単位	ha	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師補 （内業）	割増対象賃金比 0.55	人	0.5			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
測量助手 （内業）	割増対象賃金比0.55	人	0.5			R0605 管理費区分 無 道建設部策定単価 Z1
材料費	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-42号　　WS107601

単価適用年月	20250828
歩掛適用年月	20250828
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	
規格	3回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師	割増対象賃金比 0.55	人	2.5			R0602 管理費区分 無 道建設部策定単価
測量技師	同上	人	1			R0603 管理費区分 無 道建設部策定単価
測量技師補	同上	人	1.5			R0604 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		業務名	西4丁目通線現況測量委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

業務番号		業務名	西4丁目通線現況測量委託

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	業務名	西4丁目通線現況測量委託	当　初	項　目	測量業務
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS7S10400	機械経費		式	1			
ZS7S10500	通信運搬費等		式	1			
ZS7S10600	材料費		式	1			
ZS7S20700	精度管理費		式	1			
ZAF2144000	地図閲覧料		筆	9.198			刊行物単価
ZAF2144200	登記簿閲覧料		筆	4.599			刊行物単価

集計リスト（材料）

	業務名	西4丁目通線現況測量委託	当　初	項　目	測量業務
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
IH3150000	変化率			9.306			