駒場公園通線舗装改修工事

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
構造物撤去工	構造物とりこわし工	舗装切断		概数	m	8+8+8*6 起点+終点+交差点(6箇所)	64
		舗装版破砕		概数	m2	8*370	2960
	運搬処理工	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	概数	m3	2960*0.08	237
		殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	概数	m3	2960*0.08	237
		現場発生品運搬	切断水	概数	t	0.023*0.08*64	0.1
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ準備工	不陸整正	補足材無し	概数	m2	8*370	2960
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	上層路盤	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 t=50mm	概数	m2	8*370	2960
		表層(車道部)	再生密粒度アスコン t=30mm	概数	m2	8*370	2960
		L型止水テープ貼付け工	t=3cm	概数	m	8+8+8*6+370 起点+終点+交差点(6箇所)+道路センター	434
	区画線工	ペイント式区画線	ペイント式溶剤型実線 15cm常温	概数	m	370*2	740
		ペイント式区画線	ペイント式溶剤型破線 15cm常温	概数	m	185.0	185
		溶融式区画線	溶融式手動実線 45cm	停止線 概数	m	4.0	4
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	概数	人日	10*1 日*人	10
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	概数	人日	10*1 日*人	10