

西2丁目通線 工事数量書(概算)							(1/1)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	掘削工	掘削			m3	$((9.0*59.87)+(2.8*6.9))*0.2$	111.63
	残土処理工	土砂等運搬		D= 6.0km以下	m3	$((9.0*59.87)+(2.8*6.9))*0.2$	111.63
		残土等処分			m3	$((9.0*59.87)+(2.8*6.9))*0.2$	111.63
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装切断		15cm以下	m	$59.87+9.0*2+6.9*2$	91.67
		舗装版破碎	騒音対策必要	15cm以下	m2	$(9.0*59.87)+(2.8*6.9)$	558.15
	運搬処理工	アス殻運搬	機械(対策不要厚15cm超)又は必要	D=12.0km以下	m3	$((9.0*59.87)+(2.8*6.9))*0.08$	44.65
		アス殻処分			m3	$((9.0*59.87)+(2.8*6.9))*0.08$	44.65
		切断汚泥処理			t	$91.67*0.023*0.08$	0.17
舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤 (車道・路肩部)	0-40碎石	t=200mm	m2	$(9.0*59.87)+(2.8*6.9)$	558.15
		上層路盤 (車道・路肩部)	再生アス安定処理	t=50mm	m2	$(9.0*59.87)+(2.8*6.9)$	558.15
		表層 (車道・路肩部)	再生密粒度アスコン	t=30mm	m2	$(9.0*59.87)+(2.8*6.9)$	558.15
		L型止水テープ貼り付け工	25mm×25mm×5mm		m	$59.87+9.0*2+6.9*2$	91.67
区画線工	区画線工	溶融式区画線	45cm常温 実線 1.5mm	停止線	m	5	5.00
		ペイント式区画線	15cm常温 実線	中央線	m	30	30.00
		ペイント式区画線	15cm常温 破線	中央線	m	10	10.00
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員A			人日	8	8.00
		交通誘導警備員B			人日	16	16.00