潮見団地線舗装改修工事 (1/1)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計 変更後 計
構造物撤去工	構造物とりこわし工	舗装切断			m	9+9+13+4+14+8+8+8+8	81
				概数			
		舗装版破砕			m2	9*100+260	1160
				概数		直線+交差点	
	運搬処理工	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	1160*0.12	139
				概数			
		殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	1160*0.12	139
				概数			
		現場発生品運搬	切断水		t	0.023*0.23*72	0.4
				概数			
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ準備工	不陸整正	補足材無し		m2	9*100+260	1160
				概数			
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	上層路盤	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 t=50mm		m2	9*100+260	1160
				概数			
		基層	再生粗粒度アスコン t=40mm		m2	9*100+260	1160
				概数			
		表層(車道部)	再生密粒度アスコン t=30mm		m2	9*100+260	1160
				概数			
		L型止水テープ貼付け工	t=3cm		m	9+9+13+4+14+8+8+8+8	81
				概数			
	区画線工	ペイント式区画線	ペイント式溶剤型実線 15cm常温		m	100*2	200
				概数			
		ペイント式区画線	ペイント式溶剤型破線 15cm常温		m	50.0	50
				概数			
		溶融式区画線	溶融式手動実線 45cm	横断歩道+停止線	m	3.5*5+4.5	22
				概数		横断歩道(延長(1本あたり)*本数)+停止線	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A		人日	10*1	10
				概数		日*人	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	10*2	20
				概数		日*人	