鉄南本通線舗装改修工事　工事数量概算書

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装切断	t=15cm以下	概数	m	6*2 起点+終点	12
	運搬処理工	処分費	汚泥(切断水)	概数	t	0.1	0.1
舗装工	路面切削工	路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2以下)	概数	m2	6*305	1830
		殻運搬(路面切削)	t=15cm以下	概数	m3	1830*0.05	92
		殻処分	アスファルト舗装殻	概数	m3	1830*0.05	92
	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩)	t=40mm	概数	m2	6*305	1830
		リフレクションクラック抑制層	エマルテックSAMI工法	概数	m2	6*305	1830
		L型止水テープ貼付け工		概数	m	305*3+6*2 縦断延長(レフト+センター+ライト)+起終点	927
区画線工	区画線工	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型実線15cm常温	概数	m	305*2	610
		ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型破線15cm常温	概数	m	305/2	153
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	概数	人日	10*2 日*人数	20