東2丁目中通線道路改修工事　工事数量概算書

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装切断	t=15cm以下	概数	m	7.5*2 起点+終点	15
		舗装版破砕	t=8cm	概数	m2	7.5*60 幅*延長	450
	運搬処理工	殻運版	アスファルト殻	概数	m3	450*0.08	36
		殻処分	アスファルト殻	概数	m3	450*0.08	36
		処分費	汚泥(切断水)	概数	t	0.1	0.1
道路土工	掘削工	掘削		概数	m3	450*0.35	158
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	概数	m3	450*0.35	158
		残土等処分	大曲湖畔園地	概数	m3	450*0.35	158
舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤	切込砕石40mm t=30mm	概数	m2	450.0	450
		上層路盤	アス安定処理 t=50mm	概数	m2	450.0	450
		表層	密粒度アスコン t=30mm	概数	m2	450.0	450
		L型止水テープ貼り付け工	t=3cm	概数	m	60*3+7.5*2	195
区画線工	区画線工	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型実線15cm常温	概数	m	60*2	120
		ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型破線15cm常温	概数	m	60/2	30
		ペイント式区画線	溶融式 手動実線45cm常温	停止線 概数	m	3	3
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	概数	人日	10	10
			交通誘導警備員B	概数	人日	10*2	20