

レベル1 工事区分		道路改良				数 量 計 算 書			当初 計	
レベル2工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	摘 用	単位	算 出 基 礎			当初	計
									変更後	計
道路土工	掘削工	掘削	土砂	概数	m3	掘削断面	延長		260	
						2.8	×	93		
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	概数	m3	掘削土			260	
						260	=	260.400		
		残土等処分	大曲湖畔園地	概数	m3	掘削残土			260	
						260	=	260.400		
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装切断		概数	m	起点 終点 交差点部2箇所			28	
						7	+	7	+	14
		舗装版破碎		概数	m2	舗装幅	延長		651	
						7	×	93		
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻	12km以下	m3	舗装版破碎より	舗装厚		52	
				概数		651.00	×	0.08	=	52.08
		殻処分	アスファルト殻	概数	m3	舗装版破碎より	舗装厚		52	
						651.00	×	0.08	=	52.08
		処分費	汚泥	概数	t	切断処理水			0.1	
						0.1	=	0.10		
舗装工	アスファルト舗装工	下層路盤(車道部)	碎石40mm	概数	m2	掘削断面	延長	厚さ	651	
			t=40cm			2.8	×	93	÷	0.4
		上層路盤(車道部)	再生アス安定処理	概数	m2	舗装幅	延長		651	
			t=5cm			7	×	93		
		表層(車道部)	再生密粒度アスコン	概数	m2	舗装幅	延長		651	
			t=3cm			7	×	93		
区画線工	区画線工	ペイント式区画線	破線 15cm	概数	m	延長			46.50	
						93	÷	2	=	46.50
		ペイント式区画線	実線 15cm	概数	m	延長	箇所数		186.00	
						93	×	2	=	186.00
	交通管理工	交通誘導警備員	溶融式手動実線	概数	m	停止線			4	
			45cm			3.5	=	3.5		
		交通誘導警備員	交通誘導警備員A	概数	人日	20	=	20.00	20.00	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B	概数	人日	20	=	20.00	20.00	
仮設工										