向陽ヶ丘6号通線舗装改修工事　工事数量概算書

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
舗装工	路面切削工	路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2超え)		m2	6.0*520 施工幅員×延長	3120
		殻運搬(路面切削)	t=15cm以下		m3	3120*0.04 施工面積×切削厚さ	125
		殻処分	アスファルト舗装殻		m3	3120*0.04 施工面積×切削厚さ	125
	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩)	再生密粒度アスコン t=40mm		m2	6.0*520 施工幅員×延長	3120
		L型止水テープ貼り付け工	t=4cm		m	520*2+6*2 両側+起終点	1052
	アスファルト舗装補修工	クラック処理	クラック防止材 W=50cm	概数	m	520	520
		クラック処理	加熱式注入目地	概数	m	520	520
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト舗装 15cm以下	概数	m	6*2 起終点	12
	運搬処理工	現場発生品処分	舗装切断による汚泥		t	0.1	0.1
		ペイント式区画線	溶融式 手動実線45cm常温	停止線	m	3*3 3m(停止線1ヶ所)×箇所数	9
		ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型破線15cm常温	中央線	m	520/2	260
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	概数	人日	5*1 施工日数5日×1人	5
			交通誘導警備員B	概数	人日	5*4 施工日数10日×4人	20
共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	路面切削機		台	2 往復	2