大学西通線舗装改修工事　工事数量概算書

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
舗装工	路面切削工	路面切削	全面切削6cm以下 (4000m2超え)		m2	5.5*210 施工幅員×延長	1155
		殻運搬(路面切削)	t=15cm以下		m3	1155*0.04 施工面積×切削厚さ	46
		殻処分	アスファルト舗装殻		m3	1155*0.04 施工面積×切削厚さ	46
	アスファルト舗装工	表層(車道・路肩)	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ t=40mm		m2	5.5*210 施工幅員×延長	1155
		L型止水テープ貼付け工			m	210*3+5.5*2	641
	アスファルト舗装補修工	ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止材		m	210	210
		ｸﾗｯｸ処理	注入材		m	210	210
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装切断	アスファルト舗装 15cm以下		m	5.5*2 起終点	11
	運搬処理工	現場発生品処分	舗装切断による汚泥		t	0.1	0.1
区画線工	区画線工	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型破線15cm常温	中央線	m	210/2	105
	区画線工	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型実線15cm常温	道路路肩(L+R)	人日	210*2	420
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	10*3	30
共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	路面切削機		台	2 往復	2