# 山下通線舗装改修工事　工事数量概算書



| レベル2工種 | レベル3種別 | レベル4細目 | レベル5規格 | 摘　用 | 単位 | 算　出　基　礎 | 当初　計<br>変更後　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装工 | 路面切削工 | 路面切削 | 全面切削6cm以下<br>(4000m2超え) | | m2 | 6.6*104.58+6.6*37.43<br>箇所①(施工幅員×延長)+箇所②(施工幅員×延長) | 937 |
| | | 殻運搬(路面切削) | t=15cm以下 | | m3 | 937.3*0.04<br>施工面積×切削厚さ | 37 |
| | | 殻処分 | アスファルト舗装殻 | | m3 | 937.3*0.04<br>施工面積×切削厚さ | 37 |
| | アスファルト舗装工 | 表層(車道・路肩) | 多機能型排水性舗装<br>t=40mm | | m2 | 6.6*104.58+6.6*37.43<br>箇所①(施工幅員×延長)+箇所②(施工幅員×延長) | 937 |
| | | L型止水テープ貼り付け工 | t＝4cm | | m | (104.58+37.43)*3+6.6*4<br>両側+センター+起終点 | 452 |
| 構造物撤去工 | 構造物取壊し工 | 舗装版切断 | アスファルト舗装<br>15cm以下 | | m | 6.6*2*2<br>起終点×2ヶ所 | 26 |
| | 運搬処理工 | 現場発生品処分 | 舗装切断による汚泥 | | t | 0.1 | 0.1 |
| 区画線工 | 区画線工 | ペイント式区画線 | ペイント式<br>溶剤型実線15cm常温 | 外側線 | m | (104.58+37.43)*2 | 284 |
| | | ペイント式区画線 | ペイント式<br>溶剤型破線15cm常温 | 中央線 | m | (104.58+37.43)/2 | 71 |
| 仮設工 | 交通管理工 | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | | 人日 | 5*1<br>施工日数5日×保安体制1人 | 5 |
| | | | 交通誘導警備員B | | 人日 | 5*4<br>施工日数5日×保安体制4人 | 20 |
| 共通仮設費 | 運搬費 | 建設機械運搬費 | 路面切削機 | 往復 | 台 | 2 | 2 |