公　共

2025年度施行

見積用

港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	24-17-C1-0349-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2025年 9月25日		
歩掛適用年月	2025年 9月25日		
単価適用年月	2025年 9月25日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材	J40:網走港	
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	漁港構造物工事　（係数ランク　1 ）		

積算時想定工事期間	2025年 9月26日　～　2026年 2月20日　(148日)
工期の設定	通常工期　実施工期：148日　完成期限：　2026年 2月20日
冬期労務補正	2025年 9月　～　2026年02月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2025/09/04 19:24:13

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
岸壁付帯施設改修事業	第2ふ頭2号岸壁		

費　　目	本工事費	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	車止め　18m	
	2	縁金物　23m	
	3	構造物撤去　一式	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６７：漁港構造物工事
	施工地域補正	重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/12
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計総括表

		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	事業区分	漁港整備
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場	式	1					
上部工	式	1					
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1					
付属工	式	1					
防舷材工	式	1					
車止・縁金物工	式	1					
構造物撤去工	式	1					
取壊工	式	1					
撤去工	式	1					
運搬処理工	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設費	式	1					
共通仮設費	式	1					

設計総括表

		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	事業区分	漁港整備
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	式	1					
事業損失防止施設費	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

設計内訳書

工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	事業区分	漁港整備	主たる工種	漁港構造物工事
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1					
上部工		式	1					
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1					
支保		m	22.7					単-1号 週休有
鉄筋		kg	27					単-2号 週休有
型枠		m2	6					単-3号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生コンクリート(普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤　C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄)【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤）｜C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄】	m3	2					単-4号 週休有
付属工		式	1					
防舷材工		式	1					

設計内訳書

工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	事業区分	漁港整備	主たる工種	漁港構造物工事
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防舷材	再設置 【埋込栓｜各種　】【防舷材｜各種　】	基	2					単-5号 週休有
車止・縁金物工		式	1					
車止	角型鋼管製180*150 【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150㎜【刊行物単価】　】	m	18					単-6号 週休有
縁金物	アルミ製コーナー材 【縁金物｜アルミ　】	m	23					単-7号 週休有
構造物撤去工		式	1					
取壊工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊		m3	2					単-8号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）		m3	1					単-9号 概数　週休有
上部コンクリート切断		m	24					単-10号 概数　週休有
上部コンクリート切断	側面部　ウォルソーイング工法	m	23					単-11号 概数　週休有
上部コンクリート切断	上面部　コア抜き工法	m	5					単-12号 概数　週休有

設計内訳書

工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	事業区分	漁港整備	主たる工種	漁港構造物工事
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去工		式	1					
防舷材撤去		基	2					単-13号 週休有
車止撤去		m	15					単-14号 週休有
運搬処理工		式	1					
現場発生品運搬	Co殻(仮設ヤード運搬)	t	4.7					単-15号 概数 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	Co殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級 】【タイヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市 】	m3	2					単-16号 概数 週休有
現場発生品運搬	混合ごみ	回	1					単-17号 概数 週休有
現場発生品運搬	金属ごみ	回	1					単-18号 概数 週休有
現場発生品運搬	舗装切断水	回	1					単-19号 概数 週休有

設計内訳書

工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	事業区分	漁港整備	主たる工種	漁港構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材等運搬	水質汚濁防止膜【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで　】【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで　】	式	1					単-20号 週休有
事業損失防止施設費		式	1					
水質汚濁防止膜		式	1					内-1号 概数　週休有
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	事業区分	漁港整備	主たる工種	漁港構造物工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	漁港構造物工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費＋事業損失防止施設費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）		
54	計上額　単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

67	営繕費		
68	現場環境改善費		
69	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	漁港構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.03有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　漁港構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	Co殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級　】【タイヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日　消耗部品損耗費及び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
現場発生品運搬	混合ごみ	回			
産業廃棄物処理 最終処分費	混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの	t	2		
現場発生品運搬	金属ごみ	回			
産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水質汚濁防止膜						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20250925 20250925 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	35					DH190150 管理費区分 無 単-40号
汚濁防止膜撤去		m	35					DH190160 管理費区分 無 単-41号
汚濁防止膜賃料		式	1					WYB00014 管理費区分 無 単-42号
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船なし）： 施工延長＝200m未満：対象期間＝20日：	式	1					DH190190 管理費区分 無 単-43号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保組立組外（重力式）	施工区分＝陸上：	m	1			DH106010 管理費区分 無 単-21号
足場工	【施工見積】	m	1			WYB00001 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量	90	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝200㎜以上400㎜以下：	孔	200			CB224410 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し	t	0.09			Z001102019 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製型枠組立組外（重力式）	施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	m２	1			DH106150 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	
規格	生コンクリート(普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤　C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg-5.0～-10℃迄)【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤）｜C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設	コンクリート打設方式＝ミキサー車打設：鉄筋・無筋の選択＝鉄筋： 【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤）｜C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄　】	ｍ３	1			DH106190 管理費区分 無 単-24号
生コンクリート加熱費		ｍ３	1			ZAD1900100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防舷材	単位	基	数量	1	単価	
規格	再設置【埋込栓｜各種　】【防舷材｜各種　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込栓取付	施工区分＝陸上：防舷材または梯子の高さ＝H ＝ 500～800㎜未満：施工規模＝5基未満：施工方式＝後付け：【埋込栓｜各種　】	基	1			DH107040 管理費区分 無 単-25号
防舷材取付	施工区分＝陸上：足場が必要な場合＝有り：防舷材の高さ＝H ＝ 500～800㎜未満：陸上クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：施工規模＝5基未満：【防舷材｜各種　】	基	1			DH107050 管理費区分 無 単-26号
埋込栓(後付工法用)	防舷材500H用M36ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・樹脂カプセル【見積策定単価】	本	4			WYB00008 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車止	単位	m	数量	32	単価	
規格	角型鋼管製180*150【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150㎜【刊行物単価】　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止取付	二次製品＝１本当り質量100kg未満の場合：施工規模＝延30m未満：施工方式＝後付け：【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150㎜【刊行物単価】　】	m	32			DH107080 管理費区分 無 単-27号
あと施工用樹脂カプセル	ガラス管タイプ（TG-30SN）【見積策定単価】	本	32			WYB00004 管理費区分 無
反射板コラム内蔵型	プラスチック製　W150*H57 【見積策定単価】	箇所	13			WYB00005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縁金物	単位	m	数量	1	単価	
規格	アルミ製コーナー材【縁金物｜アルミ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縁金物取付	施工規模＝延30m未満： 【縁金物｜アルミ　】	m	1			DH107110 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1			DH115010 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	ｍ３	1			DH115010 管理費区分 無 単-30号
ダンプトラック運搬（人力積込）	種別＝コンクリート殻(無筋)：DID区分の有無＝有：運搬距離（2t積級） DID区間有＝0.5km以下：運搬路区分＝普通：	m3	1			DX227010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部コンクリート切断	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部コンクリート切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	側面部　ウォルソーイング工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォルソーイング工法	【見積歩掛単価】	m	1			WYB00002 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部コンクリート切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	上面部　コア抜き工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コア抜き工法（Φ125）	【見積歩掛単価】	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防舷材撤去	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材撤去	防舷材の高さ＝H ＝ 500㎜以上800㎜未満：クレーンの機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：	基	1			DH115070 管理費区分 無 単-34号
引船 鋼D 200PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝8時間：就業時間＝10時間：	日	0.25			DHT11210 管理費区分 無 単-35号
台船 鋼100t積	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.25			DHT11720 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車止撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止撤去	車止規格＝被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）：	m	1			DH115080 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	Co殻(仮設ヤード運搬)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝1.5km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	Co殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級　】【タイヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートガラ運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：ＤＩＤ区間の有無＝有り：運搬距離＝8.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級　】【タイヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日　消耗部品損耗費及び補修費表】	ｍ３	1			SH115010 管理費区分 無
処分費（t）	【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 有 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	回	数量	1	単価	
規格	混合ごみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝46.5km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無
産業廃棄物処理 最終処分費	混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの	t	2			ZJD8010500 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	2			ZJD8010510 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	回	数量	1	単価	
規格	金属ごみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝14.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無
産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1			ZJD8250200 管理費区分 T 地方資材単価
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	同上	t	1			ZJD8250210 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	回	数量	1	単価	
規格	舗装切断水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥	t	1			ZJD7271100 管理費区分 無 地方資材単価
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝41.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等運搬	単位	式	数量	1	単価	
規格	水質汚濁防止膜【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで 】【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス運賃	区分＝往復： 【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで 】【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで 】	台	1			DH414100 管理費区分 無 単-39号
一般貨物自動車割増料	中型車(4tｸﾗｽ) 200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額	台	14			ZAE3008300 管理費区分 無 その他単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-21号　　DH106010

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保組立組外（重力式）	単位	m	数量	100	単価	
規格	陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工（上部工・重力式）	クレーン抜き　材工共	m	100			Q300302010 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-22号　　WYB00001

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	m	数量	100	単価	
規格	【施工見積】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	2.7			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
とび工	割増対象賃金比0.860	人	5.8			R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	5.4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に30%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-23号　　DH106150

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製型枠組立組外（重力式）	単位	m２	数量	100	単価	
規格	陸上 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工（上部工・重力式）木製型枠	クレーン抜き　材工共	m２	100			Q300704030 管理費区分 無 刊行物単価
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	1			DHT20850 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

参考資料（1）

単-24号　　DH106190

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設	単位	m３	数量	10	単価	
規格	ミキサー車打設 鉄筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤）	C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄	m3	10.2			ZJD6863000 管理費区分 無 地方資材単価
コンクリート打設工（上部工・陸上施工）	ミキサー車から直接投入　手間のみ	m３	10			Q300804020 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-25号　　DH107040

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込栓取付	単位	基	数量	6	単価	
規格	陸上 H ＝ 500～800㎜未満 5基未満 後付け						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋込栓	各種	基	6			Y300203100-003 管理費区分 無
埋込栓取付	H＝500～800㎜未満（陸上）　手間のみ	基	6			Q301302130 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-26号　　DH107050

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防舷材取付	単位	基	数量	6	単価	
規格	陸上 有り H ＝ 500～800㎜未満　ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型）16t吊5基未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材	各種	基	6			Y300203000-003 管理費区分 無
防舷材取付	H＝500～800㎜未満（陸上）クレーン抜き　手間のみ	基	6			Q301301130 管理費区分 無 刊行物単価
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	1			DHT20850 管理費区分 無 単-44号
台船 鋼100t積	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	1			DHT11720 管理費区分 無 単-45号
引船 鋼D 200PS型	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝8時間：	日	1			DHT11210 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

参考資料（1）

単-27号　　DH107080

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車止取付	単位	m	数量	100	単価	
規格	１本当り質量100kg未満の場合 延30m未満 後付け						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止	ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150mm【刊行物単価】	m	100			Y300203400-008 管理費区分 無
車止取付	二次製品 クレーン抜き　手間のみ	m	100			Q301402010 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-28号　　DH107110

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縁金物取付	単位	m	数量	100	単価	
規格	延30m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縁金物	アルミ	m	100			ZAC6188000 管理費区分 無 刊行物単価
縁金物取付	二次製品　手間のみ	m	100			Q301404020 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-29号　　DH115010

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し	単位	m３	数量	10	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間機械施工制約無　手間のみ	m3	10			Q314601010 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-30号　　DH115010

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し	単位	m３	数量	10	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間人力施工制約無　手間のみ	m3	10			Q314601020 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-31号　　DX227010

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（人力積込）	単位	m3	数量	10	単価	
規格	コンクリート殻(無筋) 有 0.5km以下 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	規格区分＝２ｔ積級：タイヤ損耗費＝普通：	日	0.72			DX145020 管理費区分 無 単-47号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-32号　　WYB00002

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウォルソーイング工法	単位	m	数量	14.5	単価	
規格	【見積歩掛単価】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）３７／４５ｋＶＡ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0.85時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間≫	日	1			M001510029 管理費区分 無 刊行物単価
油圧式ウォールソー	70cm【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	1			N0005 管理費区分 無 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に392%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-33号　　WYB00012

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コア抜き工法（Φ125）	単位	m	数量	2.98	単価	
規格	【見積歩掛単価】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	５ｋＶＡ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0.75時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間≫	日	1			M001510004 管理費区分 無 刊行物単価
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	最大穿孔径２５ｃｍ≪機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0.71時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間≫	日	1			M002015004 管理費区分 無 刊行物単価
諸雑費	Z1の合計金額に233%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-34号　　DH115070

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防舷材撤去	単位	基	数量	4	単価	
規格	H ＝ 500㎜以上800㎜未満 ラフテレーンクレーン　（油圧伸縮ジブ型）16t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防舷材撤去	H＝500㎜以上800㎜未満 クレーン抜き　手間のみ	基	4			Q302801030 管理費区分 無 刊行物単価
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊		日	1			DHT20850 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

参考資料（1）

単-35号　　DHT11210

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 200PS型	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り 標準 8時間 10時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A	ローリー渡し	L	182			Z304010170 管理費区分 無 刊行物単価
高級船員	割増対象賃金比0.720	人	1.43			R0126 管理費区分 無 二省労務単価
普通船員	割増対象賃金比0.737	人	1.43			R0127 管理費区分 無 二省労務単価
引船［鋼製］	D 200PS型	時間	8			M301050000 管理費区分 無 刊行物単価
引船［鋼製］	同上	供用日	1.65			M301050000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-36号　　DHT11720

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	台船 鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員	割増対象賃金比0.737	人	2.4			R0127 管理費区分 無 二省労務単価
台船	100t積	供用日	1.65			M301500000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-37号　　DH115080

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車止撤去	単位	m	数量	100	単価	
規格	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車止撤去	被覆鋼板製（中詰コンクリートタイプ）　手間のみ	m	100			Q302802020 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-38号　　WB020052

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-39号　　DH414100

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス運賃	単位	台	数量	1	単価	
規格	往復						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで	台	1			ZAE3004000 管理費区分 無 その他単価
一般貨物自動車運賃	同上	台	1			ZAE3004000 管理費区分 無 その他単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-40号　　DH190150

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜設置	単位	m	数量	120	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み　手間のみ	m	120			Q302202010 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-41号　　DH190160

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜撤去	単位	m	数量	120	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み　手間のみ	m	120			Q302203010 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-42号　　WYB00014

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜賃料	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料（基本料）	単独フロートφ300カーテン#300　高さ×長さ 1m×20m	連	2			LAK8601000 管理費区分 無 刊行物単価
汚濁防止ﾌｪﾝｽ賃料（１日当たり加算額）	同上	日・連	20			LAK8601100 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-43号　　DH190190

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止膜保守管理	単位	式	数量	1	単価	
規格	海上目視点検（作業船なし）　200m未満 20日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止膜点検（海上目視点検）	（作業船なし）200m未満　手間のみ	回	7			Q302205010 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-44号　　DHT20850

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）　（油圧伸縮ジブ型）16t吊	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（第1次基準値）（油圧伸縮ジブ型）　16t吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1			L301010250 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-45号　　DHT11720

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	台船 鋼100t積	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員	割増対象賃金比0.737	人	2.4			R0127 管理費区分 無 二省労務単価
台船	100t積	供用日	1.65			M301500000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-46号　　DHT11210

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引船 鋼D 200PS型	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り 標準 2時間 8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A	ローリー渡し	L	46			Z304010170 管理費区分 無 刊行物単価
高級船員	割増対象賃金比0.720	人	1.2			R0126 管理費区分 無 二省労務単価
普通船員	割増対象賃金比0.737	人	1.2			R0127 管理費区分 無 二省労務単価
引船［鋼製］	D 200PS型	時間	2			M301050000 管理費区分 無 刊行物単価
引船［鋼製］	同上	供用日	1.65			M301050000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-47号　　DX145020

単価適用年月	20250925
歩掛適用年月	20250925
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	２ｔ積級 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	人	1			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	23			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.17			M000301001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　普通　供用日	供用日	1.17			Z010020024 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y300203400-008	車止		ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150㎜【刊行物単価】	m		2025	9	

個人用損料

工事番号		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0001	油圧ウォールソー		日	持込		2023	7	
N0002	小型機械電動式マシン		日	持込		2024	10	
N0003	油圧ウォールソー		日	持込		2024	10	
N0004	油圧式ウォールソー	70cm	日	持込		2025	9	
N0005	油圧式ウォールソー	70cm【建設機械損料表・北海道補正版参照】	日	持込		2025	9	

概数として扱う数量一覧表

		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当初	事業区分	漁港整備
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
構造物撤去工		式		1		
取壊工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）		m3		1		概数
上部コンクリート切断		m		24		概数
上部コンクリート切断	側面部　ウォルソーイング工法	m		23		概数
上部コンクリート切断	上面部　コア抜き工法	m		5		概数
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	Co殻(仮設ヤード運搬)	t		4.7		概数
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	Co殻	m3		2		概数
現場発生品運搬	混合ごみ	回		1		概数
現場発生品運搬	金属ごみ	回		1		概数
現場発生品運搬	舗装切断水	回		1		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当初	事業区分	漁港整備
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		概数

工　事　数　量　総　括　表

工事名　　港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事

網走市下水道課

工事数量総括表

		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備	
							工事区分	護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
						現場条件		単位	数量
護岸・岸壁・物揚場		式		1					
上部工		式		1					
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1					
(支保)		(m)		(22.7)		＜ 1 m当たり＞			
						支保組立組外（重力式）		m	1
						足場工		m	1
鉄筋		kg		27		＜ 90 kg当たり＞			
						コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	200
						鉄筋コンクリート用棒鋼		t	0.09
(型枠)		(m2)		(6)		＜ 1 m2当たり＞			
						木製型枠組立組外（重力式）		m２	1
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生コンクリート(普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤 C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg-5.0～-10℃迄)【生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤）｜C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄 】	m3		2		＜ 1 m3当たり＞			
						コンクリート打設		m３	1
						生コンクリート加熱費		m３	1
付属工		式		1					

工事数量総括表

工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	(当 初)	事業区分	漁港整備		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
防舷材工		式		1				
防舷材	再設置 【埋込栓｜各種 】【防舷材｜各種 】	基		2		＜ 1 基当たり＞ 埋込栓取付 防舷材取付 埋込栓(後付工法用)	 基 基 本	 1 1 4
車止・縁金物工		式		1				
車止	角型鋼管製180*150 【車止｜ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150㎜【刊行物単価】 】	m		18		＜ 32 m当たり＞ 車止取付 あと施工用樹脂カプセル 反射板コラム内蔵型	 m 本 箇所	 32 32 13
縁金物	アルミ製コーナー材 【縁金物｜アルミ 】	m		23		＜ 1 m当たり＞ 縁金物取付	 m	 1
構造物撤去工		式		1				
取壊工		式		1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊		m3		2		＜ 1 m3当たり＞ 構造物取壊し	 m３	 1

工事数量総括表

工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	(当 初)	事業区分	漁港整備		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊（人力）		m3		1		＜ 1 m3当たり＞ 構造物取壊し ダンプトラック運搬（人力積込）	m３ m3	1 1
上部コンクリート切断		m		24		＜ 1 m当たり＞ 舗装版切断	m	1
上部コンクリート切断	側面部 ウォルソーイング工法	m		23		＜ 1 m当たり＞ ウォルソーイング工法	m	1
上部コンクリート切断	上面部 コア抜き工法	m		5		＜ 1 m当たり＞ コア抜き工法（Φ125）	m	1
撤去工		式		1				
防舷材撤去		基		2		＜ 1 基当たり＞ 防舷材撤去 引船 鋼D 200PS型 台船 鋼100t積	基 日 日	1 0.25 0.25
車止撤去		m		15		＜ 1 m当たり＞ 車止撤去	m	1
運搬処理工		式		1				

工事数量総括表

工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備	
					工事区分	護岸・岸壁・物揚場	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
現場発生品運搬	Co殻(仮設ヤード運搬)	t		4.7		＜ 1 t当たり＞ 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	 t t	 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	Co殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日 消耗部品損耗費及び補修費表】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市】	m3		2		＜ 1 m3当たり＞ コンクリートガラ運搬 処分費（t）	 m３ t	 1 2.35
現場発生品運搬	混合ごみ	回		1		＜ 1 回当たり＞ 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸 産業廃棄物処理 最終処分費 産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	 t t t t	 1 1 2 2
現場発生品運搬	金属ごみ	回		1		＜ 1 回当たり＞ 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸 産業廃棄物処理 最終処分費 産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	 t t t t	 1 1 1 1

工事数量総括表

		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備		
							工事区分	護岸・岸壁・物揚場		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
現場発生品運搬	舗装切断水	回		1		＜ 1 回当たり＞ 産業廃棄物処理 中間処理費 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込・荷卸	 t t t	 1 1 1
直接工事費		式		1				
共通仮設費		式		1				
共通仮設費		式		1				
運搬費		式		1				
(仮設材等運搬)	水質汚濁防止膜 【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで 】【一般貨物自動車運賃｜中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで 】	(式)		(1)		＜ 1 式当たり＞ 汚濁防止フェンス運賃 一般貨物自動車割増料	 台 台	 1 14
事業損失防止施設費		式		1				

工事数量総括表

		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
水質汚濁防止膜			式		1		＜ 1 式当たり＞ 汚濁防止膜設置 汚濁防止膜撤去 汚濁防止膜賃料 汚濁防止膜保守管理	 m m 式 式	 35 35 1 1
現場環境改善費(率計上)			式		1				
共通仮設費（率計上）			式		1				
純工事費			式		1				
現場管理費			式		1				
工事原価			式		1				
一般管理費等			式		1				
工事価格			式		1				
消費税相当額			式		1				

工事数量総括表

		工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事			(当 初)	事業区分	漁港整備	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
								現場条件	単位	数量
工事費計				式		1				

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m３	1			単-30号 DH115010
	コア抜き工法（Φ125）	【見積歩掛単価】	m	5			単-33号 WYB00012
	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	24			CB430510
	ウォルソーイング工法	【見積歩掛単価】	m	23			単-32号 WYB00002
	構造物取壊し	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m３	2			単-29号 DH115010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	コンクリートガラ運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	m３	2			SH115010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	4.7			単-38号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	工事区分	漁港整備
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y300203100-003	埋込栓	各種	基	0			
Y300203000-003	防舷材	各種	基	0			
Y300203400-008	車止	ｺﾗﾑｽﾄｯﾊﾟｰ(連続型)180×150㎜【刊行物単価】	m	18			

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	工事区分	漁港整備
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS7XX8030	諸雑費		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	15.609			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３　車上渡し	t	0.027			刊行物単価
ZJD6863000	生コンクリート（普通ポルトランド・耐寒剤・ＡＥ減水剤）	C-5S ｽﾗﾝﾌﾟ5cm 0.04L/ｾﾒﾝﾄkg -5.0～-10℃迄	m3	2.04			地方資材単価
ZAD1900100	生コンクリート加熱費		m３	2			
Z304010170	重油A	ローリー渡し	L	106.325			刊行物単価
ZAC6188000	縁金物	アルミ	m	23			刊行物単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	2.775			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	工事区分	漁港整備
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z010020024	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　普通　供用日	供用日	0.083			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006540005	コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	枚	0.144			刊行物単価
Z006540003	コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	枚	0.143			刊行物単価
Z006540008	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	枚	0.143			刊行物単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	30.314			刊行物単価
Z305010250	軽油	ミニローリー渡し	L	3.627			刊行物単価
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	4.7			地方資材単価
ZJD8010500	産業廃棄物処理 最終処分費	混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの	t	2			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	工事区分	漁港整備
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD8010510	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	混合廃棄物 安定型品目 廃プラを含んだもの	t	2			地方資材単価
ZJD8250200	産業廃棄物処理 最終処分費	金属くず	t	1			地方資材単価
ZJD8250210	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	金属くず	t	1			地方資材単価
ZJD7271100	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥	t	1			地方資材単価
ZAE3004000	一般貨物自動車運賃	中型車(4tｸﾗｽ) 200kmまで	台	2			その他単価
ZAE3008300	一般貨物自動車割増料	中型車(4tｸﾗｽ)　200kmを超えて500kmまで20kmを増すごとに加算する金額	台	14			その他単価

集計リスト（その他）

	工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	工事区分	漁港整備
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	港町地区第2ふ頭岸壁付帯施設改修工事	当　初	工事区分	漁港整備
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋込栓(後付工法用)	防舷材500H用M36ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・樹脂カプセル【見積策定単価】	本	8			
	あと施工用樹脂カプセル	ガラス管タイプ（TG-30SN）【見積策定単価】	本	18			
	反射板コラム内蔵型	プラスチック製　W150*H57 【見積策定単価】	箇所	7.312			