

[illegible]

(構造物撤去数量集計書)

工 種 (レベル2)		構造物撤去工		細 目		構造物とりこわし (基礎ブロック)		【しおさい公園】	
種 別 (レベル3)				規 格					
遊具名				遊具名					
	基礎 (m3)	個数		(m3)		基礎 (m3)	延長		(m3)
鉄筋					無筋				
ベンチ	0.02	12		0.23					
合 計				0.23	合 計				0.00

工 種 (レベル 2)		構造物撤去工		細 目		現場発生品運搬 (撤去遊具)					
種 別 (レベル 3)				規 格							
遊具名					遊具名						
	重量 (t)	基数		重量 (t)							
ベンチ	0.06	6.00		0.36							
合 計				0.36		合 計				0.00	

○土工集計書（しおさい公園）

	遊具名	床掘(m3)	埋戻し(m3)	
設置 遊具	背付きベンチ(3基)	2.7	2.31	
	背無しベンチ(3基)	2.7	2.31	
	小計	5.4	4.62	
撤去 遊具	背付きベンチ(6基)	2.48	2.75	不足土 (m3)
	小計	2.48	2.75	-0.27
	合計	7.88	7.37	

残土量 (m3)
0.51

○安全領域面積集計書（しおさい公園）

[illegible]

しおさい公園

遊具別数量調書

設置1/2

遊具名：

背付きベンチ

(新設) 撤去)

基礎ブロック①	個数	2	幅 (m)	0.3	×	奥行 (m)	0.4	×	高さ (m)	0.2	=	体積 (m3)	0.024	=	重量 (kg)	56.40
基礎碎石①				0.4	×		0.5	×		0.2	=		0.04			
			床掘	0.45	m3/基	基礎碎石	0.20	m2/基								
			埋戻し	0.39	m3/基											
基礎ブロック②	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0
基礎碎石②				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック③	個数	0		0	×		0	×		0	=		0.000	=		0.00
基礎碎石③				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック④	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石④				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑤	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑤				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑥	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑥				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑦	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑦				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑧	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑧				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑨	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑨				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑩	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑩				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
										床掘 合計		0.90				
										埋戻し 合計		0.77				
										基礎碎石 合計		0.40				

しおさい公園

遊具別数量調書

設置2/2

遊具名：

背無しベンチ

(新設・撤去)

基礎ブロック①	個数	2	幅 (m)	0.3	×	奥行 (m)	0.4	×	高さ (m)	0.2	=	体積 (m3)	0.024	=	重量 (kg)	56.40
基礎碎石①				0.4	×		0.5	×		0.2	=		0.04			
			床掘	0.45	m3/基	基礎碎石	0.20	m2/基								
			埋戻し	0.39	m3/基											
基礎ブロック②	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0
基礎碎石②				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック③	個数	0		0	×		0	×		0	=		0.000	=		0.00
基礎碎石③				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック④	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石④				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑤	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑤				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑥	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑥				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑦	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑦				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑧	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑧				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑨	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑨				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
基礎ブロック⑩	個数	0		0	×		0	×		0	=		0	=		0.00
基礎碎石⑩				0.1	×		0.1	×		0.2	=		0.002			
			床掘	0.07	m3/基	基礎碎石	0.01	m2/基								
			埋戻し	0.07	m3/基											
										床掘 合計		0.90				
										埋戻し 合計		0.77				
										基礎碎石 合計		0.40				

しおさい公園

遊具別数量調書

撤去1/1

遊具名：

既存休憩施設

(新設 撤去)

基礎ブロック①	個数	12	幅 (m)	0.25	×	奥行 (m)	0.3	×	高さ (m)	0.3	=	体積 (m3)	0.0225	=	重量 (kg)	52.88
			床掘	0.21	m3/基			不足土	0.02	m3/基						
			埋戻し	0.23	m3/基											
基礎ブロック②	個数	0	幅 (m)	0	×	奥行 (m)	0	×	高さ (m)	0	=	体積 (m3)	0	=	重量 (kg)	0.00
			床掘	0.00	m3/基			不足土	0.00	m3/基						
			埋戻し	0.00	m3/基											
基礎ブロック③	個数	0	幅 (m)	0	×	奥行 (m)	0	×	高さ (m)	0	=	体積 (m3)	0	=	重量 (kg)	0.00
			床掘	0.00	m3/基			不足土	0.00	m3/基						
			埋戻し	0.00	m3/基											
基礎ブロック④	個数	0	幅 (m)	0	×	奥行 (m)	0	×	高さ (m)	0	=	体積 (m3)	0	=	重量 (kg)	0.00
			床掘	0.00	m3/基			不足土	0.00	m3/基						
			埋戻し	0.00	m3/基											

床掘	合計	2.48
埋戻し	合計	2.75
不足土	合計	0.27