

10月30日 入札

予定価格： 37,290,000 円（税込）

公示用

総合体育館屋根修繕工事

設計書

期 限 令和 8年 1 月 30 日 限り

公示用設計書を貸し出ししますので、必要な方は建築課建築係にお申し出下さい

網 走 市

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
1	直接仮設工事								
	桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢900桢 22m未満 30日	1,899.0	m ²					
	桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢600桢 12m未満 30日	457.0	m ²					
	安全手すり	手摺先行方式 30日	111.0	m					
	養生シート張り	防災Ⅰ類 30日	408.0	m ²					
	桢組棚足場 (手すり先行方式)	桢組足場 14.9m 30日	89.5	m ²					
	仮囲い ガートフェンス	柱脚固定具共 90日	50.0	m					
	<仮設材運搬>								
	仮設材運搬(桢組本足場 手すり先行方式)	建桢900桢	1,899.0	m ²					
	仮設材運搬(桢組本足場 手すり先行方式)	建桢600桢	457.0	m ²					
	仮設材運搬 (桢組本足場用)	手すり先行方式	111.0	m					
	仮設材運搬 (シートネット類)	安全ネット	408.0	m ²					
	仮設材運搬 (桢組棚足場)	桢組足場 14.9m 30日	89.5	m ²					
	仮設材運搬 (仮囲い ガートフェンス)		50.0	m					
	小計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
2	屋根工事								
	オーバールーフ	GLカラー t=0.4	1,123.0	m ²			W=420		
	既存取合納め	GLカラー t=0.4	51.1	m					
	下葺フェルト貼り		1,123.0	m ²					
	屋根板金撤去	産廃処理費・運搬費含む	903.0	m ²					
	現場成型費		1.0	式					
	成型機運搬費		1.0	式					
	荷揚用重機		1.0	式					
	法定福利費		1.0	式					
	一部外壁防水塗装処理	弾性フィラー・防水系弾性シリコン塗装 足場組立・運搬含む	20.0	m ²					
	小計								