単　独

2025年度施行

見積用

# 網走市公共下水道
# 枝線管渠布設工事第4工区　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

# 積　算　情　報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 25-17-C0-0327-0 | 設計者名 | |
| 出張所名 | 網走市 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 2025年11月 6日 | | |
| 歩掛適用年月 | 2025年11月 6日 | | |
| 単価適用年月 | 2025年11月 6日 | | |
| 適用単価地区 | 生コン | J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町 | |
| | 合材 | J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町 | |
| | 石材 | J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴） | |
| | 港湾石材 | | |
| | 燃料 | J00:網走建設管理部 | |
| 適用工種 | 下水道工事（２） | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 2025年11月 6日　～　2026年 1月30日　(86日) |
| 工期の設定 | 通常工期　実施工期：86日　完成期限：　2026年 1月30日 |
| 冬期労務補正 | 2025年11月　～　2026年01月　冬期労務補正：あり　時間的制約：時間的制約無し |

# 工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|---|---|---|---|
| 下水道事業 | 新町1丁目<br><br>向陽ヶ丘2丁目 | | |

| 費　　目 | 本工事費 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 |
|---|---|---|

| | No | 当　　初 | 変　　更 |
|---|---|---|---|
| 工事概要 | 1 | 管布設工　Ｌ＝４２ｍ | |
| | 2 | 小型マンホール設置　Ｎ＝３箇所 | |
| | 3 | 取付管・公共桝設置　Ｎ＝４箇所 | |
| | 4 | マンホール蓋交換　Ｎ＝１箇所 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | 月単位の週休２日 |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ３１：下水道工事（２） |
| | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 2025/11 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるもの |
| | 契約保証に係る補正 | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 管路 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管きょ工(開削) | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 管路掘削 | | m3 | 40 | | | | | 単-1号<br>概数　週休有 |
| 管路埋戻 | | m3 | 30 | | | | | 単-2号<br>概数　週休有 |
| 発生土処理 | 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】 | m3 | 10 | | | | | 単-3号<br>概数　週休有 |
| 管布設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 枝管 PRPφ150 | m | 42 | | | | | 単-4号<br>概数　週休有 |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続 | 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】 | 箇所 | 1 | | | | | 単-5号<br>週休有 |
| 管基礎工 | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂基礎 | 取付管 VUφ100 L=4.5m | 式 | 1 | | | | | 単-6号<br>概数　週休有 |
| 砕石基礎 | 枝管 PRPφ150 L=42m | 式 | 1 | | | | | 単-7号<br>概数　週休有 |
| 管路土留工 | | 式 | 1 | | | | | |
| たて込み簡易土留 | | m | 3 | | | | | 単-8号<br>概数　週休有 |
| 管理消耗費 | 2.0m以下 | m2 | 60 | | | | | 単-9号<br>概数　週休有 |
| 土留賃料 | 2.0m以下 | 式 | 1 | | | | | 単-10号<br>概数　週休有 |
| ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装埋設MH復旧 | | 式 | 1 | | | | | |
| マンホール蓋交換 | | 式 | 1 | | | | | 単-11号<br>週休有 |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ | 合流部 | 箇所 | 1 | | | | | 単-12号<br>週休有 |
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ | 起点部 | 箇所 | 2 | | | | | 単-13号<br>週休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付管およびます工 | | 式 | 1 | | | | | |
| ます設置工 | | 式 | 1 | | | | | |
| ます | 塩ビ製VU200㎜1.5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ製上部桝 | 箇所 | 4 | | | | | 単-14号<br>週休有 |
| 取付管布設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 取付管 | VUφ100 | 箇所 | 4 | | | | | 単-15号<br>週休有 |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装版破砕工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 殻運搬 | 舗装版破砕<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日】 | m3 | 0.4 | | | | | 単-16号<br>概数　週休有 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻<br>【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】 | m3 | 0.4 | | | | | 単-17号<br>概数　週休有 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版40㎜ | m | 20 | | | | | 単-18号<br>概数　週休有 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版40㎜ | m2 | 12 | | | | | 単-19号<br>概数　　週休有 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 凍上抑制層(車道・路肩部) | 凍上抑制材460㎜<br>【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m2 | 9 | | | | | 単-20号<br>概数　　週休有 |
| 凍上抑制層(歩道部) | 凍上抑制材170㎜<br>【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m2 | 2 | | | | | 単-21号<br>概数　　週休有 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300㎜<br>【切込砕石｜０～４０㎜　】 | m2 | 9 | | | | | 単-22号<br>概数　　週休有 |
| 下層路盤(歩道部) | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100㎜<br>【切込砕石｜０～４０㎜　】 | m2 | 2 | | | | | 単-23号<br>概数　　週休有 |
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)40㎜1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)<br>【密粒度ギャップアスファルト混合物｜As量5.4～5.5%(密粒G)　】 | m2 | 9 | | | | | 単-24号<br>概数　　週休有 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(歩道部) | 細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【細粒度アスファルト混合物｜As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用　】 | m2 | 2 | | | | | 単-25号<br>概数　　週休有 |
| 既設構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 既設構造物撤去 | MH防護壁【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】 | 箇所 | 1 | | | | | 単-26号<br>概数　　週休有 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員Ａ | 人日 | 6 | | | | | 単-27号<br>概数　　週休有 |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員Ｂ | 人日 | 10 | | | | | 単-28号<br>概数　　週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 下水道工事（２） | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 　準備費（処分費） | | |
| 6 | 　事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 　管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 13 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 15 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | | 週休２日制補正係数　1.01有り |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計（－） | | |
| 37 | 管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 下水道工事（２） | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 7 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 9 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 　施工時期補正 | | 網走市 |
| 24 | 　緊急工事補正 | | |
| 25 | 　真夏日補正 | | |
| 26 | 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 　率（補正後） | | 週休２日制補正係数　1.02有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（－） | | |
| 7 | 管理費区分９ | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

| 細別名称 | 規格 | 単位 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費対象名称 | 処分費対象規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続 | 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】 | 箇所 | | | |
| 鉄筋コンクリート塊受入費 | 網走市 | t | 100 | | |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻<br>【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】 | m3 | | | |
| 処分費（t） | | t | 2.3 | | |
| アスファルト塊 受入費 | 美幌町 | t | 100 | | |
| 既設構造物撤去 | MH防護壁<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】 | 箇所 | | | |
| 無筋コンクリート塊受入費 | 網走市 | t | 100 | | |
| | | | | | |

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

# 処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

| 細別名称 | 規格 | 単位 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費対象名称 | 処分費対象規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| | | | | | |

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

# 処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

| | |
|---|---|
| P：共通仮設費対象額（処分費算出用）<br>(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額) | |
| W：処分費等の占める割合<br>W＝S／（P＋Q） | |
| St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合）<br>St＝（P＋Q）×３% | |

| S：処分費等の価格 | Pに含まれる処分費等 | Q：準備費に含まれる処分費等 |
|---|---|---|
| | | |

処分費内諸経費対象額・算出区分

| | | |
|---|---|---|
| A | 「W≦３%」かつ<br>「S≦30,000,000」のとき | 処分費等（S）の全額を率計算の対象とする |
| B | 「W≦３%」かつ<br>「S＞30,000,000」のとき | 処分費等の率計算の対象は３千万円とする |
| C | 「W＞３%」のとき | （St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする |

| 算出区分 | 処分費に占める諸経費対象額 | 処分費に占める諸経費対象外額 |
|---|---|---|
| | | |

# 内訳書＜データ無し＞

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整-超過-規制 | |
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 管路掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1 | | | CB210030 冬期<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 管路埋戻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂<br>：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1 | | | CB210410 冬期<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 発生土処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB210110 冬期<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| 残土受入費 | 大曲湖畔園地 | m3 | 1 | | | WYB00001<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 枝管 PRPφ150 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価） | 規格･仕様＝呼び径 150㎜：施工規模＝20m<br>以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：<br>夜間作業補正＝無： | m | 1 | | | DGD60020<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 削孔径＝160㎜以上180㎜未満：削孔深さ＝50㎜以上200㎜未満： | 孔 | 1 | | | CB224430 冬期<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 0.1 | | | CB227010 冬期<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 処分費（t） | 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】 | t | 0.25 | | | WB020052<br>管理費区分 有<br>単-35号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 砂基礎 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 取付管 VUφ100 L=4.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂基礎設置工(機械施工)（市場単価） | 施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無： | m3 | 0.8 | | | DGD60040<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 基礎砂 | | m３ | 0.8 | | | ZJD0086000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 砕石基礎 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 枝管 PRPφ150 L=42m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価） | 施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無： | m3 | 10 | | | DGD60060<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 切込砕石 | ０～４０㎜ | ｍ３ | 10 | | | ZJD0045000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | たて込み簡易土留 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建込工（たて込み簡易土留） | 掘削深＝掘削深2.0m以下： | m | 1 | | | DGD10240 冬期<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 引抜工（たて込み簡易土留） | 掘削深＝掘削深2.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）： | m | 1 | | | DGD10250 冬期<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 管理消耗費 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 2.0m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル消耗費 | 開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満 | m2 | 1 | | | WYB00010<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土留賃料 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 2.0m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル賃料 | 開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m 未満 | m2・日 | 720 | | | WYB00011<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | マンホール蓋交換 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グラウンドマンホール鋳鉄蓋 | JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、かぎ付 | 組 | 1 | | | ZAB4726000<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工 | 作業区分＝調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない：トﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）： | 組 | 1 | | | DGD10810 冬期<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満： | 孔 | 3 | | | CB224410 冬期<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| ＡＪフレームホルダー | M16型　2型 | 組 | 1 | | | WYB00015<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| 緊結ボルトセット | アンカー・ボルトナット各3組　H=50 | 組 | 1 | | | WYB00016<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| 無収縮モルタル | 25.0ｋｇ | 袋 | 1 | | | WYB00017<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| 無収縮モルタル施工・型枠 | | 組 | 1 | | | WYB00018<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 合流部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価) | 規格･仕様1＝径300㎜ 底部会合形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有： | 箇所 | 1 | | | DGD60080<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 蓋材料費(鋳鉄製) | | 個 | 1 | | | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 歩道用平板ブロック | ３００×３００×６０　参考重量13Kg/個　基礎用 | 枚 | 1 | | | Z002350001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 起点部 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価) | 規格･仕様1＝径300㎜ 起点中間形式：規格･仕様2＝深2.0m以下 本管径150･200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝有： | 箇所 | 1 | | | DGD60080<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 蓋材料費(鋳鉄製) | | 個 | 1 | | | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 歩道用平板ブロック | ３００×３００×６０　参考重量13Kg/個　基礎用 | 枚 | 1 | | | Z002350001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ます | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 塩ビ製VU200mm1.5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ製上部桝 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価） | 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無： | 箇所 | 1 | | | DGD60090<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| プレキャスト集水桝 | 作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | 基 | 1 | | | CB222800 冬期<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 汚水桝（上部桝） | φ400×600 | 個 | 1 | | | WYB00019<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| 汚水桝（コンクリート蓋） | φ390×50 | 個 | 1 | | | WYB00020<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| ベース（汚水桝用） | φ600×80 | 個 | 1 | | | WYB00021<br>管理費区分 無<br>見積策定単価 |
| 歩道用平板ブロック | ３００×３００×６０　参考重量13Kg/個　基礎用 | 枚 | 1 | | | Z002350001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 取付管 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | VUφ100 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付管布設および支管取付工（市場単価） | 規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無： | 箇所 | 1 | | | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 硬質塩化ビニル管用 ９０°自在支管（ゴム輪受口） | 取付け管呼び径 100㎜ ９０ＳＶＲＦ | 個 | 1 | | | ZAC9332000<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB227010 冬期<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（t） | 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】 | t | 2.3 | | | WB020052<br>管理費区分 T<br>単-50号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版40㎜ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB430510 冬期<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版40㎜ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕積込（小規模土工） | 費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 1 | | | CB210720 冬期<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-20号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 凍上抑制層(車道・路肩部) | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | 凍上抑制材460㎜【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚（実数入力）＝460㎜：施工区分＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【凍上抑制材　ルーズ｜　】 | ｍ２ | 100 | | | CB410030 冬期<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝20.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 58.42 | | | CB210110 冬期<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 凍上抑制層(歩道部) | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | 凍上抑制材170㎜【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 全仕上り厚（実数入力）＝170㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【凍上抑制材　ルーズ｜　】 | ｍ２ | 100 | | | CB410031 冬期<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝20.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 21.59 | | | CB210110 冬期<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤(車道・路肩部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300㎜【切込砕石｜０～４０㎜ 】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜ 】 | ｍ２ | 1 | | | CB410030 冬期<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤(歩道部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100㎜【切込砕石｜０～４０㎜ 】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜ 】 | ｍ２ | 1 | | | CB410031 冬期<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層(車道・路肩部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)40㎜1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)【密粒度ギャップアスファルト混合物｜As量5.4～5.5%(密粒G) 】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝40㎜：材料＝密粒度ギャップアスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【密粒度ギャップアスファルト混合物｜As量5.4～5.5%(密粒G) 】 | ｍ２ | 1 | | | CB410260 冬期<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層(歩道部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【細粒度アスファルト混合物｜As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層（歩道部） | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【細粒度アスファルト混合物｜As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用　】 | ｍ２ | 1 | | | CB410261 冬期<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 既設構造物撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | MH防護壁【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 0.5 | | | CB227010 冬期<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 処分費（t） | 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】 | t | 1.25 | | | WB020052<br>管理費区分 有<br>単-62号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-27号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 交通誘導警備員A | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-63号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 交通誘導警備員Ｂ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | | | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-64号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３ | % | | | | M000202096<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ガソリン | レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | % | | | | M000202096<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ランマ | 質量６０～８０ｋｇ | % | | | | M000806001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | ４ｔ積級<br>【４ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）

単-32号　　DGD60020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 呼び径 150㎜ 20m以上 無 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | 管径150㎜　材工共 | m | 1 | | | Q2G1020010<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB224430

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 160㎜以上180㎜未満 50㎜以上200㎜未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ダイヤモンドビット | １８０mm　スタンダード　コンクリート穿孔機用 | % | | | | Z006531007<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ガソリン | レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］ | 簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ | % | | | | M002015008<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB224430

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 160㎜以上180㎜未満 50㎜以上200㎜未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ３ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001110002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301005<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）

単-35号　　WB020052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート塊受入費 | 網走市 | t | 100 | | | ZJD4151000<br>管理費区分 T<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-36号　　DGD60040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 砂基礎設置工(機械施工)（市場単価） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 10m3未満 無 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂基礎工(手間のみ) | 機械施工　手間のみ | m3 | 1 | | | Q2G1030020<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-37号　　DGD60060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 10m3未満 無 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石基礎工(手間のみ) | 機械施工　手間のみ | m3 | 1 | | | Q2G1040020<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-38号　　DGD10240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 建込工（たて込み簡易土留） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | 掘削深2.0m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.2 | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | 人 | 0.2 | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.4 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | | 時間 | 1.1 | | | DGD10032 冬期<br>管理費区分 無<br>単-65号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-39号　　DGD10250

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 引抜工（たて込み簡易土留） | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | 掘削深2.0m以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.12 | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | 人 | 0.12 | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.23 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊　リース置場渡し | 日 | 0.12 | | | L001120001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-40号　　DGD10810

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工 | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | 人 | 0.08 | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | 人 | 0.08 | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | 人 | 0.16 | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊　リース置場渡し | 日 | 0.08 | | | L001120001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 30㎜以上200㎜未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001110001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力　φ３８～４０mm | % | | | | M002083002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）

単-42号　　DGD60080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 径300㎜ 底部会合形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所未満 無 無 有 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ)底部会合300㎜ | ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150,200㎜　材工共 | 個所 | 1 | | | Q2G1080050<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 加算額（マンホール） | 鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ | 個所 | 1 | | | Q2G1080090<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-43号　　WYB00006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 蓋材料費(鋳鉄製) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製防護ふた | φ300㎜　ふた･受枠 T-25（勾配受）袋穴式<br>ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ | 組 | 1 | | | ZAC9464000<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 鋳鉄製防護ふた | φ300㎜　台座 T-25　車道用　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ | 組 | 1 | | | ZAC9465000<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-44号　　DGD60080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)（市場単価） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 径300㎜ 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200㎜　5箇所未満 無 無 有 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ)中間形式300㎜ | ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2m以下本管径150,200㎜　材工共 | 個所 | 1 | | | Q2G1080010<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 加算額（マンホール） | 鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］　手間のみ | 個所 | 1 | | | Q2G1080090<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-45号　　WYB00007

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 蓋材料費(鋳鉄製) | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製防護ふた | φ300㎜　ふた･受枠 T-25（勾配受）袋穴式<br>ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ | 組 | 1 | | | ZAC9464000<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 鋳鉄製防護ふた | φ300㎜　台座 T-25　車道用　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ | 組 | 1 | | | ZAC9465000<br>管理費区分 無<br>道建設部策定単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-46号　　DGD60090

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ます設置工(塩化ビニル製)（市場単価） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩化ビニル製ます設置工［材工共］ | ます（径２００）　材工共 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090020<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB222800

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | プレキャスト集水桝 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB222800

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | プレキャスト集水桝 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し | % | | | | L001010008<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）

単-48号　　DGD60100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 取付管布設および支管取付工（市場単価） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 管径 100㎜ 5箇所未満 無 無 有 無 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付管布設工および支管取付工［材工共］ | 管径１００　材工共 | 箇所 | 1 | | | Q2G1090060<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 60.0km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | ２ｔ積級<br>【２～３ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）

単-50号　　WB020052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト塊 受入費 | 美幌町 | t | 100 | | | ZJD4300500<br>管理費区分 T<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径18ｲﾝﾁ | % | | | | Z006540009<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ガソリン | レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］ | 湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ | % | | | | M001161013<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB210720

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕積込（小規模土工） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ（クローラ）［標準］ | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | % | | | | M000201034<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 凍上抑制材　ルーズ | | % | | | | ZJD2021020<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ | % | | | | M000701021<br>管理費区分 無 |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | 運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001050002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量13~14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡し | % | | | | L001060004<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 20.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301005<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 170㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 凍上抑制材　ルーズ | | % | | | | ZJD2021020<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 170㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３ | % | | | | M000201100<br>管理費区分 無 |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 20.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301005<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 300㎜ 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 切込砕石 | ０～４０㎜ | % | | | | ZJD0045000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 300mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ | % | | | | M000701021<br>管理費区分 無 |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | 運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001050002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | 運転質量13~14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡し | % | | | | L001060004<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 100㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比0.778 | % | | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 切込砕石 | ０～４０㎜ | % | | | | ZJD0045000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３ | % | | | | M000201100<br>管理費区分 無 |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | 運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し | % | | | | L001070011<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　密粒度ギャップアスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 密粒度ギャップアスファルト混合物 | As量5.4～5.5%(密粒G) | % | | | | ZJD0630000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ガソリン | レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　密粒度ギャップアスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | 割増対象賃金比0.769 | % | | | | R0101<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 普通作業員 | 割増対象賃金比0.828 | % | | | | R0102<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 土木一般世話役 | 割増対象賃金比0.775 | % | | | | R0125<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 細粒度アスファルト混合物 | As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用 | % | | | | ZJD0606000<br>管理費区分 無<br>地方資材単価 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | | | | Z004130002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| ガソリン | レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号 | % | | | | Z006704001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | | | | M000804001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | % | | | | M000807001<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | 割増対象賃金比0.793 | % | | | | R0115<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | ミニローリー渡し | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301005<br>管理費区分 無<br>刊行物単価 |

# 参考資料（1）

単-62号　　WB020052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋コンクリート塊受入費 | 網走市 | t | 100 | | | ZJD4101000<br>管理費区分 T<br>地方資材単価 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-63号　　WB010211

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | 割増対象賃金比0.860 | 人 | 1 | | | R0803<br>管理費区分 無<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-64号　　WB010212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員Ｂ | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 割増対象賃金比0.908 | 人 | 1 | | | R0804<br>管理費区分 無<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-65号　　DGD10032

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 20251106 |
| 歩掛適用年月 | 20251106 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | 割増対象賃金比0.778 | 人 | 0.17 | | | R0114<br>管理費区分 無<br>冬期<br>二省労務単価<br>Z1 |
| 軽油 | ミニローリー渡し | L | 5.9 | | | Z006702002<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202015<br>管理費区分 無<br>刊行物単価<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 登録単価＜データ無し＞

| | | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 個人用損料＜データ無し＞

| 工事番号 | | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 概数として扱う数量一覧表

| | | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当初 | 事業区分 | 下水道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 管路 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路 | | 式 | | 1 | | |
| 管きょ工(開削) | | 式 | | 1 | | |
| 管路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 管路掘削 | | m3 | | 40 | | 概数 |
| 管路埋戻 | | m3 | | 30 | | 概数 |
| 発生土処理 | | m3 | | 10 | | 概数 |
| 管布設工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 枝管 PRPφ150 | m | | 42 | | 概数 |
| 管基礎工 | | 式 | | 1 | | |
| 砂基礎 | 取付管 VUφ100 L=4.5m | 式 | | 1 | | 概数 |
| 砕石基礎 | 枝管 PRPφ150 L=42m | 式 | | 1 | | 概数 |
| 管路土留工 | | 式 | | 1 | | |
| たて込み簡易土留 | | m | | 3 | | 概数 |

# 概数として扱う数量一覧表

| | | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当初 | 事業区分 | 下水道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 管路 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理消耗費 | 2.0m以下 | m2 | | 60 | | 概数 |
| 土留賃料 | 2.0m以下 | 式 | | 1 | | 概数 |
| 付帯工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版破砕工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 舗装版破砕 | m3 | | 0.4 | | 概数 |
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | | 0.4 | | 概数 |
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版40mm | m | | 20 | | 概数 |
| 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版40mm | m2 | | 12 | | 概数 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 | | 式 | | 1 | | |
| 凍上抑制層(車道・路肩部) | 凍上抑制材460mm | m2 | | 9 | | 概数 |
| 凍上抑制層(歩道部) | 凍上抑制材170mm | m2 | | 2 | | 概数 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300mm | m2 | | 9 | | 概数 |
| 下層路盤(歩道部) | ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100mm | m2 | | 2 | | 概数 |

# 概数として扱う数量一覧表

| | | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当初 | 事業区分 | 下水道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 管路 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道・路肩部) | 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(20)40mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | | 9 | | 概数 |
| 表層(歩道部) | 細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | | 2 | | 概数 |
| 既設構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 既設構造物撤去 | MH防護壁 | 箇所 | | 1 | | 概数 |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | 人日 | | 6 | | 概数 |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | | 10 | | 概数 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解体費<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| | コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 160㎜以上180㎜未満 50㎜以上200㎜未満 | 孔 | 1 | | | 単-33号<br>CB224430 |
| | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30㎜以上200㎜未満 | 孔 | 3 | | | 単-41号<br>CB224410 |
| 解体費計<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 解体費<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 20 | | | 単-51号<br>CB430510 |
| | 舗装版破砕積込（小規模土工） | 全ての費用 | m２ | 12 | | | 単-52号<br>CB210720 |
| 解体費計<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 解体費<br>（木材） | | | | | | | |
| 解体費計<br>（木材） | | | | | | | |
| 解体費計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り | m３ | 0.5 | | | 単-61号<br>CB227010 |
| | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り | m３ | 0.1 | | | 単-34号<br>CB227010 |
| 運搬費計<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 運搬費<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| | 殻運搬 | 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り | m３ | 0.4 | | | 単-49号<br>CB227010 |
| 運搬費計<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 運搬費<br>（木材） | | | | | | | |
| 運搬費計<br>（木材） | | | | | | | |
| 処分費<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| | 処分費（t） | | t | 0.25 | | | 単-35号<br>WB020052 |
| | 処分費（t） | | t | 1.25 | | | 単-62号<br>WB020052 |
| 処分費計<br>（コンクリート） | | | | | | | |

# 建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

| 費用区分 | 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| | 処分費（t） | | t | 0.92 | | | 単-50号<br>WB020052 |
| 処分費計<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 処分費<br>（木材） | | | | | | | |
| 処分費計<br>（木材） | | | | | | | |
| 循環税相当額<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 循環税相当額計<br>（コンクリート） | | | | | | | |
| 循環税相当額<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 循環税相当額計<br>（アスファルト） | | | | | | | |
| 循環税相当額<br>（木材） | | | | | | | |
| 循環税相当額計<br>（木材） | | | | | | | |
| 再資源化費用計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 集計リスト（材料）

| | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 工事区分 | 下水道 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | 材料 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z006702002 | 軽油 | ミニローリー渡し | L | 138.069 | | | 刊行物単価 |
| Z006704001 | ガソリン | レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号 | L | 10.703 | | | 刊行物単価 |
| ZS3000004 | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | |
| Z006531007 | ダイヤモンドビット | １８０mm　スタンダード　コンクリート穿孔機用 | 個 | 0.078 | | | 刊行物単価 |
| ZZ000001 | その他（材料） | | 式 | 1 | | | |
| ZJD4151000 | 鉄筋コンクリート塊受入費 | 網走市 | t | 0.25 | | | 地方資材単価 |
| ZJD0086000 | 基礎砂 | | m３ | 0.8 | | | 地方資材単価 |
| ZJD0045000 | 切込砕石 | ０～４０㎜ | m３ | 10 | | | 地方資材単価 |
| ZAB4726000 | グラウンドマンホール鋳鉄蓋 | JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、かぎ付 | 組 | 1 | | | 刊行物単価 |

# 集計リスト（材料）

| | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 工事区分 | 下水道 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | 材料 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS8000004 | 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | |
| ZAC9464000 | 鋳鉄製防護ふた | φ300㎜　ふた･受枠 T-25（勾配受）袋穴式　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ | 組 | 3 | | | 道産材<br>道建設部策定単価 |
| ZAC9465000 | 鋳鉄製防護ふた | φ300㎜　台座 T-25　車道用　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ | 組 | 3 | | | 道産材<br>道建設部策定単価 |
| Z002350001 | 歩道用平板ブロック | ３００×３００×６０　参考重量13Kg/個　基礎用 | 枚 | 7 | | | 刊行物単価 |
| ZAC9332000 | 硬質塩化ビニル管用　９０°自在支管（ゴム輪受口） | 取付け管呼び径　100㎜　９０ＳＶＲＦ | 個 | 4 | | | 刊行物単価 |
| ZJD4300500 | アスファルト塊 受入費 | 美幌町 | t | 0.92 | | | 地方資材単価 |
| Z006540009 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | 径18ｲﾝﾁ | 枚 | 0.045 | | | 刊行物単価 |
| ZJD2021020 | 凍上抑制材　ルーズ | | m３ | 5.26 | | | 地方資材単価 |
| ZJD2021020 | 凍上抑制材　ルーズ | | m３ | 0.431 | | | 地方資材単価 |

# 集計リスト（材料）

| | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 工事区分 | 下水道 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | 材料 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJD0045000 | 切込砕石 | ０～４０㎜ | ｍ３ | 3.43 | | | 地方資材単価 |
| ZJD0045000 | 切込砕石 | ０～４０㎜ | ｍ３ | 0.253 | | | 地方資材単価 |
| ZJD0630000 | 密粒度ギャップアスファルト混合物 | As量5.4～5.5%(密粒G) | ｔ | 0.906 | | | 地方資材単価 |
| Z004130002 | アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | Ｌ | 13.819 | | | 刊行物単価 |
| ZJD0606000 | 細粒度アスファルト混合物 | As量7.0%(細粒･歩道)　歩道用 | ｔ | 0.141 | | | 地方資材単価 |
| ZJD4101000 | 無筋コンクリート塊受入費 | 網走市 | ｔ | 1.25 | | | 地方資材単価 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 集計リスト（その他）

| | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 工事区分 | 下水道 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | その他 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 集計リスト（その他）

| | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 工事区分 | 下水道 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | その他 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 残土受入費 | 大曲湖畔園地 | m3 | 10 | | | |
| | パネル消耗費 | 開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満 | m2 | 60 | | | 刊行物単価 |
| | パネル賃料 | 開削長15m 1セット 掘削深2.0m 掘削幅3.0m未満 | m2・日 | 720 | | | 刊行物単価 |
| | ＡＪフレームホルダー | M16型　2型 | 組 | 1 | | | 見積策定単価 |
| | 緊結ボルトセット | アンカー・ボルトナット各3組　H=50 | 組 | 1 | | | 見積策定単価 |
| | 無収縮モルタル | 25.0ｋｇ | 袋 | 1 | | | 見積策定単価 |
| | 無収縮モルタル施工・型枠 | | 組 | 1 | | | 見積策定単価 |
| | 汚水桝（上部桝） | φ400×600 | 個 | 4 | | | 見積策定単価 |
| | 汚水桝（コンクリート蓋） | φ390×50 | 個 | 4 | | | 見積策定単価 |

# 集計リスト（その他）

| | 工事名 | 網走市公共下水道<br>枝線管渠布設工事第4工区 | 当　初 | 工事区分 | 下水道 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 集計区分 | その他 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ベース（汚水桝用） | φ600×80 | 個 | 4 | | | 見積策定単価 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |