

豊栄川浚渫工事 工事数量概算書						(1/1)	
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	掘削工	掘削	オープンカット		m3	50*8.2	410
						m m2 m3	
		土砂等運搬	仮置き		m3	50*8.2	410
						m m2 m3	
		積込(ルーズ)	仮置き		m3	50*8.2	410
						m m2 m3	
	残土処理工	整地	残土受入地での処理		m3	50*8.2	410
						m m2 m3	
		土砂等運搬	土砂		m3	50*8.2	410
						m m2 m3	
構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬	廃ブラ(土のう)		回	1.0	1
仮設工	土留・仮締切工	土のう	設置		袋	10.0	10
			撤去		袋	10.0	10
	水替工	ポンプ排水	450以上1300(m3/h)		日	7	7
		ポンプ排水	0以上40(m3/h)		日	7	7
		ポンプ設置・撤去			箇所	3	3
	濁水防止工	濁水処理施設			箇所	1	1

 $(1/1)$

昭和川浚渫工事 工事数量概算書						(1/1)	
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	掘削工	掘削	オープンカット		m3	1.0 * 70	70
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
		土砂等運搬	仮置き		m3	1.0 * 70	70
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
		積込(ルーズ)	仮置き		m3	1.0 * 70	70
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
	残土処理工	整地	残土受入地での処理		m3	1.0 * 70	70
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
		土砂等運搬	土砂		m3	1.0 * 70	70
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
構造物撤去工	運搬処理工	現場発生産品運搬	廃ブラ(土のう)		回	1.0	1
仮設工	土留・仮締切工	土のう	設置		袋	8.0	8
			撤去		袋	8.0	8
	水替工	ポンプ排水	450以上1300(m3/h)		日	4	4
		ポンプ排水	0以上40(m3/h)		日	4	4
		ポンプ設置・撤去			箇所	2	2
	濁水防止工	濁水処理施設			箇所	1	1

 $(1/1)$

ピットカリ川浚渫工事 工事数量概算書							(1/1)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	掘削工	掘削	オープンカット		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
		土砂等運搬	仮置き		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
		積込(ルーズ)	仮置き		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
	残土処理工	整地	残土受入地での処理		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
		土砂等運搬	土砂		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬	廃ブラ(土のう)		回	1.0	1
仮設工	土留・仮締切工	土のう	設置		袋	10.0	10
			撤去		袋	10.0	10
	水替工	ポンプ排水	450以上1300(m3/h)		日	5	5
			ポンプ排水	0以上40(m3/h)		日	5
		ポンプ設置・撤去			箇所	2	2
	濁水防止工	濁水処理施設			箇所	1	1

ピットカリ川浚渫工事 工事数量概算書							(1/1)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	掘削工	掘削	オープンカット		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
		土砂等運搬	仮置き		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
		積込(ルーズ)	仮置き		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
	残土処理工	整地	残土受入地での処理		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
		土砂等運搬	土砂		m3	1.0 * 180	180
						m(平均掘削深) m2(施工面積)	
構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬	廃ブラ(土のう)		回	1.0	1
仮設工	土留・仮締切工	土のう	設置		袋	10.0	10
			撤去		袋	10.0	10
	水替工	ポンプ排水	450以上1300(m3/h)		日	5	5
			ポンプ排水	0以上40(m3/h)		日	5
		ポンプ設置・撤去			箇所	2	2
	濁水防止工	濁水処理施設			箇所	1	1

