

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
A	直接工事費										
1	直接仮設工事				1	式					
2	とりこわし工事				1	式					
3	とりこわし発生材運搬				1	式					
4	発生材処分費				1	式					
5	電気設備工事				1	式					
6	機械設備工事				1	式					

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	計										

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既 済 部 分 検 査 内 訳	
		長	巾	厚 径						数 量	金 額
1	直接仮設工事										
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠600枠 12m未満 14日			490.0	m ²					
	安全手すり	手摺先行方式 14日			79.1	m					
	養生シート張り	防災Ⅰ類 14日			490.0	m ²					
	内部仕上足場	脚立足場 2階建 10日			287.0	m ²					
	仮囲い ガートフェンス	柱脚固定具共 90日			83.0	m					
	<仮設材運搬>										
	仮設材運搬(枠組本足 手すり先行方式)	建枠600枠			490.0	m ²					
	仮設材運搬 (枠組本足場用)	手すり先行方式			79.1	m					
	仮設材運搬 (シートネット類)	安全ネット			490.0	m ²					
	仮設材運搬 (内部仕上足場)	2階建			287.0	m ²					
	仮囲い運搬				83.0	m					

[illegible]

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
2	とりこわし工事										
	(躯体)										
	埋戻し	A種			32.7	m3					
	コンクリートとりこわし	圧碎機 基礎部			19.6	m3					
	コンクリートとりこわし	圧碎機 地上部			13.1	m3					
	コンクリートとりこわし	圧碎機 土間			3.5	m3					
	鉄筋切断費				36.2	m3					
	無筋コンクリートとりこわし				13.9	m3					
	コンクリートブロックとりこわし				50.6	m3					
	東石撤去	120x210 L=450			22.0	か所					

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	東石撤去	120x210 L=600			36.0	か所					
	平板ブロック撤去	300角 t60			78.0	か所					
	3m アスファルト舗装とりこわし	3cm			3.1	m3					
	(外部)										
	屋根 鉄板葺き撤去	軒先包み含む			191.0	m ²					
	屋根 下地板撤去				191.0	m ²					
	屋根 小屋組撤去				144.0	m ²					
	軒天 着色石綿板撤去	一重張 アスベスト含有			30.8	m ²					
	軒天 木下地撤去				30.8	m ²					

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品 種・寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既 済 部 分 検 査 内 訳	
		長	巾	厚 径						数 量	金 額
	(内部)										
	内部造作材撤去	住宅			287.0	m ²					
	壁 防水モルタル撤去	ワイヤラス共			51.3	m ²					
	壁 石綿板撤去	一重張 アスベスト含有			6.5	m ²					
	天井 着色石綿板撤去	一重張 アスベスト含有			19.4	m ²					
	壁 断熱材撤去				100.0	m ²					
	物置 屋根・壁撤去				138.0	m ²					
	(建具)										
	建具撤去				324.0	m ²					

[illegible]

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品種・寸法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
3	とりこわし発生材運搬										
	発生材積込み	コンクリート類 機械			114.0	m3					
	発生材積込み	内装材 機械			102.0	m3					
	発生材積込み	アスベスト含有 機械			0.2	m3					
	とりこわし機械運搬	バックホウ0.8m3			1.0	往復					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 鉄筋コンクリート 5.0km以下			36.2	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 無筋コンクリート 5.0km以下			13.9	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 木くず 8.5km以下			52.3	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 金属くず 14.0km以下			5.1	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t がれき類 8.5km以下			66.0	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t ガラス・陶磁器 8.5km以下			32.3	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 廃プラスチック 8.5km以下			1.0	m3					

区分	名 称	品種・寸法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t スタイロフォーム 31.5km以下			7.6	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 廃石膏ボード 31.5km以下			3.6	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 繊維くず(タタミ) 31.5km以下			5.1	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t 廃油類 31.5km以下			0.1	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t アスベスト含有 31.5km以下			0.2	m3					
	とりこわし発生材運搬	DID区間有り ダンプトラック10t アスファルト舗装 31.5km以下			3.1	m3					
	計										

設計内訳明細書-B

区分	名 称	品種・寸法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
4	発生材処分費										
	発生材処分費	鉄筋コンクリート			86.8	t					
	発生材処分費	無筋コンクリート			32.0	t					
	発生材処分費	木くず			23.0	t					
	発生材処分費	金属くず			3.6	t					
	発生材処分費	がれき類			119.0	t					
	発生材処分費	ガラス・陶磁器			2.0	t					
	発生材処分費	廃プラスチック			0.5	t					
	発生材処分費	スタイロフォーム			0.2	t					
	発生材処分費	石膏ボード類			2.5	t					
	発生材処分費	繊維くず(タミ)			1.8	t					
	発生材処分費	廃油(アスファルトルーフィング)			0.6	t					

区分	名 称	品種・寸法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
	発生材処分費	アスベスト含有			0.4	t					
	発生材処分費	アスファルト舗装			7.1	t					
	循環税相当額	がれき類			119.0	t					
	循環税相当額	ガラス・陶磁器			2.0	t					
	循環税相当額	廃プラスチック			0.5	t					
	循環税相当額	スタイロフォーム			0.2	t					
	循環税相当額	石膏ボード類			2.5	t					
	循環税相当額	繊維くず(タミ)			1.8	t					
	循環税相当額	廃油(アスファルトルーフィング)			0.6	t					
	循環税相当額	アスベスト含有			0.4	t					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	設計・概算書	
								第 回	既済部分検査内訳書
								数 量	金 額
5	電気設備工事								
①	電灯設備		1	式					
②	幹線・引込電線		1	式					
	計								

[illegible]

[illegible][illegible]

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法			数 量	单 位	单 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳書	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
6	機械設備	1棟6戸									
①	給水設備				1	式					
②	排水設備				1	式					
③	衛生器具設備				1	式					
④	給油設備				1	式					
	直接工事費計										

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳書	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
①	給水設備										
	分水閉止	25φ			1	ヶ所					
	量水器 撤去・返納	13φ			6	台					
	管類撤去（廃棄）	塩ビ管 （一般） 15A			38.0	m					
	管類撤去（廃棄）	塩ビ管 （一般） 50A			49.0	m					
	管類撤去（廃棄）	鋼管 溶接合（一般） 15A			8.0	m					
	保温撤去	天井・PS内 GW 15A			12.0	m					
	根切り（機械）	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 BH0.28m			64.7	m3					
	埋戻し（機械）	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 BH0.28m			64.7	m3					
	土工機械運搬	根切り、埋戻し （小規模土工）			1	往復					
	小 計										

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳書	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
②	排水設備										
	コンクリート樹撤去	鑄鉄蓋、450φ			11	箇所					
	管類撤去(廃棄)	塩ビ管 (一般) 50A			60.0	m					
	管類撤去(廃棄)	塩ビ管 (一般) 100A			39.1	m					
	根 切 り (機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 BH0.28m			27.4	m3					
	埋 戻 し (機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 BH0.28m			27.4	m3					
	排水樹洗浄消毒費	450φ			11	個					
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 50A			60.0	m					
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 100A			39.1	m					
	小 計										

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	既済部分検査内訳書	
		長	巾	厚径						数 量	金 額
③	衛生器具設備										
	洗面器 撤去	再使用しない			6	組					
	大便器 撤去	再使用しない			6	組					
	衛生器具清掃消毒費	大便器			6	個					
	小 計										

