

昭和川河川整備工事 工事数量概算書							(1/1)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
河川土工	掘削工	掘削	土砂 オープンカット 5,000m3未満		m3	40*1.8*1	72
		積込(ルーズ)			m3	72	72
	残土処理工	土砂等運搬	土砂 22.5km以下		m2	72	72
		残土等処理	大曲湖畔園地		m2	72	72
	法面整形工	切土部			m2	2.9*40	116
		盛土部			m2	2.4*40	96
付帯道路工	柵渠工	柵渠			m	40	40
		床掘り			m3	5.8*40	232
		埋戻し			m3	4.8*40	192
構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品運搬	金くず		t	1	1
仮設工	水替工	ポンプ排水	120以上450未満 常時排水		日	12	12
		ポンプ設置・撤去					
		土のう	大型土のう		箇所	2	2
	仮水路工	土のう	大型土のう		袋	6	6
		汚濁防止工	汚濁処理設備		箇所	1	1
	除雪工	工事用道路除雪工			km	0.1	0.1