

# 数 量 計 算 書

工種・種別 (レベル1, 2, 3)	細 目 (レベル4)	規 格 (レベル5)	計 算 式	数 量	備 考
基盤整備工事					
構造物撤去工					
作業土工	床掘	土砂	V= 24.91+70.296+48+18.95 = 158.37	158 m3	
			電気ケーブル+除根(高木)+除根(低木)+街灯・ゲート基礎		
	埋戻し	土砂	V= 25.83+70.296+48+20.8 = 160.77	161 m3	
			電気ケーブル+除根(高木)+除根(低木)+街灯・ゲート基礎		
構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	V= 2.05×3.05×(0.35+0.5)+2.05×3.05×0.35 = 7.50	8 m3	
			モニュメント		
ブロック舗装撤去工	特殊ブロック	厚さ6cm	A= 108.53 = 108.53	109 m2	
舗装撤去工	特殊ブロック (トイレ周辺)		A= 9.12+20.86 = 29.98	30 m2	
運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻	V= 7.5+0.275×6+138.51×0.06+3 = 20.46	20 m3	
			Co取り壊し+街灯・ゲート基礎+ブロック舗装		
	殻処分	コンクリート殻	V= 7.5+0.275×6+138.51×0.06+3 = 20.46	20 m3	
			Co取り壊し+街灯・ゲート基礎+ブロック舗装		
運搬処理工	殻運搬	As殻	V= 142.26×0.03 = 4.27	4 m3	
			園路As		
	殻処分	As殻	V= 142.26×0.03 = 4.27	4 m3	
			トイレ周辺舗装+園路As		
公園施設等撤去・移設工					
公園施設撤去工	公園施設撤去	園路As	A= 142.26 = 142.26	142 m2	
		園路レンガ	A= 5.93+6.70+6.23+6.82 = 25.68	26 m2	
			V= 25.68×0.1 = 2.57	3 m3	
		電気ケーブル	L= 22.13+1.08+1.55+14.15+30.43+8.54+10.45+3.93 = 92.26	92 m	

# 数 量 計 算 書

工種・種別 (レベル1, 2, 3)	細 目 (レベル4)	規 格 (レベル5)	計 算 式	数 量	備 考
		街路樹縁石	A= 1.14+2.02+1.09+1.11+2.04+1.07+1.06+1.05 = 10.58	11 m2	
			V= 10.58×0.3 = 3.17	3 m3	
		ベンチ	N= 3 = 3.00	3 基	
		ゲート	N= 1 = 1.00	1 基	
		街灯	N= 4 = 4.00	4 基	
樹木伐採・伐根工	中低木伐採	生垣 φ10	A= 28.22+3.96+4.62+2.16+8.88 = 47.84	48 m2	0.0975t
			N= 47.84/1 = 47.84	48 本	
	高木伐採		N= 55 = 55.00	55 本	
		平均φ0.34 H8m			
	高木伐根		N= 58 = 58.00	58 本	70.3m3、14.38t