

導水管工事用資材その2

総括表

工 事 名	導水管工事用資材その2		
施 工 場 所			
施 工 期 間	2026年2月27日 ～ 2026年10月20日	発 注 元	
省 庁 名	上水道	担 当 者	
工 事 コ ー ド			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	ホ [°] リエチレン被覆鋼管 φ 400 92本 (828m) ホ [°] リエチレン被覆鋼管 φ 350 271本 (2, 439m) チューブ [°] 熱収縮タイプ φ 400 111枚 チューブ [°] 熱収縮タイプ φ 350 280枚		
備 考 欄			

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
資材費	式	1					内-1号 2頁
取卸し費	式	1					内-2号 3頁
直接工事費	式	1					
共通仮設	式	1					
共通仮設費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

一式当たり内訳書

(内-1号)

資材費

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ホ°ポリエチレン被覆鋼管 STW400 φ 400	本	92						[R7実勢価格調査単価]
ホ°ポリエチレン被覆鋼管 STW400 φ 350	本	271						[R7実勢価格調査単価]
チューブ° 熱収縮タイプ° φ 400 WSP-012-92準拠品	枚	111						[R7実勢価格調査単価]
チューブ° 熱収縮タイプ° φ 350 WSP-012-92準拠品	枚	280						[R7実勢価格調査単価]
計								

一式当たり内訳書

(内-2号)

取卸し費

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場取卸(鋼桁、門扉) ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 クレーン賃料補正(標準)	t	183					代-1号 4頁	[CB225210]
計								

現場取卸(鋼桁、門扉)
ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 クレーン賃料補正(標準)

参考資料

(代-1号)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		22.	27						
K1	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	22.	27			[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			[建設物価R07. 10. P809 : 北海道地区, 積算 建設物価R06. 04. P809 : 関東地区, 積算
R		77.	73						
R1	とび工	33.	59			とび工			[R7. 3] R6. 3
R2	普通作業員	27.	32			普通作業員			[R7. 3] R6. 3
R3	土木一般世話役	16.	67			土木一般世話役			[R7. 3] R6. 3