潮見団地線舗装改修工事その2

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
構造物撤去工	構造物とりこわし工	舗装切断			m	39.5	40
		舗装版破砕			m2	389.6	390
	運搬処理工	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	389.6*0.12	47
		殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	389.6*0.12	47
		現場発生品運搬	切断水		t	0.023*0.23*40	0.2
舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ準備工	不陸整正	補足材無し		m2	389.6	390
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	上層路盤	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 t=50mm		m2	389.6	390
		基層	再生粗粒度アスコン t=40mm		m2	389.6	390
		表層(車道部)	再生密粒度アスコン t=30mm		m2	389.6	390
	区画線工	溶融式区画線	溶融式手動実線 45cm	横断歩道+停止線	m	3*(4+37) 延長×個所数(停止線+横断歩道)	123
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A		人日	5*1 日*人	5
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	5*3	15