単　独

2025年度施行

見積用

呼人東藻琴線外道路整備工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	25-17-C0-0420-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 3月12日		
歩掛適用年月	2026年 3月12日		
単価適用年月	2026年 3月12日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年 3月12日　～　2026年 3月30日　(19日)
工期の設定	通常工期　実施工期：19日　完成期限：　2026年 3月30日
冬期労務補正	2026年03月　～　2026年03月　冬期労務補正：あり　時間的制約：時間的制約無し

2026/03/02 11:33:35

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道整備事業	字呼人616外		

費　　目	本工事費	呼人東藻琴線外道路整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	道路整備　L=151m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満	m3	100					単-1号 週休有
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	220					単-2号 週休有
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	有り無し	m2	100					単-3号 週休有
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	50					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
キャリアダンプ運搬		m3	50					単-5号 週休有
残土等処分	【処分費｜大曲湖畔園地　】	m3	50					単-6号 週休有
仮設工		式	1					
除雪工		式	1					
工事用道路除雪工		km	2					単-7号 週休有
工事区域内除雪工		m2	500					単-8号 週休有
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	各種　200㎜ 【切込砕石｜０～８０㎜　】	m2	450					単-9号 週休有
キャリアダンプ運搬		m3	90					単-10号 週休有

設計内訳書

工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	400					単-11号 週休有
道路修繕		式	1					
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	10					単-12号 週休有
フィルター材	切込砕石　80㎜【切込砕石｜０～８０㎜　】	m3	10					単-13号 週休有
管渠工		式	1					
暗渠排水管	据付網状管50～150㎜【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ100㎜　780N/m以上　長さ20m/本　暗渠排水用】	m	50					単-14号 週休有
暗渠排水管	据付網状管50～150㎜【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150㎜　690N/m以上　長さ20m/本　暗渠排水用】	m	15					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
残土等処分	【処分費｜大曲湖畔園地　】	m3			
材料構成比率		%	1		
処分費	大曲湖畔園地	%	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1			CB210100 冬期 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210510 冬期 管理費区分 無 単-17号
切込砕石	０～８０㎜	ｍ３	1			ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 冬期 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャリアダンプ運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）	施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：運搬距離（m）＝130以下：	m３	1			WB211810 冬期 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【処分費｜大曲湖畔園地　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	【処分費｜大曲湖畔園地　】	m３	1			CB210560 管理費区分 有 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路除雪工	単位	km	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路除雪	施工延長区分＝1.5Km未満：積雪深区分Ⅰ＝ 積雪深30cm以上60cm以下：	km	1			DX081100 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事区域内除雪工	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事区域内除雪	除雪区分＝500m2以上1000m2未満（平面部） ：除雪深＝40cmを超える：除雪深　実数入力 ＝40cm：	ｍ２	1			DX081120 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種　200㎜【切込砕石｜０～８０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～８０㎜　】	ｍ２	1			CB410030 冬期 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャリアダンプ運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）	施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：運搬距離（m）＝130以下：	m３	1			WB211810 冬期 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 冬期 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	切込砕石　80㎜【切込砕石｜０～８０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～８０㎜　】	ｍ３	1			CB222780 冬期 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付網状管50～150㎜【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ100㎜ 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝網状管：呼び径＝50～150㎜：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ100㎜ 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	1			CB222770 冬期 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付網状管50～150㎜【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150㎜ 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝網状管：呼び径＝50～150㎜：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：【合成樹脂管｜全面透水長尺管 φ150㎜ 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用】	m	1			CB222770 冬期 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210100

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210510

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001005006 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001071001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB220010

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210110

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 13.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-20号　　WB211810

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工　（不整地運搬車による運搬）	単位	m３	数量	100	単価	
規格	5,000m3未満 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　130以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	施工数量＝5,000m3未満：	日	0.746			WK210340 冬期 管理費区分 無 単-30号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210560

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費	大曲湖畔園地	%				Y007600000-003 管理費区分 T

参考資料（1）

単-22号　　DX081100

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路除雪	単位	km	数量	1	単価	
規格	1.5Km未満 積雪深30cm以上60cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	1.52			DX081700 管理費区分 無 単-31号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-23号　　DX081120

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事区域内除雪	単位	m2	数量	1,000	単価	
規格	500m2以上1000m2未満（平面部）　40cmを超える 40cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	人	0.13			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比0.828	人	0.29			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2014年規制)		日	0.5			DX020220 管理費区分 無 単-32号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に2%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410030

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～８０㎜	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB410030

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量13~14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低/超低騒音型によらず適用ﾘｰｽ置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210110

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 2.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比0.793	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210030

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB222780

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比0.769	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～８０㎜	%				ZJD0046000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB222780

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．５ｍ３　吊２．９ｔ	%				M000202129 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB222770

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 網状管 50～150㎜ 要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
合成樹脂管	全面透水長尺管 φ100㎜ 780N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%				ZAB6306000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB222770

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 網状管 50～150㎜ 要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比0.828	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比0.775	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
合成樹脂管	全面透水長尺管 φ150㎜ 690N/m以上 長さ20m/本 暗渠排水用	%				ZAB6308000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（2）

単-30号　　WK210340

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	133			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]	6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.54			L001030011 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-31号　　DX081700

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ホイールローダ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	44			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］	山積１．３～１．４ｍ３　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	4.73			L001020005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-32号　　DX020220

単価適用年月	20260312
歩掛適用年月	20260312
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比0.778	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	107			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	1.64			L001010007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600000-003	処分費		大曲湖畔園地	m３		2025	3	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y007600000-003	処分費	大曲湖畔園地	m３	50			

集計リスト（材料）

	工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	1,036.113			刊行物単価
ZJD0046000	切込砕石	０～８０㎜	m３	231.995			地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZJD0046000	切込砕石	０～８０㎜	m３	114.34			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB6306000	合成樹脂管	全面透水長尺管 φ100㎜　780N/m以上　長さ20m/本　暗渠排水用	m	57.046			道建設部策定単価
ZAB6308000	合成樹脂管	全面透水長尺管 φ150㎜　690N/m以上　長さ20m/本　暗渠排水用	m	17.12			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	呼人東藻琴線外道路整備工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			