

令和8年度

公用車駐車場整備工事(1工区)

数量計算書

網走市

公用車駐車場整備工事 工事数量概算書

(1/3)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	掘削工	掘削	土砂オープンカット 5,000m3未満		m3	330	330
	残土処理工	土砂等運搬			m3	330	330
		残土等処分	大曲湖畔園地		m3	330+3	333
擁壁工	場所打擁壁工	コンクリート	小型擁壁 一般養生無し	植樹柵端処理	m3	1.2*0.5*0.15	9
		型枠			m2	1.2*0.15+1.2*0.5+1.2*0.15	1
構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	53	53
	作業土工	床掘り	小規模		m3	5	5
		埋戻し	小規模		m3	2.0	2
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物機械工		m3	7.2	7
	ブロック舗装撤去工	特殊ブロック撤去			m2	185+70	255
	縁石撤去工	歩車道境界ブロック	処分		m	23.2+16	39
	運搬処理工	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	7.2	7
		殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	(185+70)*0.06+((60.75kg*39m/1000) /2.35t/m3)	16
		殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		m3	7	7
		殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	16	16
		現場発生品運搬	現場→除雪センター 横断防止柵	20kg/m(概数)	t	30*0.02	0.6
舗装工	アスファルト舗装工	凍上抑制層(車道部)	t=220mm 切込砕石0～80mm		m2	70+185+142	397
		凍上抑制層(歩道)	t=170mm 切込砕石0～80mm		m2	46.8+32.5	79
		下層路盤(車道・路肩部)	t=200mm 切込砕石0～40mm		m2	70+185+142	397
		下層路盤(車道・路肩部)	t=400mm 切込砕石0～40mm		m2	7+4.9	12
		下層路盤(歩道部)	t=200mm 切込砕石0～40mm		m2	46.8+32.5	79
		上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 50mm3.0m超		m2	70+185+142+46.8+32.5	476

○土量集計書(公用車駐車場)

工種・場所	計算	土量(m3)	
掘削・裏口(歩道路盤入替分)	88m2×0.47	41.4	
掘削・裏口(車道路盤入替分)	13m2×0.4	5.2	
掘削・裏口(擁壁高さ分)	142m2×0.6m(概数)	85	
掘削・裏口(路盤入替分)	142m2×0.5m(概数)	71	
掘削・裏口(路盤入替分)	(185+70)m2*0.5(概数)	127.5	330
掘削(小規模)・柵撤去基礎ブロック	0.18(m2)*30.0(m)	5	※根入れ不明
埋戻し(小規模)・柵撤去基礎ブロック	0.33(m2)*6.5(m)	2	※根入れ不明
残土		3	
床掘り(小規模)・柵設置基礎ブロック	0.63(m3/基)*10(基)	6.3	
埋戻し(小規模)・柵設置基礎ブロック	0.55(m3/基)*10(基)	5.5	
合計			

(構造物撤去数量集計書)

撤去工事						構造物撤去工					
工種(レベル2)				細目		規格		構造物とりこわし			
種別(レベル3)				規格							
撤去施設名						撤去施設名					
	体積(m3)	延長		(m3)							
柵	0.15	30.00		4.50							
裏側外壁①	2.70			2.70							
合計				7.20		合計				0.00	