

令和8年度

## 公用車駐車場整備工事(2工区)

# 数量計算書

網走市

公用車駐車場整備工事その2 工事数量概算書

(1/1)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
道路土工	掘削工	掘削	土砂 小規模		m3	6.8*0.44+8.9*0.47+1.26*0.4*2	8
	残土処理工	土砂等運搬	小規模		m3	6.8*0.44+8.9*0.47	7
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下		m	(4+0.3+0.3)*2+(2.1+2.1)	13
		舗装版破砕	アスファルト舗装版(小規模)		m2	1.26*2+8.9	11
	ブロック舗装撤去工	インターブロックキングブロック撤去			m2	6.8	7
	縁石撤去工	歩車道境界ブロック撤去	処分		m	4+4	8
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻		m3	8.9*0.03+1.26*0.08*2	0.5
		殻運搬	コンクリート殻(無筋)	77kg/個*10個 0.77t	m3	6.8m2*0.06m+0.77t/2.35t/m3	0.7
		殻処分	アスファルト殻		m3		0.5
		殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3		0.7
		現場発生品運搬	切断水		t	0.1	0.1
舗装工	アスファルト舗装工	凍上抑制層(歩道部)	切込砕石0～80mm t=220mm		m2	6.8+8.9	16
		下層路盤(歩道部)	切込砕石0～40mm t=200mm		m2	6.8+8.9	16
		上層路盤(歩道部)	再生アスファルト安定処理 t=50mm		m2	6.8+8.9	16
		上層路盤(車道)	再生アスファルト安定処理 t=50mm		m2	1.26*2	3
		表層(歩道)	再生密粒度アスコン t=30mm		m2	6.8+8.9	16
		表層(車道)	再生密粒度アスコン t=30mm		m2	1.26*2	3
縁石工	作業土工	埋戻し	小規模	車道路盤	m3	1.26*0.4*2	1
	縁石設置工	歩車道境界ブロック設置	設置		m	8	8
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	1*2	2