線外道路舗装補修工事　　工事数量概算書

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
舗装工	舗装打換え工	下層路盤(車道・路肩部)	t=300mm 切込砕石0-40mm		m2	3.0*30　(幅m×延長m)	90
		表層(車道・路肩部)	t=40mm 再生密粒度As		m2	3.0*30　(幅m×延長m)	90
縁石工	縁石工	歩車道境界ブロック	I 型縁石		m	5　(延長m)	5
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	15cm以下		m	30　(延長m)	30
		舗装版破砕	4cm		m2	3.0*30　(幅m×延長m)	90
	運搬処理工	殻運搬・処分	As殻		m3	3.0*30*0.04　(幅m×延長m×厚さm)	4
		処分費	汚泥(舗装切断による)		t	0.1	0.1
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A		人日	2	2
			交通誘導警備員B		人日	2	2