レベル1　工事区分　　道路改良

数　量　計　算　書

レベル2工種	レベル３種別	レベル４細別	レベル５規格	摘　用	単位	算　出　基　礎	当初　計 変更後　計
舗装工	舗装準備工	不陸整正	無し		m2	幅*延長 7*90 = 630	630
	アスファルト舗装工	上層路盤(車道部)	再生アス安定処理 t=5cm		m2	630 = 630	630
		表層(車道部)	再生密粒度アスコン t=3cm		m2	630 = 630	630
		表層(歩道部)	再生細粒度アスコン t=3cm		m2	別紙図面 9 = 9	9
区画線工	区画線工	溶融式区画線	溶融式手動実線 45cm		m	停止線 3.5 = 3.5	4
		ペイント式区画線	破線　15cm		m	延長 93 ÷ 2 = 46.5	47
		ペイント式区画線	実線　15cm		m	延長　箇所数 93 × 2 = 186	186
	交通管理工	交通誘導警備員	交通誘導警備員A		人日	10 = 10	10
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	10 = 10	10