単　独

2026年度施行

見積用

駒場南8丁目5号線道路改修工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0028-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 5月28日		
歩掛適用年月	2026年 5月28日		
単価適用年月	2026年 5月28日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	2026年 5月28日　～　2026年11月20日　(177日)
工期の設定	通常工期　実施工期：177日　完成期限：　2026年11月20日
冬期労務補正	2026年 5月　～　2026年11月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/04/20 11:53:52

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市道改修事業	駒場南8丁目189-23	駒場南8丁目5号線	

費　　目	本工事費	駒場南8丁目5号線道路改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	道路改修L=117.64m	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満	m3	660					単-1号 週休有
法面整形工		式	1					
路盤工内法面整形	盛土部無し無し	m2	180					単-2号 週休有
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	680					単-3号 週休有
残土等処分		m3	680					単-4号 週休有
排水構造物工		式	1					

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	30					単-5号 週休有
埋戻し		m3	10					単-6号 週休有
管渠工		式	1					
リブ付き硬質塩化ビニル管	φ300㎜ 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m	102					単-7号 週休有
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	Ⅰ型A下部 【下部桝｜Ⅰ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】【上部桝｜Ⅰ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個】【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用　普通目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　R-1】	箇所	5					単-8号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物機械施工	m3	25					単-9号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物機械施工	m3	10					単-10号 週休有
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下	m	70					単-11号 週休有
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版15cm以下	m	9					単-12号 週休有
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下	m2	700					単-13号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	25					単-14号 概数　週休有
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	10					単-15号 概数　週休有

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	33					単-16号 概数　　週休有
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	25					単-17号 概数　　週休有
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	10					単-18号 概数　　週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3	33					単-19号 概数　　週休有
現場発生品運搬	汚泥 【産業廃棄物処理 中間処理費｜汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥　】	t	0.1					単-20号 概数　　週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	25					単-21号 概数　　週休有
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	25					単-22号 概数　　週休有
舗装		式	1					

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
凍上抑制層（車道部）	t=460㎜ 【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	693					単-23号 週休有
凍上抑制層（歩道部）	t=470㎜ 【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	282					単-24号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300㎜ 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m2	724					単-25号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100㎜ 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m2	16					単-26号 週休有
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100㎜ 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m2	288					単-27号 週休有
縁石工		式	1					

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車道用縁石Ｉ型【車道用縁石Ｉ型｜標準　参考質量95kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】	m	13					単-28号 週休有
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	導水縁石【導水縁石｜150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】	m	115					単-29号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計内訳書

工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.5		
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3			
処分費（t）		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		
現場発生品運搬	汚泥 【産業廃棄物処理 中間処理費｜汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】	t			
処分費（t）		t	1		
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工内法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部無し無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	大曲湖畔園地	m3	1			WYB00001 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付き硬質塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ300㎜【切込砕石｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 300㎜：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	10			DGD60020 管理費区分 無 単-35号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5㎝を超え20.0㎝以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【切込砕石｜０～４０㎜　】	m２	7.5			CB221110 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	Ⅰ型A下部【下部桝｜Ⅰ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】【上部桝｜Ⅰ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個】【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用　普通目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　R-1】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kgを超え1200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-37号
プレキャスト集水桝（材料費）	【下部桝｜Ⅰ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-38号
プレキャスト集水桝（材料費）	【上部桝｜Ⅰ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-39号
蓋（材料費）	【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用　普通目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　R-1】	組	1			CB440461 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430310 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【鉄筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.5			WB020052 管理費区分 T 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	t	2.3			WB020052 管理費区分 T 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	汚泥【産業廃棄物処理 中間処理費｜汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【産業廃棄物処理 中間処理費｜汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格	交通誘導警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）	単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=460㎜　【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝460㎜：施工区分＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【凍上抑制材　ルーズ｜　】	ｍ２	100			CB410030 管理費区分 無 単-55号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝20.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	58.42			CB210110 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（歩道部）	単位	m2	数量	100	単価	
規格	t=470㎜　【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝470㎜：施工区分＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【凍上抑制材　ルーズ｜　】	ｍ２	100			CB410031 管理費区分 無 単-57号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝20.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	59.69			CB210110 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40300㎜【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜ 】	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100㎜【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜ 】	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100㎜【切込砕石｜０～４０㎜ 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【切込砕石｜０～４０㎜ 】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	
規格	車道用縁石Ｉ型【車道用縁石Ｉ型｜標準　参考質量95kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600-1000mm以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.27個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝有り：【車道用縁石Ｉ型｜標準　参考質量95kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	
規格	導水縁石【導水縁石｜150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600-1000㎜以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.27個/m：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生工の有無＝有り： 【導水縁石｜150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210100

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB220010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-35号　　DGD60020

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 300㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径300㎜　材工共	m	1			Q2G1020040 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB222800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB222810

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
下部桝	Ⅰ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個	%				ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB222810

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
上部桝	Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個	%				ZAB4002000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB440461

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋（材料費）	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用　普通目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　R-1	%				ZAB4451000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）

単-41号　　WB824010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-42号　　WB824010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB430510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB430510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB430310

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB227010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB227010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB227010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り　60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-49号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4151100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-50号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-51号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100			ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-52号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	100			ZJD7100300 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　WB010211

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-54号　　WB010212

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB410030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
凍上抑制材　ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB410030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	460mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 20.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	470mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
凍上抑制材　ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	470mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 20.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB410030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB410030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB410030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砕石	０～４０㎜	%				ZJD0045000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB422510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1.27個/m　無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
車道用縁石Ｉ型	標準　参考質量95kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	%				ZAB2035000 管理費区分 無 道建設部策定単価
生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－１	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB422510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1.27個/m　無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001011005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB422510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1.27個/m　無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
導水縁石	150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	%				ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価
生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－１	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB422510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1.27個/m　無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001011005 管理費区分 無 刊行物単価

登録単価＜データ無し＞

		工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

概数として扱う数量一覧表

		工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		25		概数
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		10		概数
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		33		概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		25		概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		10		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		33		概数
現場発生品運搬	汚泥	t		0.1		概数
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日		25		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当初	事業区分	道路新設･改築
					工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		25		概数

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	9			単-44号 CB430510
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m３	25			単-41号 WB824010
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m３	10			単-42号 WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	700			単-45号 CB430310
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	70			単-43号 CB430510
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	10			単-47号 CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	25			単-46号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り	ｍ３	33			単-48号 CB227010
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	62.5			単-49号 WB020052
	処分費（t）		t	23.5			単-50号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	75.9			単-51号 WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	4,491.346			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	12.548			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	ｍ３	18.342			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB4004000	下部桝	Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個	個	5			道建設部策定単価
ZAB4002000	上部桝	Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個	個	5			道建設部策定単価
ZAB4451000	桝蓋	鋼製 T-25 Ｉ型A上部桝用　普通目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　R-1	枚	5			道産材 道建設部策定単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.214			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD4151100	鉄筋コンクリート塊受入費	網走市	t	62.5			地方資材単価
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	23.5			地方資材単価
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	75.9			地方資材単価
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.1			地方資材単価
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		m３	405.09			地方資材単価
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		m３	168.25			地方資材単価
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	m３	275.924			地方資材単価
ZJD0045000	切込砕石	０～４０㎜	m３	38.589			地方資材単価
ZAB2035000	車道用縁石Ｉ型	標準　参考質量95kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	16.484			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD6001002	生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－１	ｍ３	5.473			地方資材単価
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	145.833			道建設部策定単価

集計リスト（その他）

	工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	駒場南8丁目5号線道路改修工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	大曲湖畔園地	m3	680			