

令和8年度

潮見公園外公園施設改修工事  
(南公園)

数 量 計 算 書

網走市

## 南公園 工事数量概算書

(1/1)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
園路広場整備工	土系舗装工	下層路盤(歩道部)	t=10cm		m2	10m*10m	100
					m2	10m*10m	100
		ダスト舗装	t=4cm		m3	100*0.14 ダスト舗装面積×14cm	14
	作業土工	床掘(掘削)	小規模		m3	100*0.14 ダスト舗装箇所掘削残土	14
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=9.0km		m3	100*0.14 ダスト舗装箇所掘削残土	14
		残土等処分			m3	100*0.14 ダスト舗装箇所掘削残土	14
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ブランコ			基	1	1
					基	1	1
		ちびっこスライダー			基	1+1	2
		どうぶつトンネル			基	1	1
		ちびっこハウス			基	1+1	2
		ハニー・ホッパー			m	38	38
		積雪寒冷地用フェンス			m3	11.3+2.3+2.8+2.8+1.2+11.1 別紙数量調書より	32
遊戯施設整備工	作業土工	床掘	小規模		m3	9.8+1.6+2.3+2.3+0.9+8.8 別紙数量調書より	26
					m3	32-26	6
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=5.8km		m3	6	6
		残土等処分			m2	((0.9×0.9)-(0.3×0.3))*20	14
		張芝工					