

令和8年度

潮見公園外公園施設改修工事
(潮見公園)

数 量 計 算 書

網走市

潮見公園 工事数量概算書							(1/1)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
園路広場整備工	土系舗装工	下層路盤(歩道部)	t=10cm		m2	12m*12m	144
					m2	(12m*12m)-5㎡(ちびっこマウンテン分)	139
		ダスト舗装	t=4cm		m2		
	作業土工	床掘(掘削)	小規模		m3	144*0.14	20
					m3	ダスト舗装面積×14cm	
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=9.0km		m3	144*0.14	20
					m3	ダスト舗装箇所掘削残土	
		残土等処分			m3	144*0.14	20
					m3	ダスト舗装箇所掘削残土	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ちびっこマウンテン			基	1	1
		どうぶつトンネル			基	1	1
		ちびっこスライダー			基	1	1
		ちびっこハウス			基	1	1
		ちびっこテーブルベンチ			基	1	1
		ライオン・パンダ・ゾウ			基	1+1+1	3
		積雪寒冷地用フェンス			m	47	47
遊戯施設整備工	作業土工	床掘	小規模		m3	13.6+2.3+1.7+2.8+3.1+1.4+1.9	27
		埋戻し	小規模		m3	別紙数量調書より	
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=8.5km		m3	11.8+1.6+1.4+2.3+0.9+1.2+1.4	21
					m3	別紙数量調書より	
		残土等処分			m3	27-21	6
					m3	6	6
		張芝工			m2	((0.9×0.9)-(0.3×0.3))*24	17