公　共

2026年度施行

見積用

潮見市営住宅Ｂ棟外構工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0030-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 6月 4日		
歩掛適用年月	2026年 6月 4日		
単価適用年月	2026年 6月 4日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 6月 4日 ～ 2026年12月10日 (190日)
工期の設定	通常工期　実施工期：190日　完成期限： 2026年12月10日
冬期労務補正	2026年 6月 ～ 2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/05/11 13:31:48

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市営住宅建設事業	潮見103-1		

費　　目	本工事費	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	駐車場整備　一式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/10

諸経費率按分

合併設計書一覧

主たる工種： 舗装工事

変更回数： 0回

	第1号（●） 潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	第2号 潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	第3号 潮見市営住宅Ｂ棟外構工事				全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

設計内訳書 <01>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満	m3	1,300					単-1号 週休有
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	1,300					単-2号 週休有
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	150					単-3号 週休有
埋戻し	土砂	m3	20					単-4号 週休有
埋戻し	切込砕石40mm	m3	10					単-5号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	80					単-6号 週休有
管渠工		式	1					
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	φ250 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m	61					単-7号 週休有
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	φ300 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m	30					単-8号 週休有
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ＩA桝　下部　中間(250) 上部 【下部桝｜Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】【中間桝｜Ｉ型Ａ　840×840×250㎜　参考質量220kg/個】【上部桝｜Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個】	箇所	5					単-9号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	ＩＡ桝　下部　中間(300) 上部 【下部桝｜Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】【中間桝｜Ｉ型Ａ　840×840×300㎜　参考質量260kg/個】【上部桝｜Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個】	箇所	1					単-10号 週休有
蓋	ＩＡ上部 【桝蓋｜鋼製 T-25 Ｉ型A上部桝用　細目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　J-1】	枚	6					単-11号 週休有
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	無し	m2	1,642					単-12号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍上抑制層（車道部）	【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	1,656					単-13号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40200mm【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】	m2	1,676					単-14号 週休有
下層路盤(車道・路肩部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100mm【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０mm　】	m2	34					単-15号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)】	m2	1,626					単-16号 週休有
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以上3.0m以下【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)　】	m2	1,626					単-17号 週休有
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用　】	m2	34					単-18号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	120					単-19号 週休有
埋戻し	土砂	m3	110					単-20号 週休有
縁石工		式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	導水縁石【導水縁石｜150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m	183					単-21号 週休有
防護柵工		式	1					
路側防護柵工		式	1					
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Cp-2E 塗装品20m以上50m未満無し【ガードパイプ｜積雪ﾗﾝｸ2 土中建込用　GP-CP2-1E 塗装　】	m	47					単-22号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	溶融式手動実線 15cm 厚1.5mm無し	m	336					単-23号 週休有
溶融式区画線	溶融式手動実線 30cm 厚1.5mm無し	m	20					単-24号 週休有
溶融式区画線	溶融式手動実線 45cm 厚1.5mm無し	m	21					単-25号 週休有
溶融式区画線	溶融式手動実線 15cm 厚1.5mm無し	m	31					単-26号 週休有
溶融式区画線	溶融式手動実線 30cm 厚1.5mm無し	m	22					単-27号 週休有
溶融式区画線	溶融式手動矢印･記号･文字 15cm換算厚1.5mm無し	m	77					単-28号 週休有
溶融式区画線	溶融式手動矢印･記号･文字 15cm換算厚1.5mm無し	m	18					単-29号 週休有
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温	m	10					単-30号 週休有
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温	m	11					単-31号 週休有
道路付属施設工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1					
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙさや管		本	11					単-32号 週休有
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1					
ｹｰﾌﾞﾙ配管	FRP土砂50㎜	m	185					単-33号 週休有
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【ハンドホール｜９００×９００×１３００】	箇所	5					単-34号 週休有
照明工		式	1					
照明柱基礎		基	6					単-35号 週休有
照明柱	4.7m　ﾍﾞｰｽ付　ｱﾝｶｰ、銘板込	基	6					単-36号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-38号
残土受入費		m3	1			WYB00005 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	切込砕石40㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-41号
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	1			ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1			CB210080 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ250　【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 250㎜：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-43号
基礎砕石	砕石の厚さ＝22.5㎝を超え27.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m２	0.85			CB221110 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ300　【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 300㎜：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-45号
基礎砕石	砕石の厚さ＝22.5cmを超え27.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m２	0.85			CB221110 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ＩA桝　下部　中間(250) 上部【下部桝｜Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】【中間桝｜Ｉ型Ａ　840×840×250㎜　参考質量220kg/個】【上部桝｜Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-47号
プレキャスト集水桝（材料費）	【下部桝｜Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-48号
プレキャスト集水桝（材料費）	【中間桝｜Ｉ型Ａ　840×840×250㎜　参考質量220kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-49号
プレキャスト集水桝（材料費）	【上部桝｜Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ＩA桝　下部　中間(300) 上部【下部桝｜Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】【中間桝｜Ｉ型Ａ　840×840×300㎜　参考質量260kg/個】【上部桝｜Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-51号
プレキャスト集水桝（材料費）	【下部桝｜Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-52号
プレキャスト集水桝（材料費）	【中間桝｜Ｉ型Ａ　840×840×300㎜　参考質量260kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-53号
プレキャスト集水桝（材料費）	【上部桝｜Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個】	基	1			CB222810 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

単-11号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	ＩA上部【桝蓋｜鋼製 T-25 Ｉ型A上部桝用　細目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　J-1】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（枚）	【桝蓋｜鋼製 T-25 Ｉ型A上部桝用　細目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　J-1】	枚	1			WB020016 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（車道部）	単位	m2	数量	100	単価	
規格	【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝520mm：施工区分＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【凍上抑制材　ルーズ｜　】	ｍ２	100			CB410030 管理費区分 無 単-57号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝20.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	66.04			CB210110 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40200㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40100㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材(40)50mm【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 100mm以下＝50mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生アスファルト安定処理｜As量1.2～4.0%配合率50%(As安定) 】	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以上3.0m以下【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒) 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：【再生密粒度アスファルト混合物｜As量2.9～6.0%配合率50%(密粒) 】	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道)　車道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道)　車道用　】	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	
規格	導水縁石【導水縁石｜150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600-1000mm以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.25個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（普通）：養生工の有無＝有り：【導水縁石｜150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	
規格	Gp-Cp-2E 塗装品20m以上50m未満無し【ガードパイプ｜積雪ﾗﾝｸ2 土中建込用　GP-CP2-1E 塗装　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工　（ガードパイプ設置工）	施工区分＝土中建込：規格仕様＝Gp－Cp－2E 塗装品：施工規模＝20m以上50m未満：夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額＝加算額無し：【ガードパイプ｜積雪ﾗﾝｸ2 土中建込用　GP-CP2-1E 塗装　】	m	1			WB810600 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動実線 15㎝厚1.5㎜無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 15㎝：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動実線 30㎝厚1.5㎜無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 30㎝：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動実線 45cm厚1.5mm無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動実線 15㎝厚1.5㎜無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 15㎝：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

単-27号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動実線 30㎝厚1.5㎜無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 30㎝：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5㎜：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動矢印･記号･文字 15cm換算厚1.5mm無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

単-29号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動矢印･記号･文字 15cm換算厚1.5mm無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm常温						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型実線 15cm常温						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙさや管	単位	本	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スノーポール用さや管	（キャップ込み）	本	1			WYB00006 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

単-33号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｹｰﾌﾞﾙ配管	単位	m	数量	1	単価	
規格	FRP土砂50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	作業種別＝道路沿い（地中）：作業内容による補正＝新設：管規格＝FEP 50㎜：条数による補正＝1条：付属品率計上＝0%：	m	1			WE110500 管理費区分 無 単-77号
ケーブル及び電線配線	作業種別＝管内配線：規格＝20㎜以下：作業内容による補正＝新設：	m	1			WE114000 管理費区分 無 単-78号
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm2３心	m	1			V001004034 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

単-34号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	【ハンドホール｜９００×９００×１３００　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	費用の内訳＝全ての費用： 【ハンドホール｜９００×９００×１３００　】	個	1			CB322810 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

単-35号

1次単価表 <01>

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	照明灯用基礎ブロック（アンカー･電線管含） 881kg　50×50×150ｃｍ	個	1			ZJD2403500 管理費区分 無 地方資材単価
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kg を超え1200kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱	単位	基	数量	1	単価	
規格	4.7m　ﾍﾞｰｽ付　ｱﾝｶｰ、銘板込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	施工区分＝GL8～12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分＝割増なし：	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-81号
テーパーポール加算額	1～9本（1車分）	式	1			ZAC2297000 管理費区分 無 刊行物単価
照明器具取付	作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝新設：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-82号
LED照明器具	遮光板込	基	1			WYB00003 管理費区分 無 見積策定単価
VVFケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	ケーブル規格＝VV－F（F）2.0mm －3C：	m	5			WE500400 管理費区分 無 単-83号
配線遮断器	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ　FMQ68-15A	台	1			WYB00004 管理費区分 無
接地設置	作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正＝補正なし：	極	1			WE123800 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-37号　　CB210100

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-38号　　CB210110

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-39号　　CB210030

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-40号　　CB210410

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-41号　　CB210410

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-42号　　CB210080

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価

参考資料（1） <01>

単-43号　　DGD60020

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 250㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径250㎜　材工共	m	1			Q2G1020030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-44号　　CB221110

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-45号　　DGD60020

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 300㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径300㎜　材工共	m	1			Q2G1020040 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-46号　　CB221110

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	22.5cmを超え27.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-47号　　CB222800

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010009 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-48号　　CB222810

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
下部桝	Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個	%				ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-49号　　CB222810

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
中間桝	Ｉ型Ａ　840×840×250㎜　参考質量220kg/個	%				ZAB4030000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-50号　　CB222810

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
上部桝	Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個	%				ZAB4002000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-51号　　CB222800

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010009 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-52号　　CB222810

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
下部桝	Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個	%				ZAB4004000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-53号　　CB222810

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
中間桝	Ｉ型Ａ　840×840×300㎜　参考質量260kg/個	%				ZAB4032000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-54号　　CB222810

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
上部桝	Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個	%				ZAB4002000 管理費区分 無 道建設部策定単価

参考資料（1） <01>

単-55号　　WB020016

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（枚）	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桝蓋	鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用　細目 470×520×56mm　参考質量 30kg/枚　J-1	枚	1			ZAB4461000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-56号　　CB410010

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-56号　　CB410010

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-57号　　CB410030

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	520mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
凍上抑制材　ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-57号　　CB410030

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	520㎜ 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-58号　　CB210110

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 20.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-59号　　CB410030

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 ②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-59号　　CB410030

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-60号　　CB410030

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 ②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-60号　　CB410030

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-61号　　CB410040

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	%				ZJD0870500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-61号　　CB410040

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生瀝青安定処理材（４０） 1.4m以上3.0m以下 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-62号　　CB410260

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	%				ZJD0880500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-62号　　CB410260

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-63号　　CB410260

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒・車道) 車道用	%				ZJD0800500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-63号　　CB410260

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-64号　　CB210030

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-65号　　CB210410

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-66号　　CB422510

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1.25個/m　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（普通） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
導水縁石	150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	%				ZAB2045000 管理費区分 無 道建設部策定単価
生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－１	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-66号　　CB422510

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000㎜以下50-150kg未満 1.25個/m　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（普通）　有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001011005 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <01>

単-67号　　WB810600

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 （ガードパイプ設置工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 Gp－Cp－2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無　無 加算額無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ2 土中建込用　GP-CP2-1E 塗装	m	1			ZAB8445000 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-68号　　WB821210

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001036013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	570			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	36			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-69号　　WB821210

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001036019 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	1,130			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	50			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	50			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	59			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-70号　　WB821210

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線45cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001036022 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	1,700			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	75			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	75			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	66			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-71号　　WB821210

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001036013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・クロムフリー　区画線用	ｋｇ	570			Z004350009 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	25			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	25			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	36			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-72号　　WB821210

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　有り 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　実線30cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001036019 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・クロムフリー　区画線用	ｋｇ	1,130			Z004350009 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	50			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	50			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	59			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-73号　　WB821210

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無　手間のみ	m	1,200			Q001036076 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	684			Z004350001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	109.2			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-74号　　WB821210

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 有り 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無　手間のみ	m	1,200			Q001036076 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・クロムフリー　区画線用	ｋｇ	684			Z004350009 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	30			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	30			Z004354001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	109.2			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-75号　　WB821210

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 有り　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	31			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-76号　　WB821210

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037010 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	33			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-77号　　WE110500

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	単位	m	数量	100	単価	
規格	道路沿い（地中） 新設 FEP 50mm 1条 0%						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z2
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０mm	m	100			V001111003 管理費区分 無 刊行物単価 Z2
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-78号　　WE114000

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーブル及び電線配線	単位	m	数量	100	単価	
規格	管内配線 20㎜以下 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	5.5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-79号　　CB322810

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ハンドホール	単位	個	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
ハンドホール	９００×９００×１３００	%				V001540005 管理費区分 無 道建設部策定単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <01>

単-80号　　CB222800

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	%				L001010008 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）　<01>

単-81号　　WE210800

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯建柱	単位	基	数量	10	単価	
規格	GL8～12m 重量350kg以下　割増なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	5			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	4			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
照明ポール		本	10			Y003420000- 管理費区分 無 見積策定単価 Z1
アンカーボルト		組	10			Y000112001-003 管理費区分 無 照明ポールに含む Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	1.7			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-82号　　WE211500

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明器具取付	単位	台	数量	10	単価	
規格	照明器具取付 新設 持込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	4.1			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2.1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-85号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）　<01>

単-83号　　WE500400

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	VVFケーブル（600Vビニル絶縁ケーブル）	単位	m	数量	1	単価	
規格	VV－F（F）2.0mm －3C						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０mm　３心	m	1			V001003034 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

参考資料（1） <01>

単-84号　　WE123800

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接地設置	単位	極	数量	1	単価	
規格	D種接地 補正なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	割増対象賃金比 0.692	人	0.25			R0201 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.35			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2） <01>

単-85号　　K0433002

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.2			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	3.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1			M000433002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000112001-003	アンカーボルト		組		2026	6	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y003420000-	照明ポール		本	6			見積策定単価
Y000112001-003	アンカーボルト		組	0			照明ポールに含む

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	7,945.568			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	32.108			刊行物単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	m３	42.13			グリーン 地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB4004000	下部桝	Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個	個	6			道建設部策定単価
ZAB4030000	中間桝	Ｉ型Ａ　840×840×250㎜　参考質量220kg/個	個	5			道建設部策定単価
ZAB4002000	上部桝	Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個	個	6			道建設部策定単価
ZAB4032000	中間桝	Ｉ型Ａ　840×840×300㎜　参考質量260kg/個	個	1			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB4461000	桝蓋	鋼製 T-25 Ｉ型A上部桝用　細目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　J-1	枚	6			道産材 道建設部策定単価
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		ｍ３	1,094.163			地方資材単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	425.704			グリーン 地方資材単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	4.319			グリーン 地方資材単価
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	ｔ	204.505			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	2,088.573			刊行物単価
ZJD0880500	再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	ｔ	122.74			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	697.975			刊行物単価
ZJD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用	ｔ	2.512			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	228.352			道建設部策定単価
ZJD6001002	生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－１	ｍ３	7.826			地方資材単価
ZAB8445000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ2 土中建込用　GP-CP2-1E 塗装	ｍ	47			刊行物単価
Z004350001	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	302.482			刊行物単価
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	16.515			刊行物単価
Z004354001	接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	15.695			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z004350009	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・クロムフリー　区画線用	ｋｇ	54.838			刊行物単価
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	Ｌ	1.05			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD2403500	基礎ブロック	照明灯用基礎ブロック（アンカー･電線管含）　881kg　50×50×150ｃｍ	個	6			地方資材単価
ZAC2297000	テーパーポール加算額	1～9本（1車分）	式	1			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０mm	m	185			刊行物単価
V001004034	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm2３心	m	185			刊行物単価
V001540005	ハンドホール	９００×９００×１３００	個	5.002			道建設部策定単価
V001003034	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０mm　３心	m	30			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土受入費		m3	1,300			
	スノーポール用さや管	（キャップ込み）	本	11			見積策定単価
	LED照明器具	遮光板込	基	6			見積策定単価
	配線遮断器	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ　FMQ68-15A	台	6			

単　　独

2026年度施行

見積用

潮見市営住宅Ｂ棟外構工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0030-0-01	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 6月 4日		
歩掛適用年月	2026年 6月 4日		
単価適用年月	2026年 6月 4日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 6月 4日 ～ 2026年12月10日 (190日)
工期の設定	通常工期　実施工期：190日　完成期限： 2026年12月10日
冬期労務補正	2026年 6月 ～ 2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/05/11 13:31:48

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市営住宅建設事業	潮見6丁目103-1		

費　　目	本工事費	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	広場整備　一式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/10

諸経費率按分

設計内訳書 <02>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満	m3	90					単-1号 週休有
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	90					単-2号 週休有
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	有り無し	m2	10					単-3号 週休有
法面工		式	1					
植生工		式	1					
張芝	張芝工100m2未満	m2	10					単-4号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
ダスト舗装工		式	1					
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100㎜ 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m2	900					単-5号 週休有
表層(歩道部)	t=4cm	m2	900					単-6号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-7号
計						
単価						

単-2号

1次単価表 <02>

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-8号
残土受入費		m3	1			WYB00010 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-10号
生芝	ロール芝　厚さ3cm以上　①網走・北見地区	ｍ２	-1			ZJD2051500 管理費区分 無 地方資材単価
上芝	２００×３０×３㎝（公園芝）　①網走・北見地区	ｍ２	1			ZJD2051300 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダスト舗装	材工共　見積単価	m2	1			WYB00009 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-7号　　CB210100

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-8号　　CB210110

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-9号　　CB220010

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1） <02>

単-10号　　WB810870

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-11号　　CB410031

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 ②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <02>

単-11号　　CB410031

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

登録単価＜データ無し＞

		工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	335.028			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZJD2051500	生芝	ロール芝　厚さ3cm以上　①網走・北見地区	ｍ２	-10			地方資材単価
ZJD2051300	上芝	２００×３０×３㎝（公園芝）　①網走・北見地区	ｍ２	10			地方資材単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	114.24			グリーン 地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土受入費		m3	90			
	ダスト舗装	材工共　見積単価	m2	900			

単　　独

2026年度施行

見積用

潮見市営住宅Ｂ棟外構工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0030-0-02	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 6月 4日		
歩掛適用年月	2026年 6月 4日		
単価適用年月	2026年 6月 4日		
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2026年 6月 4日 ～ 2026年12月10日 (190日)
工期の設定	通常工期　実施工期：190日　完成期限： 2026年12月10日
冬期労務補正	2026年 6月 ～ 2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/05/11 13:31:48

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
市営住宅建設事業	潮見6丁目103-1		

費　　目	本工事費	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	歩道整備　一式	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/10

諸経費率按分

設計内訳書 <03>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し 5,000m3未満	m3	200					単-1号 週休有
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	200					単-2号 週休有
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍上抑制層（歩道部）	火山灰　170㎜ 【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m2	490					単-3号 週休有
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100㎜ 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m2	518					単-4号 週休有
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m以上 【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】	m2	444					単-5号 週休有
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】	m2	74					単-6号 週休有
縁石工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	15					単-7号 週休有

設計内訳書 <03>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	10					単-8号 週休有
縁石工		式	1					
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	舗装止縁石【舗装止縁石｜150×170×590㎜　参考質量35kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m	162					単-9号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <03>

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <03>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 <03>

単-1号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ無し無し5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-2号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-11号
残土受入費		m3	1			WYB00005 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層（歩道部）	単位	m2	数量	100	単価	
規格	火山灰　170㎜【凍上抑制材　ルーズ｜　】【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝170㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【凍上抑制材　ルーズ｜　】	ｍ２	100			CB410031 管理費区分 無 単-12号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝20.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	21.59			CB210110 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-4号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40100㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-5号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-6号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-7号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-8号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-9号

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装止縁石【舗装止縁石｜150×170×590㎜　参考質量35kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種（600㎜以下、50kg未満）：m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量＝1.67個/m：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（普通）：養生工の有無＝有り：【舗装止縁石｜150×170×590㎜　参考質量35kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）｜Ｃ－１　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-10号　　CB210100

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-11号　　CB210110

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-12号　　CB410031

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	170㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
凍上抑制材　ルーズ		%				ZJD2021020 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-12号　　CB410031

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	170㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-13号　　CB210110

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 20.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-14号　　CB410031

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 ②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-14号　　CB410031

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-15号　　CB410261

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道)　歩道用	%				ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-15号　　CB410261

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003018 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-16号　　CB410261

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道) 歩道用	%				ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-16号　　CB410261

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-17号　　CB210030

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-18号　　CB210410

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-19号　　CB422520

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（普通） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
舗装止縁石	150×170×590㎜ 参考質量35kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	%				ZAB2050000 管理費区分 無 道建設部策定単価
生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－１	%				ZJD6001002 管理費区分 無 地方資材単価
再生コンクリート骨材 ②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ） <03>

単-19号　　CB422520

単価適用年月	20260604
歩掛適用年月	20260604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600㎜以下、50kg未満） 1.67個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25（普通） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

登録単価＜データ無し＞

		工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	938.338			刊行物単価
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		m３	105.75			地方資材単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	m３	65.751			グリーン 地方資材単価
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用	t	36.772			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	652.04			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	3.375			刊行物単価
ZAB2050000	舗装止縁石	150×170×590㎜　参考質量35kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	270.593			道建設部策定単価
ZJD6001002	生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－１	m３	5.026			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	6.202			グリーン 地方資材単価

集計リスト（その他）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土受入費		m3	200			

諸経費情報（全体）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	施工時期補正	冬期日数 40日 工期日数 190日
		積雪寒冷地域区分 ２級地　網走市（1.60）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2025/10
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

諸経費率按分

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y003420000-	照明ポール		本	6			見積策定単価
Y000112001-003	アンカーボルト		組	0			照明ポールに含む

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	9,218.935			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	35.484			刊行物単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	m３	48.332			グリーン 地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZAB4004000	下部桝	Ｉ型Ａ　840×840×1000㎜　参考質量759kg/個	個	6			道建設部策定単価
ZAB4030000	中間桝	Ｉ型Ａ　840×840×250㎜　参考質量220kg/個	個	5			道建設部策定単価
ZAB4002000	上部桝	Ｉ型Ａ　840×920×180/210㎜　参考質量284kg/個	個	6			道建設部策定単価
ZAB4032000	中間桝	Ｉ型Ａ　840×840×300㎜　参考質量260kg/個	個	1			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB4461000	桝蓋	鋼製 T-25 Ｉ型A上部桝用　細目 470×520×56㎜　参考質量 30kg/枚　J-1	枚	6			道産材 道建設部策定単価
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		ｍ３	1,094.163			地方資材単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	425.704			グリーン 地方資材単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	184.31			グリーン 地方資材単価
ZJD0870500	再生アスファルト安定処理	As量1.2～4.0%配合率50%(As安定)	ｔ	204.505			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	2,740.614			刊行物単価
ZJD0880500	再生密粒度アスファルト混合物	As量2.9～6.0%配合率50%(密粒)	ｔ	122.74			グリーン 地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	697.975			刊行物単価
ZJD0800500	再生細粒度アスファルト混合物	As量5.6～8.5%配合率50%(細粒･車道)　車道用	ｔ	2.512			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAB2045000	導水縁石	150/190×150×790㎜　参考質量50kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	228.352			道建設部策定単価
ZJD6001002	生コンクリート（混合Ｂ種・ＡＥ減水剤）	Ｃ－１	ｍ３	12.852			地方資材単価
ZAB8445000	ガードパイプ	積雪ﾗﾝｸ2 土中建込用　GP-CP2-1E 塗装	ｍ	47			刊行物単価
Z004350001	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用	ｋｇ	302.482			刊行物単価
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	16.515			刊行物単価
Z004354001	接着用プライマー	区画線用　区画線用	ｋｇ	15.695			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z004350009	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・クロムフリー　区画線用	ｋｇ	54.838			刊行物単価
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	Ｌ	1.05			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD2403500	基礎ブロック	照明灯用基礎ブロック（アンカー･電線管含）　881kg　50×50×150ｃｍ	個	6			地方資材単価
ZAC2297000	テーパーポール加算額	1～9本（1車分）	式	1			刊行物単価
ZJD2051500	生芝	ロール芝　厚さ3cm以上　①網走・北見地区	ｍ２	-10			地方資材単価
ZJD2051300	上芝	２００×３０×３cm（公園芝）　①網走・北見地区	ｍ２	10			地方資材単価
ZJD2021020	凍上抑制材　ルーズ		ｍ３	105.75			地方資材単価
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用	ｔ	36.772			グリーン 地方資材単価
ZAB2050000	舗装止縁石	150×170×590mm　参考質量35kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む	個	270.593			道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０mm	m	185			刊行物単価
V001004034	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５mm2３心	m	185			刊行物単価
V001540005	ハンドホール	９００×９００×１３００	個	5.002			道建設部策定単価
V001003034	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｆ（Ｆ）２．０mm　３心	m	30			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	潮見市営住宅Ｂ棟外構工事	当　初	工事区分	道路新設･改築
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土受入費		m3	1,300			
	スノーポール用さや管	（キャップ込み）	本	11			見積策定単価
	LED照明器具	遮光板込	基	6			見積策定単価
	配線遮断器	ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ　FMQ68-15A	台	6			
	残土受入費		m3	90			
	ダスト舗装	材工共　見積単価	m2	900			
	残土受入費		m3	200			