

潮見望洋公園 工事数量概算書

(1/1)

レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
園路広場整備工	土系舗装工	下層路盤(歩道部)	t=10cm		m2	176.9	177
						別紙復旧集計書より	
		ダスト舗装	t=4cm		m2	176.9	177
						別紙復旧集計書より	
	作業土工	床掘(掘削)	小規模		m3	176.9*0.14	25
						ダスト舗装面積×14cm	
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=9.0km		m3	176.9*0.14	25
						ダスト舗装箇所掘削残土	
		残土等処分			m3	176.9*0.14	25
						ダスト舗装箇所掘削残土	
遊戯施設整備工	遊具組立設置工	クロスジャングル			基	1	1
建築施設組立設置工	四阿工	キャストシェルター			基	1	1
遊戯施設整備工	作業土工	床掘	小規模		m3	6.7	7
						別紙数量調査より	
		埋戻し	小規模		m3	4.9	5
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=9.0km		m3	6.7-4.9	2
		残土等処分			m3	2	2
	植生工	張芝	100m2未満		m2	3.24	3
						別紙復旧集計表より	