

潮見第4公園 工事数量概算書							(1/1)
レベル2工種	レベル3種別	レベル4細目	レベル5規格	摘 用	単位	算 出 基 礎	当初 計
							変更後 計
園路広場整備工	アスファルト舗装工	表層	t=3cm		m2	4.2*5.7	24
					基	4	4
サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	コヘベンチ			基	1	1
					基	1	1
建築施設組立設置工	四阿工				m3	11.5	12
					m3	別紙数量調書より	8
	作業土工	床掘	小規模		m3	7.8	4
					m3	11.5-7.8	4
		埋戻し	小規模		m3	11.5-7.8	3
					m3	2.84	3
		土砂等運搬	大曲湖畔園地 L=8.7km		m3	3.06	24
					m3	23.9*0.03	1
		残土等処分			m3	0.32	1
					m3	23.9*0.03	1
構造物撤去工	作業土工	床掘り		概数	m3	0.32	1
				概数	m3	23.9*0.03	1
		埋戻し		概数	m3	0.32	1
				概数	m3	23.9*0.03	1
	構造物とりこわし工	舗装版破砕	アスファルト舗装t=3cm	概数	m2	4.2*5.7	24
				概数	m3	23.9*0.03	1
	運搬処理工	殻運搬	アスファルト殻 L=28.2km	概数	m3	0.32	1
				概数	m3	23.9*0.03	1
		殻運搬	コンクリート殻(無筋) L=4.8km	概数	m3	0.32	1
				概数	m3	23.9*0.03	1
		殻処分	アスファルト殻	概数	m3	0.32	1
				概数	m3	23.9*0.03	1
		殻処分	コンクリート殻(無筋)	概数	m3	0.32	1
				概数	m3	23.9*0.03	1
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	パーゴラ			基	1	1
					基	3	3
		ベンチ			基	3	3
					基	3	3
		現場発生品運搬	南13条西2丁目4-26 L=3.1km	概数	t	1	1.0
				概数	t	1	1.0