公　共

2026年度施行

見積用

駒場公園外公園施設改修工事　実施設計書

施工箇所が点在する工事　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報（全体）

設計書番号	26-17-C0-0068-0-00	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年 5月28日		
歩掛適用年月	2026年 5月28日		
単価適用年月	2026年 5月28日		
適用単価地区	生コン		
	合材		
	石材		
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	2026年 5月28日　～　2026年12月10日　(197日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：197日　　完成期限：　2026年12月10日
冬期労務補正	

2026/05/12 09:10:06

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等 ストック再編事業	網走市駒場南 4丁目47-51 外		

費　　目	本工事費	駒場公園施設改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	階段撤去　一式	
	2	階段新設　一式	
	3	砂場撤去　　一式	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業	網走市潮見10丁目86-49	潮見第4公園	

費　　目	本工事費	潮見第4公園施設改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工　N=4基	
	2	四阿工　N=1基	
	3	公園施設撤去工　N=4基	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業	網走市潮見186-43	潮見望洋公園	

費　　目	本工事費	潮見望洋公園施設改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	遊具組立設置工　N=1基	
	2	ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工　N=1基	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
都市公園等ｽﾄｯｸ再編事業	網走市大曲2丁目18	大曲西公園	

費　　目	本工事費	大曲西公園施設改修工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工　N=1基	
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報（一般管理費算出用）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/04

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/05

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/05

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/05

施工箇所点在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種： 公園工事

変更回数： 0回

	26-17-C0-0068-0 駒場公園施設改修工事	26-17-C0-0068-0-01 潮見第4公園施設改修工事	26-17-C0-0068-0-02 潮見望洋公園施設改修工事	26-17-C0-0068-0-03 大曲西公園施設改修工事	合計欄	一般管理費 算　出　用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ）
※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）
※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）
※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	駒場公園外公園施設改修工事	当　初	事業区分		主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等（一般管理費算出用）

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m３	5			単-54号[親] WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	7			単-61号[親] CB210720
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	2			単-60号[親] CB430510
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	m３	1			単-55号[親] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	m３	4			単-46号[親] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	m３	1			単-31号[子01] CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り	m３	1			単-62号[親] CB227010
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り	m３	1			単-32号[子01] CB227010
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	9.4			単-47号[親] WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（t）		t	1.44			単-47号[親] WB020052
	処分費（t）		t	2.35			単-33号[子01] WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	2.3			単-63号[親] WB020052
	処分費（t）		t	2.15			単-34号[子01] WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
循環税相当額（木材）							
循環税相当額計（木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	駒場公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001520000-001	コヘベンチ	EB-53　基礎ブロック含む	基	5			見積策定単価
Y007600000-002	処分費	大曲湖畔園地	m３	4			
Y007600000-001	処分費	大曲湖畔	m３	26			

集計リスト（材料）

	工事名	駒場公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	698.697			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS7XX8030	諸雑費		式	1			
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	13.19			地方資材単価
ZJD8320600	産業廃棄物処理 最終処分費	木くず 建設解体材	t	2.1			地方資材単価
ZJD8320610	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	木くず 建設解体材	t	2.1			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	24.07			刊行物単価
ZJD2081020	盛土材　ルーズ		m３	10			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	駒場公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD8250400	産業廃棄物処理 最終処分費	がれき類	t	8.7			地方資材単価
ZJD8250410	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	がれき類	t	8.7			地方資材単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.004			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	4.45			地方資材単価
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.1			地方資材単価
ZJD4232000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～８０㎜	m３	1.51			グリーン 地方資材単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	m３	23.355			グリーン 地方資材単価
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用	t	2.2			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	駒場公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	39.008			刊行物単価
ZAB2532000	基礎ブロック	照明灯用　1000kg/個以下	ｋｇ	5,400			道産材 道建設部策定単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	4.555			グリーン 地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z006754002	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm　173kg/㎡	枚	12.257			刊行物単価
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	38.4			その他単価
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	38.4			道建設部策定単価
Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1.888			刊行物単価
ZJD4010300	すき取り物受入費	基地受入費	空ｍ３	5			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	駒場公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	駒場公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	駒場公園外公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	階段デッキ	ブラ擬木　ダークブラウン　土留め角材、基礎ブロック含む	段	32			見積策定単価
	転落防止柵(基礎ブロック込み)		m	47			見積策定単価
	四阿	W4500×4500×H2300　AZM-A-45A　基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価
	ダスト舗装	t=40㎜　材工共	m2	177			見積策定単価
	クロスジャングル	基礎ブロック含む　1549×1549×H2124ＣＰ-01246Ｋ	基	1			見積策定単価
	キャストシェルター		基	1			見積策定単価

公　共

2026年度施行

見積用

駒場公園施設改修工事　実施設計書

分割設計書　1/ 4　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0068-0	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価			
入札日（開札日）			
歩掛適用年月			
単価適用年月			
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町（女満別、東藻琴）	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 5月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/05/12 09:10:06

設計内訳書

工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1					
敷地造成工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土砂上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	2					単-1号 週休有
路床盛土工		式	1					
路床盛土	2.5m未満	m3	1					単-2号 週休有
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)	無しﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3					単-3号 週休有
法面整形(盛土部)	無し無し	m2	1					単-4号 週休有
残土処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 階段施工現場 → 砂場撤去現場 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	1					単-5号 週休有
法面工		式	1					
植生工		式	1					
張芝	張芝工100m2未満	m2	80					単-6号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物撤去工		式	1					
転落防止柵撤去		m	47					単-7号 週休有
木製階段撤去		基	1					単-8号 週休有
構造物撤去工		m3	4					単-9号 概数 週休有
運搬処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	4					単-10号 概数　　週休有
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3	4					単-11号 概数　　週休有
現場発生品運搬	木製階段　愛和産業㈱ 【産業廃棄物処理 最終処分費｜木くず 建設解体材　】	t	2.1					単-12号 週休有
公園施設等撤去･移設工		式	1					
公園施設撤去工		式	1					
掘削	砂場	m3	40					単-13号 週休有
埋戻し	砂場 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	式	1					単-14号 週休有
構造物撤去	砂場	m3	5					単-15号 概数　　週休有

設計内訳書

工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	コン殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	1					単-16号 概数　　週休有
殻処分	コン殻 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	1.2					単-17号 概数　　週休有
殻運搬	がれき類 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	5					単-18号 概数　　週休有
殻処分	がれき類 【産業廃棄物処理 最終処分費｜がれき類】	t	8.7					単-19号 概数　　週休有
御影石移設	砂場	t	6					単-20号 週休有
施設整備		式	1					
園路広場整備工		式	1					
舗装版撤去工		式	1					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15㎝以下	m	2					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕(小規模)		m2	7					単-22号 概数　週休有
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日】	m3	1					単-23号 概数　週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3	1					単-24号 概数　週休有
現場発生品運搬	切断水 【産業廃棄物処理 中間処理費｜汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥　】	t	0.1					単-25号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
凍上抑制層(歩道部)	再生骨材0-80 170㎜ 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～８０㎜　】	m2	7					単-26号 週休有
下層路盤(歩道部)	再生骨材0-40　100㎜ 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m2	7					単-27号 週休有
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30㎜1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】	m2	7					単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工		式	1					
擬木階段	【基礎ブロック｜照明灯用　1000kg/個以下　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	式	1					単-29号 概数　　週休有
作業土工		式	1					
床掘り	土砂	m3	50					単-30号 週休有
埋戻し	土砂	m3	50					単-31号 週休有
管理施設整備工		式	1					
柵工		式	1					
転落(横断)防止柵	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	式	1					単-32号 概数　　週休有
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					

設計内訳書

工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×6,096(㎜) 設置･撤去 【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡ ﾘｰｽ置場渡し】	m2	114					単-33号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	19.2					単-34号 週休有
準備費		式	1					
立木・伐開物・抜根物運搬費		t	4.2					単-35号 概数　週休有
立木・伐開物・抜根物処分費	㈲伊藤産業	m3	5					単-36号 概数　週休有
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書

工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
現場発生品運搬	木製階段　愛和産業㈱ 【産業廃棄物処理 最終処分費｜木くず 建設解体材　】	t			
処分費（t）		t	1		
産業廃棄物処理 最終処分費	木くず 建設解体材	t	100		
殻処分	コン殻 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t			
処分費（t）		t	1.2		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	がれき類 【産業廃棄物処理 最終処分費｜がれき類　】	t			
処分費（t）		t	1		
産業廃棄物処理 最終処分費	がれき類	t	100		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3			
処分費（t）		t	2.3		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
現場発生品運搬	切断水 【産業廃棄物処理 中間処理費｜汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥】	t			
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	100		
立木・伐開物・抜根物処分費	㈲伊藤産業	m3			
すき取り物受入費	基地受入費	空m３	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂上記以外(小規模)小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210520 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無しﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB220010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 階段施工現場　→　砂場撤去現場【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵撤去工		m	1			WYB00006 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製階段撤去	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園施設撤去工(木製階段)		基	1			WYB00010 管理費区分 無 単-44号 見積策定歩掛
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物撤去工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	木製階段　愛和産業㈱【産業廃棄物処理 最終処分費｜木くず 建設解体材　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝52.5km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-48号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-49号
処分費（t）	【産業廃棄物処理 最終処分費｜木くず 建設解体材　】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-50号
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	木くず 建設解体材	t	1			ZJD8320610 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	式	数量	1	単価	
規格	砂場　【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	40			CB210410 管理費区分 無 単-52号
盛土材　ルーズ		m３	10			ZJD2081020 管理費区分 無 地方資材単価
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	10			CB210110 管理費区分 無 単-53号 不足分運搬
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物撤去	単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	1			WB824010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	コン殻　【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	コン殻　【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	1.2			WB020052 管理費区分 T 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	がれき類【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	がれき類【産業廃棄物処理 最終処分費｜がれき類 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【産業廃棄物処理 最終処分費｜がれき類 】	t	1			WB020052 管理費区分 T 単-57号
産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	がれき類	t	1			ZJD8250410 管理費区分 9 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	御影石移設	単位	t	数量	1	単価	
規格	砂場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝5.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-58号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕(小規模)	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB210720 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜美幌町 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊 受入費｜美幌町 】	t	2.3			WB020052 管理費区分 T 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	切断水【産業廃棄物処理 中間処理費｜汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝46.5km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-64号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-65号
処分費（t）	【産業廃棄物処理 中間処理費｜汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥 】	t	1			WB020052 管理費区分 有 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0-80 170㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～８０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝170㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～８０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生骨材0-40　100㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	擬木階段	単位	式	数量	1	単価	
規格	【基礎ブロック｜照明灯用　1000kg/個以下　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
擬木階段設置工		段	32			WYB00004 管理費区分 無 単-70号 メーカー策定歩掛
階段デッキ	ブラ擬木　ダークブラウン　土留め角材、基礎ブロック含む	段	32			WYB00005 管理費区分 無 見積策定単価
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝200kg＜W≦500kg：施工区分＝据付：	個	18			DX211800 管理費区分 無 単-71号
材料費（基礎ブロック）	基礎ブロックの単位＝kg：基礎ブロックの数量＝300kg： 【基礎ブロック｜照明灯用　1000kg/個以下　】	個	18			DX212640 管理費区分 無 単-72号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	4.5			CB221110 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵	単位	式	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵(基礎ブロック込み)		m	47			WYB00009 管理費区分 無 見積策定単価
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		m	47			WYB00008 管理費区分 無 単-76号 見積策定歩掛
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝据付：	個	26			DX211800 管理費区分 無 単-77号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m２	6.5			CB221110 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	9.3	単価	
規格	22×1,524×6,096(㎜)設置･撤去【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	9.3			WB253610 管理費区分 無 単-79号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(㎜)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝30日：整備費の有無＝有：【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-81号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木、伐開物、抜根物等運搬	運搬距離＝９．５ｋｍ以下：損耗費補修費区分＝良好：	t	1			DX090800 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木・伐開物・抜根物処分費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	㈲伊藤産業						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すき取り物受入費	基地受入費	空ｍ３	1			ZJD4010300 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210100

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210520

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.8～1.1t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB220010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB220010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-42号　　WB810870

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-43号　　WYB00006

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵撤去工	単位	m	数量	24.89	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.33			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	1			DGD10894 管理費区分 無 単-84号
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7XX8030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-44号　　WYB00010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園施設撤去工(木製階段) 見積策定歩掛	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.33			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊		日	1			DGD10894 管理費区分 無 単-84号
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-45号　　WB824010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB227010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-47号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB010410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t 有り 52.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB010420

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-50号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 最終処分費	木くず 建設解体材	t	100			ZJD8320600 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB210100

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 不足分運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-54号　　WB824010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB227010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB227010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-57号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 最終処分費	がれき類	t	100			ZJD8250400 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB010410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t 有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB010420

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302013 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB430510

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210720

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB227010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-63号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100			ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB010410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 46.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB010420

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-66号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	100			ZJD7100300 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	170㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材 ②－１ゾーン	０～８０㎜	%				ZJD4232000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型 排ガス型（第３次） 山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	170㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410261

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用	%				ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410261

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無 刊行物単価
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-70号　　WYB00004

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	擬木階段設置工 メーカー策定歩掛	単位	段	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.18			R0125 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.88			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-71号　　DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	200kg＜W≦500kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.2			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-72号　　DX212640

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（基礎ブロック）	単位	個	数量	1	単価	
規格	kg 300kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	照明灯用　1000kg/個以下	kｇ	300			ZAB2532000 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-76号　　WYB00008

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工 見積策定歩掛	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.15			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-77号　　DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	100kg＜W≦200kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.1			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-79号　　WB253610

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.295			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
とび工	割増対象賃金比 0.864	人	0.295			R0106 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.295			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-85号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-80号　　WB253630

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 30日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６	９０日以内　173kg/㎡　ﾘｰｽ置場渡し	枚・日	30			L002413002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm　173kg/㎡	枚	1			Z006754002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-81号　　WB010020

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 3km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810101 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-82号　　WB010030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み荷卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-83号　　DX090800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木、伐開物、抜根物等運搬	単位	t	数量	10	単価	
規格	９．５ｋｍ以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	ダンプトラック＝１０ｔ積級：機械損料補正＝補正なし（土砂等）：タイヤ損耗費＝良好 ：	時間	4.5			DX023000 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-84号　　DGD10894

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４ｔ級２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	35			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ　リース置場渡し	日	1.23			L001150001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-85号　　WK250590

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	119			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.06			L001010004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-86号　　DX023000

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格	１０ｔ積級 補正なし（土砂等） 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.17			R0115 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	9.8			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1			M000301005 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1			Z010020102 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	駒場公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	駒場公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

概数として扱う数量一覧表

		工事名	駒場公園施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
基盤整備		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物撤去工		m3		4		概数
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		4		概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		4		概数
公園施設等撤去･移設工		式		1		
公園施設撤去工		式		1		
構造物撤去	砂場	m3		5		概数
殻運搬	コン殻	m3		1		概数
殻処分	コン殻	t		1.2		概数
殻運搬	がれき類	m3		5		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	駒場公園施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	基盤整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分	がれき類	t		8.7		概数
施設整備		式		1		
園路広場整備工		式		1		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版破砕(小規模)		m2		7		概数
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		概数
階段工		式		1		
擬木階段		式		1		概数
管理施設整備工		式		1		
柵工		式		1		
転落(横断)防止柵		式		1		概数
共通仮設		式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	駒場公園施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
立木・伐開物・抜根物運搬費		t		4.2		概数
立木・伐開物・抜根物処分費	㈲伊藤産業	m3		5		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	潮見第4公園施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
建築施設組立設置工		式		1		
四阿工		式		1		
四阿設置		基		1		
四阿 見積策定単価	W4500×4500×H2300　AZM-A-45A 基礎ブロック含む	基		1		概数
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版3cm	m2		24		概数
運搬処理工		式		1		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		1		概数
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		概数
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		1		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	潮見第4公園施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
公園施設等撤去･移設工		式		1		
公園施設撤去工		式		1		
現場発生品運搬	用途公園係倉庫横（南13条西2丁目4-26）	t		1		概数

概数として扱う数量一覧表

		工事名	潮見望洋公園施設改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備･改修
					工事区分	施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備		式		1		
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式		1		
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式		1		
キャストシェルター		基		1		
キャストシェルター 見積策定単価		基		1		概数

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

		工事名	大曲西公園施設改修工事	当初	事業区分	
					工事区分	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費 （コンクリート）							
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m３	5			単-54号 WB824010
解体費計 （コンクリート）							
解体費 （アスファルト）							
	舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	7			単-61号 CB210720
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	2			単-60号 CB430510
解体費計 （アスファルト）							
解体費 （木材）							
解体費計 （木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	m３	1			単-55号 CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	m３	4			単-46号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り	m３	1			単-62号 CB227010
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	9.4			単-47号 WB020052
	処分費（t）		t	1.44			単-47号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	2.3			単-63号 WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	471.482			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS7XX8030	諸雑費		式	1			
ZS7H10210	諸雑費		式	1			
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	10.84			地方資材単価
ZJD8320600	産業廃棄物処理 最終処分費	木くず 建設解体材	t	2.1			地方資材単価
ZJD8320610	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	木くず 建設解体材	t	2.1			地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	20.312			刊行物単価
ZJD2081020	盛土材　ルーズ		m３	10			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD8250400	産業廃棄物処理 最終処分費	がれき類	t	8.7			地方資材単価
ZJD8250410	産業廃棄物処理 最終処分費 循環税相当額	がれき類	t	8.7			地方資材単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.004			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	2.3			地方資材単価
ZJD7100300	産業廃棄物処理 中間処理費	汚泥 建設汚泥 舗装切断水汚泥	t	0.1			地方資材単価
ZJD4232000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～８０㎜	m３	1.51			グリーン 地方資材単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	m３	0.888			グリーン 地方資材単価
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用	t	0.496			グリーン 地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	8.795			刊行物単価
ZAB2532000	基礎ブロック	照明灯用　1000kg/個以下	ｋｇ	5,400			道産材 道建設部策定単価
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	1.319			グリーン 地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
Z006754002	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm　173kg/㎡	枚	12.257			刊行物単価
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	38.4			その他単価
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	38.4			道建設部策定単価
Z010020102	タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1.888			刊行物単価
ZJD4010300	すき取り物受入費	基地受入費	空ｍ３	5			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	駒場公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	階段デッキ	ブラ擬木　ダークブラウン　土留め角材、基礎ブロック含む	段	32			見積策定単価
	転落防止柵(基礎ブロック込み)		m	47			見積策定単価

公　共

2026年度施行

見積用

潮見第4公園施設改修工事　実施設計書

分割設計書　2/ 4　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0068-0-01	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価			
入札日（開札日）			
歩掛適用年月			
単価適用年月			
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 5月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/05/12 09:10:06

設計内訳書

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					
園路広場整備工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】	m2	24					単-1号 週休有
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1					
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式	1					
ﾍﾞﾝﾁ	背なし30kg以上40kg未満【コヘベンチ｜EB-53　基礎ブロック含む】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	基	4					単-2号 週休有
建築施設組立設置工		式	1					
四阿工		式	1					

設計内訳書

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
四阿設置	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	基	1					単-3号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り		m3	12					単-4号 週休有
埋戻し		m3	8					単-5号 週休有
土砂等運搬	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	4					単-6号 週休有
残土等処分	【処分費｜大曲湖畔園地　】	m3	4					単-7号 週休有
構造物撤去工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(掘削)	土砂	m3	3					単-8号 週休有
埋戻し	土砂　流用土	m3	3					単-9号 週休有
構造物取壊し工		式	1					

設計内訳書

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版3cm	m2	24					単-10号 概数　週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日】	m3	1					単-11号 概数　週休有
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日】	m3	1					単-12号 概数　週休有
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋コンクリート塊 受入費｜網走市　】	m3	1					単-13号 概数　週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3	1					単-14号 概数　週休有
公園施設等撤去･移設工		式	1					
公園施設撤去工		式	1					
パーゴラ・ベンチ撤去		式	1					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	潮見第4公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	用途公園係倉庫横（南13条西2丁目4-26）	t	1					単-16号 概数　　週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊 受入費｜美幌町　】	m3			
処分費（t）		t	2.15		
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)30mm1.4m以上【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：【再生細粒度アスファルト混合物｜As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用　】	ｍ２	1			CB410261 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾞﾝﾁ	単位	基	数量	1	単価	
規格	背なし30kg以上40kg未満　【コヘベンチ｜EB-53　基礎ブロック含む　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	ベンチの種類＝背無しベンチ：ベンチの質量＝30kg以上40kg未満：【コヘベンチ｜EB-53　基礎ブロック含む】	基	1			WB610420 管理費区分 無 単-18号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：	個	2			DX211800 管理費区分 無 単-19号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	0.3			CB221110 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	四阿設置	単位	基	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
四阿	W4500×4500×H2300　AZM-A-45A　基礎ブロック含む	基	1			WYB00053　概数 管理費区分 無 見積策定単価
四阿組立設置工		基	1			WYB00054 管理費区分 無 単-21号 メーカー策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	4.8			CB221110 管理費区分 無 単-22号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝1000kg＜W≦2000kg：施工区分＝据付：	個	4			DX211800 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【処分費｜大曲湖畔園地　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	【処分費｜大曲湖畔園地　】	m３	1			CB210560 管理費区分 9 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1			CB210100 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版3cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB430310 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【無筋コンクリート塊受入費｜網走市　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊 受入費｜美幌町 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊 受入費｜美幌町 】	t	2.15			WB020052 管理費区分 T 単-34号
計						
単価						

単-15号

1次単価表

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パーゴラ・ベンチ撤去	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パーゴラ撤去		基	1			WYB00056 管理費区分 無 単-35号 見積策定歩掛
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	用途公園係倉庫横（南13条西2丁目4-26）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝5.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-36号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB410261

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒・歩道)　歩道用	%				ZJD0806500 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB410261

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003018 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-18号　　WB610420

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチ据付	単位	基	数量	10	単価	
規格	背無しベンチ 30kg以上40kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.28			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.12			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
コヘベンチ	EB-53　基礎ブロック含む	基	10			Y001520000-003 管理費区分 無 見積策定単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-19号　　DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	W≦100kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-21号　　WYB00054

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	四阿組立設置工 メーカー策定歩掛	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	6			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	6			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-23号　　DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	1000kg＜W≦2000kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.5			L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB210560

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費	大曲湖畔園地	%				Y007600000-002 管理費区分 9

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210100

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB430310

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	%				M000907002 管理費区分 無 刊行物単価
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB227010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB227010

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-33号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	100			ZJD4101100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-34号　　WB020052

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊 受入費	美幌町	t	100			ZJD4300500 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-35号　　WYB00056

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パーゴラ撤去 見積策定歩掛	単位	基	数量	1.33	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1.33			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費	Z1の合計金額に26.67%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラック［クレーン装置付］	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間	日	1			K0302013 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB010410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 有り 5.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB010420

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（2）

単-38号　　K0302013

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好　4.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない5.8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	31			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	潮見第4公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001520000-003	コヘベンチ	EB-53　基礎ブロック含む	基		2026	5	
Y007600000-002	処分費	大曲湖畔園地	ｍ３		2026	5	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	潮見第4公園施設改修工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 （コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	m３	1			単-31号 CB227010
運搬費計 （コンクリート）							
運搬費 （アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り	m３	1			単-32号 CB227010
運搬費計 （アスファルト）							
運搬費 （木材）							
運搬費計 （木材）							
処分費 （コンクリート）							
	処分費（t）		t	2.35			単-33号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	2.15			単-34号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（材料）

	工事名	潮見第4公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001520000-003	コヘベンチ	EB-53　基礎ブロック含む	基	4			見積策定単価
Y007600000-002	処分費	大曲湖畔園地	m３	4			

集計リスト（材料）

	工事名	潮見第4公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD0806500	再生細粒度アスファルト混合物	As量4.1～7.0%配合率50%(細粒･歩道)　歩道用	t	1.703			グリーン 地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	30.213			刊行物単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	86.517			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	m３	1.438			グリーン 地方資材単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	2.433			刊行物単価
ZJD4101100	無筋コンクリート塊受入費	網走市	t	2.35			地方資材単価
ZJD4300500	アスファルト塊 受入費	美幌町	t	2.15			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	潮見第4公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS7H10210	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	潮見第4公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	潮見第4公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	四阿	W4500×4500×H2300　AZM-A-45A　基礎ブロック含む	基	1			見積策定単価

公　共

2026年度施行

見積用

潮見望洋公園施設改修工事　実施設計書

分割設計書　3/ 4　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0068-0-02	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価			
入札日（開札日）			
歩掛適用年月			
単価適用年月			
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 5月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/05/12 09:10:06

設計内訳書

工事名	潮見望洋公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					
園路広場整備工		式	1					
木系舗装工		式	1					
下層路盤（歩道部）	再生クラッシャラン RC-40　100㎜ 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	m2	177					単-1号 週休有
ダスト舗装	t=4cm	m2	177					単-2号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り（掘削）	小規模	m3	25					単-3号 週休有
土砂等運搬	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	25					単-4号 週休有
残土等処分	【処分費｜大曲湖畔】	m3	25					単-5号 週休有
遊戯施設整備工		式	1					

設計内訳書

工事名	潮見望洋公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遊具組立設置工		式	1					
クロスジャングル	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	基	1					単-6号 週休有
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1					
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式	1					
キャストシェルター	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	基	1					単-7号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り		m3	7					単-8号 週休有
埋戻し		m3	5					単-9号 週休有
土砂等運搬	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	2					単-10号 週休有
残土等処分	【処分費｜大曲湖畔】	m3	1					単-11号 週休有
植生工		式	1					

設計内訳書

工事名	潮見望洋公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張芝	100m2未満	m2	3					単-12号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャラン　RC-40　100㎜【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダスト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダスト舗装	t=40mm　材工共	m2	1			WYB00057 管理費区分 無 見積策定単価
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り（掘削）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【処分費｜大曲湖畔　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	【処分費｜大曲湖畔　】	m３	1			CB210560 管理費区分 9 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クロスジャングル	単位	基	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クロスジャングル	基礎ブロック含む　1549×1549×H2124ＣＰ-01246Ｋ	基	1			WYB00058 管理費区分 無 見積策定単価
クロスジャングル組立据付工		基	1			WYB00059 管理費区分 無 単-17号 メーカー策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5㎝を超え20.0㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	4			CB221110 管理費区分 無 単-18号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝1000kg＜W≦2000kg：施工区分＝据付：	個	1			DX211800 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャストシェルター	単位	基	数量	1	単価	
規格	【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャストシェルター		基	1			WYB00060 概数 管理費区分 無 見積策定単価
キャストシェルター　組立据付工		基	1			WYB00061 管理費区分 無 単-20号 メーカー策定歩掛
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5㎝を超え20.0㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： 【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	3.2			CB221110 管理費区分 無 単-21号
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝500kg＜W≦1000kg：施工区分＝据付：	個	4			DX211800 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【処分費｜大曲湖畔　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分	【処分費｜大曲湖畔　】	m３	1			CB210560 管理費区分 9 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB410031

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210560

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費	大曲湖畔	%				Y007600000-003 管理費区分 9

参考資料（1）

単-17号　　WYB00059

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クロスジャングル組立据付工 メーカー策定歩掛	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.9			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-19号　　DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	1000kg＜W≦2000kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.5			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.5			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.5			L001130004 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-20号　　WYB00061

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャストシェルター　組立据付工 メーカー策定歩掛	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	1			R0101 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	2			R0102 管理費区分 無 二省労務単価
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5.8時間	時間	0.5			K0302013 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-22号　　DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	500kg＜W≦1000kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.33			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.33			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210560

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費	大曲湖畔	%				Y007600000-003 管理費区分 9

参考資料（1）

単-27号　　WB810870

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-28号　　K0302013

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 4.7時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 5.8時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1			M000302013 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	潮見望洋公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600000-003	処分費	大曲湖畔	m３		2026	5	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	潮見望洋公園施設改修工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	潮見望洋公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y007600000-003	処分費	大曲湖畔	m３	26			

集計リスト（材料）

	工事名	潮見望洋公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	22.467			グリーン 地方資材単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	138.496			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	1.726			グリーン 地方資材単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	1.108			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	潮見望洋公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（その他）

	工事名	潮見望洋公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダスト舗装	t=40㎜　材工共	m2	177			見積策定単価
	クロスジャングル	基礎ブロック含む　1549×1549×H2124ＣＰ-01246Ｋ	基	1			見積策定単価
	キャストシェルター		基	1			見積策定単価

公　共

2026年度施行

見積用

大曲西公園施設改修工事　実施設計書

分割設計書　4/ 4　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

網走市

積　算　情　報

設計書番号	26-17-C0-0068-0-03	設計者名	
出張所名	網走市		
適用単価			
入札日（開札日）			
歩掛適用年月			
単価適用年月			
適用単価地区	生コン	J03:網走市・大空町・美幌町・津別町・北見市常呂町・佐呂間町	
	合材	J02:網走市、北見市、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町	
	石材	J03:網走市・大空町	
	港湾石材		
	燃料	J00:網走建設管理部	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年 5月　～　2026年12月　冬期労務補正：なし　時間的制約：時間的制約無し

2026/05/12 09:10:06

設計内訳書

工事名	大曲西公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1					
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1					
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式	1					
ﾍﾞﾝﾁ	背なし30kg以上40kg未満【コヘベンチ｜EB-53　基礎ブロック含む】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	基	1					単-1号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り		m3	1					単-2号 週休有
埋戻し		m3	1					単-3号 週休有
植生工		式	1					
張芝	100m2未満	m2	1					単-4号 週休有
直接工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	大曲西公園施設改修工事	当　初	事業区分	公園緑地整備･改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費(率計上)		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		網走市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　網走市都市整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） (直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾞﾝﾁ	単位	基	数量	1	単価	
規格	背なし30kg以上40kg未満　【コヘベンチ｜EB-53　基礎ブロック含む　】【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付	ベンチの種類＝背無しベンチ：ベンチの質量＝30kg以上40kg未満：【コヘベンチ｜EB-53　基礎ブロック含む　】	基	1			WB610420 管理費区分 無 単-5号 見積策定単価
基礎ブロック設置工	1個当り質量＝W≦100kg：施工区分＝据付：	個	2			DX211800 管理費区分 無 単-6号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：【再生コンクリート骨材　②－１ゾーン｜０～４０㎜　】	ｍ２	0.3			CB221110 管理費区分 無 単-7号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210030 管理費区分 無 単-8号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB210410 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

参考資料（1）

単-5号　　WB610420

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチ据付 見積策定単価	単位	基	数量	10	単価	
規格	背無しベンチ 30kg以上40kg未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.28			R0101 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	1.12			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
コヘベンチ	EB-53　基礎ブロック含む	基	10			Y001520000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-6号　　DX211800

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置工	単位	個	数量	10	単価	
規格	W≦100kg 据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.1			R0125 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.3			R0102 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB221110

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	%				ZJD4222000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010007 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB210030

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB210410

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-10号　　WB810870

単価適用年月	20260528
歩掛適用年月	20260528
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共	m２	1			Q001416001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価

		工事名	大曲西公園施設改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001520000-004	コヘベンチ	EB-53　基礎ブロック含む	基		2026	5	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	大曲西公園施設改修工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

集計リスト（材料）

	工事名	大曲西公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y001520000-004	コヘベンチ	EB-53　基礎ブロック含む	基	1			

集計リスト（材料）

	工事名	大曲西公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZJD4222000	再生コンクリート骨材　②－１ゾーン	０～４０㎜	ｍ３	0.071			グリーン 地方資材単価
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	2.201			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	0.216			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	大曲西公園施設改修工事	当　初	工事区分	公園緑地整備･改修
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			