

西防波堤管理用通路復旧工事 数量計算書

										(甲)					
名 称		計 算 式							数 量	単位					
【網走港内】															
		幅		延長		深さ									
掘削		3.00	×	200.00	×	0.60	=		360.00	m³					
土嚢設置・撤去		4	×	20.00	+	20			100.00	袋					
		(土嚢m当たり個数)													
コンクリート構造物取壊し		1							1.00	m³					
		(1式)													
上層路盤工 10cm		3.00	×	200.00				=	600.00	m²					
上層路盤工 30cm		3.00	×	20.00				=	60.00	m²					
【工 期】															
掘削		360.00	÷	180	=	2	÷		2	日					
上層路盤工		660.00	÷	830	=	0.80	÷		1	日					
準備+片付け+完成資料		7.00	+	3	+	5.00	=		15.00	日					
小計									18.00	日					
補正計算		(18.00	/	(0.88	×	0.67) +	15) /	30	÷	2.0	月