

工事名		中央公園公衆用トイレ建設工事 設計内訳書							
金 額		金 円							
		但し消費税を含む金額 金 円							
区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書 数 量	金 額
A	直接工事費		1	式					
B	共通仮設費		1	式					
	純工事費 計								
C	現場管理費		1	式					
	工事原価 計								
D	一般管理費		1	式					
	一般管理費 再計								
	工事価格 計								
E	消費税		1	式					
	合 計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書 数 量	金 額
B	共通仮設費								
	定率共通仮設費		1	式					
	小計								
	(積上共通仮設)								
	ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共	51.4	m					
	仮設材運搬	ガードフェンス	51.4	m					
	仮設鉄板敷	設置費・撤去・運搬共 敷鉄板 1524×6096×22mm	18.6	m ²					
	小計								
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
1	直接仮設工事								
	遣方	小規模	26.2	m2					
	墨出し	RC・SRC造 ヒット 小規模	26.2	m2					
	養生	RC・SRC造 ヒット 小規模	26.2	m2					
	整理清掃後片付け	RC・SRC造 ヒット 小規模	26.2	m2					
	地足場	RC造標準日数	26.2	m2					
	仮設材運搬	地足場	26.2	m2					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
2	土工事								
	根切り	総堀 オープンカット	74.1	m3					
	床付け	総堀	26.2	m2					
	埋戻し(B種)	小規模土工	36.0	m3					
	建設発生土運搬	DID有 10t 11.0km以下	38.4	m3			大曲園地		
	土工機械運搬	バックホウ	2.0	回					
	建設発生土処分費		38.4	m3					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
3	地業工事								
	基礎下 地業	再生クラッシュラン t150	26.2	m3					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
4	鉄筋工事								
	異形鉄筋	SD295 D10	0.06	t					
	異形鉄筋	SD295 D13	1.4	t					
	鉄筋加工組立	小型構造物	1.4	t					
	鉄筋運搬費	4t車	1.4	t					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
5	コンクリート工事								
	<材料>								
	捨コンクリート 普通コンクリート	FC18 SL18	1.3	m3					
	基礎 普通コンクリート	FC21 SL18	13.4	m3					
	根巻き 普通コンクリート	FC21 SL18	1.0	m3					
	構造体強度補正	3N補正	14.4	m3					
	<コンクリート打設手間>								
	捨コンクリート コンクリート打設手間	人力打設	1.3	m3					
	基礎部 コンクリート打設手間	ポンプ打設 50m3/回未満	13.4	m3					
	根巻きコンクリート コンクリート打設手間	人力打設	1.0	m3					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	<コンクリートポンプ圧送>								
	基礎 コンクリートポンプ圧送基本料	50m3/回以下	2	回					
	<塩分測定>								
	塩分測定費		1	回					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
8	トイレユニット工事								
	トイレユニット	クレーン、設置含む 3連(男子・女子・多目的)	1	式					
		高強度鉄筋コンクリート 外壁:タイル仕上							
		内装:タイル+塗装仕上 床:タイル仕上							
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回 既 済 部 分 検 査 内 訳 書	
								数 量	金 額
9	電気設備工事								
1)	建物附帯電気工事		1	式					
2)	電源引込工事		1	式					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
1)	建物附帯電気工事								
	PF管	Φ22 隠蔽	8.6	m					
	PF管	Φ22 露出	8.0	m					
	IVケーブル		16.6	m					
	プルボックス	塗装共 100×200×200	3.0	個					
	接地工事		1.0	箇所					
	接地工事	測定	1.0	箇所					
	接地極埋設標	金属製	1.0	枚					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
2)	電源引込工事								
	電線管	難燃性 FEP30	27.0	m					
	電線管	HIVE28 露出	5.0	m					
	異種管接続材	FEP30～HIVE28	5.0	個					
	電線	EM-CE5.5sq-2C FEP内	16.0	m					
	電線	EM-CE3.5sq-3C FEP内	11.0	m					
	プルボックス	200×200×200SS VE	3.0	個					
	埋設標識シート	2倍長 150	23.0	m					
	地中線埋設標識	コンクリート製 80×300	1.0	か所					
	ハンドホール穿孔	機械φ40 防水処理含む	1.0	か所					
	電源接続	ハンドホール内・プルボックス内	4.0	か所					
	根切り(機械)	バックホウ0.13m3	13.8	m3					
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m3	11.7	m3					
	土工機械運転	バックホウ0.13m3	1.0	日					
	土工機械運搬	バックホウ0.13m3	1.0	往復					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	山砂		2.1	m3					
	山砂運搬		1	式					
	接地極	14φ 1.5m～2連	1.0	か所					
	電線管	HIVE16 露出	1.0	m					
	電線	EM-IE2.0mm	1.5	m					
	接地抵抗測定		1.0	か所					
	接地極埋設標	SUS製	1.0	枚					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
10	給排水設備工事								
1)	給排水設備工事		1	式					
2)	屋外給水設備工事		1	式					
3)	屋外排水設備工事		1	式					
4)	屋外雨水設備工事		1	式					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
1)	給排水設備工事								
	(給水)								
	水道用ポリエチレン管	地中配管 15A	3.9	m					
	水道用ポリエチレン管	地中配管 20A	4.8	m					
	水道用ポリエチレン管	地中配管 25A	2.7	m					
	水道用ポリエチレン管	地中配管 40A	4.8	m					
	水抜きバルブ	DV40	1.0	箇所					
	埋設標識テープ	150幅	16.2	m					
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	15.5	m3					
	埋戻し(機械)	バックホウ0.28m3	15.5	m3					
	土工機械運転	バックホウ0.28m3	2.0	日					
	土工機械運搬	バックホウ0.28m3	1.0	往復					
	小計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	(排水)								
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	7.5	m					
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 75A	4.4	m					
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 65A	3.3	m					
	塩ビ汚水樹	200φ×100A 801~1200 塩ビ蓋 90L	1.0	箇所					
	塩ビ汚水樹	200φ×100A 801~1200 塩ビ蓋 90Y	6.0	箇所					
	根切り(機械)	給水工事に含む	0.0	m3					
	埋戻し(機械)	給水工事に含む	0.0	m3					
	土工機械運転	給水工事に含む	0.0	日					
	土工機械運搬	給水工事に含む	0.0	往復					
	小計								
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
2)	屋外給水設備工事								
	量水器	EKD40	1.0	組					
	メーターホール	SUS製	1.0	本					
	CD管	φ22	2.0	m					
	カップリング	φ22	2.0	個					
	メーターボックス	FRP製 MB-O-13AWS	1.0	台					
	散水栓ボックス	B3-B-O	1.0	台					
	水抜栓	AQ1 φ40×1300H	1.0	本					
	ホール伸縮止水栓	40A	1.0	個					
	甲子水栓	40A	1.0	個					
	甲子水栓	13A	1.0	個					
	止水栓筐	SSADD100 850-140	2.0	本					
	コンクリート平板	300×300×60t	4.0	枚					
	水道用ポリエチレン管	地中配管 13A	7.0	m					
	水道用ポリエチレン管	地中配管 40A	22.0	m					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	ポリ継手	40Aエルボ	4.0	個					
	ポリ継手	40A×13A チース	1.0	個					
	ポリ継手	Peメーターソケット 40A	4.0	個					
	ポリ継手	Peメーターソケット 13A	2.0	個					
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	35.8	m³					
	埋戻し(機械)	バックホウ0.28m3	35.8	m³					
	土工機械運転	バックホウ0.28m3	1.0	日					
	土工機械運搬	給排水設備工事に含む	0.0	往復					
	インターブロック取外・再取付		1	式					
	砂利地業	0.4×0.4×0.4	0.06	m³					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
3)	屋外排水設備工事								
	公共樹接続	φ 100 × 1300H	1.0	組					
	塩ビ樹	φ 100 × φ 200 × 1060H 90L兼用	1.0	組					
	開閉密閉式蓋	ICO-HF φ 200	1.0	組					
	密閉式内蓋	ITO-R φ 200	1.0	組					
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	地中配管 100A	19.0	m					
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	13.0	m³					
	埋戻し(機械)	バックホウ0.28m3	13.0	m³					
	土工機械運転	バックホウ0.28m3	1.0	日					
	土工機械運搬	給排水設備工事に含む	0.0	往復					
	コンクリート平板	300 × 300 × 60t	1.0	枚					
	砂利地業	0.4 × 0.4 × 0.2H	0.03	m³					
	計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
4)	屋外雨水設備工事								
	塩ビ樹	ストレート φ 100 × φ 200 × 1060H	1.0	組					
	開閉密閉式蓋	ICO-HF φ 200	1.0	組					
	密閉式内蓋	ITO-R φ 200	1.0	組					
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	21.7	m					
	機械はつり	φ 130 × 120L	2.0	箇所					
	インターブロック取外・取付		1.0	式					
	根切り(機械)	バックホウ0.28m3	7.4	m³					
	埋戻し(機械)	バックホウ0.28m3	7.4	m³					
	土工機械運転	バックホウ0.28m3	1.0	日					
	土工機械運搬	給排水設備工事に含む	0.0	往復					
	計								