

6月18日 入札

予定価格： 66,748,000 円（税込）

公示用

西コミュニティセンター屋根・外壁改修工事 設計書

期 限 令和 8年 11 月 30 日 限り

公示用設計書を貸し出ししますので、必要な方は建築課建築係にお申し出下さい

網 走 市

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
1	仮設工事								
	枠組本足場	手摺先行900枠 90日	912.0	m ²					
	安全手すり	手すり先行方式 90日	167.0	m					
	軒天仕上足場	脚立足場	107.0	m ²					
	養生シート張り	防災Ⅰ類 90日	912.0	m ²					
	養生費	外壁改修	899.0	m ²					
	"	屋上防水改修	876.0	m ²					
	整理清掃費	外壁改修	899.0	m ²					
	"	屋上防水改修	876.0	m ²					
	<仮設材運搬>								
	仮設材運搬	枠組本足場900枠	912.0	m ²					
	"	安全手すり	167.0	m					
	"	脚立足場	107.0	m ²					
	"	シート・ネット類	912.0	m ²					
	1 - 合計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
2	とりこわし工事								
	外壁サイディング	t12	618.0	m ²					
	コーキング		1,321.0	m					
	アルミ笠木	コーナー共	140.0	m					
	アルミ笠木水切り		63.1	m					
	軒天ボード	下地含む	18.0	m					
	破風板	板金破風包み再利用	18.9	m					
	法定福利費		1.0	式					
	廃材運搬費	サイディング材	9.9	t					
	"	コーキング材 1.0t未満	1.0	式					
	廃材処分費	サイディング材	9.9	t					
	"	コーキング材 1.0t未満	1.0	式					
	2 - 合計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
3	外壁工事	(全面張替え)							
	サイディング	t16 横張り金物工法	580.0	枚					
	同質コーナー材	短尺	300.0	本					
	留金具 平板用	5mm浮金具	60.0	袋					
	留金具 出隅用	〃	13.0	袋					
	ハットジョイナー	開口廻り、張り仕舞廻り20本/梱	300.0	本					
	スペーサー		2.0	梱					
	仕舞釘		40.0	袋					
	留金具ビス		5.0	箱					
	補修液	ベース・トップ色 3缶	3.0	組					
	スターター	L3030 4本/梱	24.0	梱					
	サイディング施工手間	金物工法	618.0	m ²					
	コーキング		1,321.0	m					
	法定福利費		1.0	式					
	3 - 合計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
4	塗装工事								
	(外壁板金部)								
	下地処理・高圧洗浄		93.3	m ²					
	錆止め塗装	2液型エポキシ塗装	93.3	m ²					
	仕上げ塗装 (腰壁)	フッ素樹脂塗料2回塗り	93.3	m ²					
	旧塗膜剥離	環境対応塗材	188.0	m ²					
	高圧洗浄	高圧洗浄	188.0	m ²					
	下地処理	カチオンフィラー塗布	188.0	m ²					
	仕上げ塗装	AEP(シーラー共)	188.0	m ²					
	(その他)								
	軒天塗装	AEP(シーラー共)	108.0	m ²					
	水切り塗装	2液型ウレタン塗装(錆止共)	141.7	m					
	両開きドア塗装	〃 枠共	4.0	ヶ処					

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
	電気ボックス塗装		1.0	ヶ処					
	機材置き場格子ドア塗装		2.0	ヶ処					
	丸窓枠塗装		2.0	ヶ処					
4	一 合 計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
5	屋根板金・防水工事								
	(板金工事)								
	屋根特殊蟻掛け葺き	t0.4	296.0	m ²					
	淀包み	"	130.0	m					
	外壁取合い納め	"	29.2	m					
	棟納め	"	34.5	m					
	断熱材	t18	296.0	m ²					
	アスファルトルーフィング	23kg	296.0	m ²					
	(防水工事)								
	屋根エックスロン防水①								
	既存屋根簡易清掃		527.0	m ²					
	新設エックスロンW融着	t0.4	527.0	m ²					
	緩衝材ペフ	t4	527.0	m ²					
	立上りエックスロンW融着	t0.4	43.0	m					
	(次ページに続く)								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
6	左官工事								
	ホーチ立上り浮き部分撤去	大集会	1.0	式					
	立上り 左官補修	モルタル付送り・樹脂モルタル仕	1.0	式					
	平面 左官補修	表面仕上補修	1.0	式					
	腰壁塗装下 左官補修	185.0㎡×30%程度	55.5	㎡					
6	合 計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
7	金属・建具・その他工事								
	アルミ製笠木	W275 アルミ既成笠木開放タイプ	140.0	m					
	同上出隅コーナー	L型 500×500	7.0	ヶ処					
	アルミ製水切	W120 アルミ既製品	63.1	m					
	AD-5取替え	カバー工法	1.0	ヶ処					
	外壁木下地取替	外壁面積の30%程度	185.0	㎡					
	破風板取替え	H280×D38(ツーハイ材)	0.24	m3					
	大工手間	ビス等含む	1.0	式					
	軒天張替え工事	LGS下地含む	18.0	m					
	館名文字取替え	チャンネル文字200×200	2.0	ヶ処					
	排煙オペレーター修繕	ワイヤー取替	10.0	ヶ処					
	網戸張替え		30.0	ヶ処					
	建具調整		1.0	式					
	滑り止めマット交換		1.0	式					
7	合 計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
8	電気・機械設備工事								
	(機械設備工事)								
	セルフフード	φ 200	13.0	個					
	"	φ 150	14.0	個					
	"	φ 100	2.0	個					
	同上取替工費		1.0	式					
	排気筒脱着		7.0	ヶ処					
	室外機脱着	試運転含む	3.0	台					
	既設セルフフード撤去費		1.0	式					
	雑材消耗費		1.0	式					
	運搬諸経費		1.0	式					
	(電気設備費)								
	機器脱着費	防水コンセント・外灯・引込柱・監視カメラ	1.0	式					
	雑材消耗費		1.0	式					

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
	法定福利費		1.0	式					
8	一 合 計								

