

6月25日 入札

予定価格： 51,084,000 円（税込）

公示用

勤労者総合福祉センター屋上防水改修工事 設計書

期 限 令和 8年 11 月 30 日 限り

公示用設計書を貸し出ししますので、必要な方は建築課建築係にお申し出下さい

網 走 市

工事名		勤労者総合福祉センター屋上防水改修工事 設計内訳書								
金額		金額					円		令和8年度施工	
但し消費税等相当額を含む金額		金額					円			
区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書		
								数量	金額	
A	直接工事費		1	式			共通費対象外			
B	共通仮設費		1	式			積上分			
	純工事費 計									
C	現場管理費		1	式						
	工事原価 計									
D	一般管理費等		1	式						
	一般管理費 再計		1	式						
	工事価格 計									
E	消費税等相当額	10%	1	式						
	合計									

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
A	直接工事費								
1	直接仮設工事								
2	左官工事								
3	防水工事								
	計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
1	直接仮設工事								
	<昇降足場>								
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900枠 12m未満 60日	129.0	m ²					
	安全手すり	手摺先行方式 60日	21.6	m					
	養生シート張り	防災 I 類 60日	129.0	m ²					
	<仮設材運搬>								
	仮設材運搬(枠組本足 手すり先行方式)	建枠900枠	129.0	m ²					
	仮設材運搬 (枠組本足場用)	手すり先行方式	21.6	m					
	仮設材運搬 (シートネット類)	安全ネット	129.0	m ²					
	ラフテークレーンt25		4	回					
	産廃運搬費		1	式					
	産廃処分費		1	式					
	計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
2	左官工事								
	床モルタル床塗り	金ごて 厚15	47.6	m ²					
	屋上伸縮目地撤去		22.9	m					
	計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
1	風除室屋上								
	既存アルミ笠木撤去～復旧		17.6	m					
	既存アルミ水切撤去～復旧	シーリング	6.3	m					
	既存立上防水層撤去		12.5	m ²					
	ドレン廻り撤去		2	カ所					
	下地活性剤塗布		35.8	m ²					
	改質アスファルト防水 平面	【絶縁工法】 AS-T4	35.8	m ²					
	改質アスファルト防水 立上	【絶縁工法】 AS-T4	12.5	m ²					
	脱気装置		1	カ所					
	ドレン納め		2	カ所					
	端末シーリング		23.9	m					
	仕上塗装	シルバー	48.3	m ²					
	整理清掃 後片付け費		35.8	m ²					
	計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
2	1F屋上								
	既存アルミ笠木撤去～復旧		16.1	m					
	既存アルミ水切撤去～復旧		17	m					
	改質アスファルト防水 平面	【絶縁工法】 AS-T4	47.6	m ²					
	改質アスファルト防水 立上	【絶縁工法】 AS-T4	14.2	m ²					
	脱気装置		1	カ所					
	ドレン納め		2	カ所					
	端末シーリング		33.1	m					
	仕上塗装	シルバー	61.8	m ²					
	整理清掃 後片付け費		47.6	m ²					
	計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
3	2F屋上								
	既存アルミ笠木撤去～復旧		55	m					
	既存アルミ水切撤去～復旧		15.3	m					
	既存立上防水層撤去		42	m ²					
	ドレン廻り撤去		2	カ所					
	下地活性剤塗布		300	m ²					
	改質アスファルト防水 平面	【絶縁工法】 AS-T4	300	m ²					
	改質アスファルト防水 立上	【絶縁工法】 AS-T4	42	m ²					
	脱気装置		3	カ所					
	ドレン納め		2	カ所					
	端末シール		70.3	m					
	トップライト納め		4	カ所					
	仕上塗装	シルバー	342	m ²					
	整理清掃 後片付け費		300	m ²					
	計								

区分	名称	品種・寸法	数量	単位	単価	金額	備考	第 回既済部分検査内訳書	
								数量	金額
4	アリーナ屋上								
	既存ステンレス防水層清掃		598	m ²					
	既存アルミ笠木撤去		94.8	m					
	不陸調整断熱材埋設	W420 t18～t25	598	m ²					
	改質アスファルト防水 平面	【密着工法】 AS-T1 t30	541	m ²					
	改質アスファルト防水 立上	【密着工法】 AS-T1	56.9	m ²					
	パラペット天端下地		94.8	m					
	新規アルミ型押え金物	100×70	94.8	m					
	脱気装置		4	カ所					
	改修用ドレン	キャップ共	4	カ所					
	仕上塗装	遮熱塗料	598	m ²					
	整理清掃 後片付け費		541	m ²					
	計								

